

**Ремонт III-го этажа
перинатального центра (Блок
Б, В, А) ПМСУ РБ мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Ремонт III-го этажа перинатального центра (Блок Б, В, А) ПМСУ РБ
мун.Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 4 049 314,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	106,260	19,48 19,48	2 069,94 2 069,94
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 12 см)	m2	255,430	63,51 61,22	16 222,79 15 637,85
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из асбоцемента на потлках)	m2	119,500	11,59 11,59	1 385,60 1 385,60
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки , исключая леса и очистку кирпичей)	m3	6,560	188,28 183,20	1 235,12 1 201,79
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики со стен)	m2	178,370	74,79 74,21	13 340,31 13 236,48
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из, кермаических плит и т.д.)	m2	146,940	38,88 36,18	5 712,54 5 315,80
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен)	m2	1 725,150	18,67 10,67	32 204,09 18 402,89
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка)	m2	705,100	18,67 10,67	13 162,38 7 521,58

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	406,240	23,04 21,33	9 361,69 8 667,04
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (разборка плитусов из готовых элементов)	m	369,320	12,41 11,60	4 581,43 4 282,27
11	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,000	113,63 113,63	113,63 113,63
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	27,000	44,06 44,06	1 189,65 1 189,65
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	6,000	51,02 51,02	306,11 306,11
14	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	26,000	36,64 36,64	952,65 952,65
15	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	60,000	29,68 29,68	1 780,99 1 780,99
16	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка водопроводных труб, диаметр 1/2"-1")	m	130,000	13,91 13,91	1 808,82 1 808,82
17	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без)	m	2 800,000	1,62 1,62	4 545,24 4 545,24
18	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, распред.коробок)	buc	156,000	2,78 2,78	434,12 434,12
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	93,000	10,20	948,93

1	2	3	4	5	6	7
		(Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)			10,20	948,93
20	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора)	buc	101,000	5,57	562,13
					5,57	562,13
21	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однострубных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм)	m	8,000	8,35	66,79
					8,35	66,79
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	755,430	16,26	12 286,25
					13,91	10 511,00
23	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	33,600	43,49	1 461,13
					41,74	1 402,53
24	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	121,000	86,73	10 494,40
					86,73	10 494,40
25	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов в авто 1 категории)	t	121,000	16,23	1 964,19
					16,23	1 964,19
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	121,000	34,45	4 168,45
					0,00	0,00
		Total	Lei			142 359,37
		Total Демонтажные работы				142 359,37
		Inclusiv salariu				114 802,42
		2. Стены и перегородки				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 056,610	4,44	4 687,52
					1,39	1 470,15
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см,	m2	1 575,100	105,39	165 993,03
					78,85	124 190,33

1	2	3	4	5	6	7
		стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	126,350	1 060,29 37,57	133 967,97 4 746,67
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) двери вспомогательных помещений	m2	13,520	1 060,29 37,57	14 335,18 507,95
31	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	249,120	378,67 124,45	94 334,15 31 002,20
32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с маскитной сеткой , 2-ое открывание	m2	6,770	930,96 33,86	6 302,60 229,21
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1 799,150	4,44 1,39	7 981,73 2 503,31
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate	m2	296,650	222,03	65 864,58

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), 1-ый сорт)			76,53	22 701,71
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен, вручную клеевой смесью, с ручным приготовлением)	m2	1 776,710	82,84 56,58	147 176,59 100 532,64
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	1 776,710	4,44 1,39	7 882,20 2 472,10
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 776,710	29,36 25,51	52 165,33 45 322,07
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - стен	m2	888,360	41,45 25,51	36 821,64 22 661,18
39	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	888,360	562,69 188,77	499 874,73 167 692,69
		Total	Lei			1 237 387,25
		Total Стены и перегородки Inklusiv salariu				1 237 387,25
		3. Откосы				526 032,21
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	56,660	4,44 1,39	251,38 78,85
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	56,660	105,39 78,85	5 971,37 4 467,42
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	63,360	46,72 38,96	2 960,21 2 468,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,160	4,44 1,39	244,72 76,76
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка откосов керамическими плитками (стен,) на клею (сухая смесь)) 1-ый сорт	m2	55,160	194,21 76,53	10 712,79 4 221,23
		<i>Total</i>	Lei			20 140,47
		Total Откосы Inclusiv salariu				20 140,47
		4. Потолки				11 312,74
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	188,100	279,81 102,04	52 632,43 19 192,97
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	561,290	203,85 88,59	114 418,37 49 722,33
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	561,290	4,44 1,39	2 490,10 780,99
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) κ=2	m2	561,290	33,21 25,51	18 641,77 14 317,97
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	561,290	4,44 1,39	2 490,10 780,99
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя,	m2	561,290	41,45 25,51	23 264,88 14 317,92

1	2	3	4	5	6	7
		вручную) - потолков				
51	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) - багеты	m	698,000	37,56 20,87	26 217,58 14 567,96
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - багет	m2	83,760	41,45 25,51	3 471,77 2 136,63
		Total	Lei			243 627,00
		Total Потолки Inclusiv salariu				243 627,00 115 817,76
		5. Полы				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonoscontact" в один слой на поверхности полов)	m2	755,660	14,78 6,49	11 166,52 4 906,63
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) 7см	m2	755,660	69,82 32,47	52 757,41 24 533,26
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до толщ. 7см к=8)	m2	755,660	54,81 5,57	41 414,35 4 205,69
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	664,370	772,40 147,95	513 161,50 98 294,99
57	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu	m2	91,290	116,15	10 603,77

1	2	3	4	5	6	7
		rostrirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) - санузлы			96,47	8 806,82
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтолки "Betoncontact" в один слой на поверхности полов)	m2	664,370	14,78 6,49	9 817,54 4 313,90
59	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) 1-ый сорт	m2	91,290	177,81 54,73	16 232,41 4 996,15
60	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	9,040	231,98 71,89	2 097,08 649,88
		Total	Lei			657 250,58
		Total Полы Inklusiv salariu				657 250,58
		6. Отопление				150 707,32
61	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы)	m2	31,000	1 238,56 18,55	38 395,24 575,11
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	155,000	26,46 6,96	4 100,84 1 078,34
63	IB04B	Serpentina de incalzire bitubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru constructii, avind diametrul de 57 x 3,2 ... 83 x 3,5 mm (Нагревательный двутрубный змеевик, из стальной трубы, диаметром 57 x 3,2 ... 83 x 3,5 мм)	m	8,000	161,68 106,67	1 293,43 853,39
64	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового	m2	25,300	37,92 26,90	959,26 680,58

1	2	3	4	5	6	7
		отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)				
		<i>Total</i>	Lei			44 748,77
		Total Отопление Inclusiv salariu				44 748,77 3 187,42
		7. Водопровод				
65	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) горячего водоснабжения	m	214,000	65,70 29,22	14 058,94 6 252,95
66	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) холодного водоснабжения	m	219,000	63,66 29,22	13 940,64 6 399,05
67	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран , диаметр 3/4)	buc	111,000	37,52 8,35	4 164,99 926,67
68	AcA53A прим	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (переход ппр d=20x25mm- металл)	buc	91,000	93,18 37,10	8 479,74 3 376,46
69	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л со стоимостью)	buc	11,000	2 538,91 133,11	27 927,98 1 464,21
		<i>Total</i>	Lei			68 572,29
		Total Водопровод Inclusiv salariu				68 572,29 18 419,34
		8. Канализация				
70	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata	m	44,000	94,04	4 137,76

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм)			33,39	1 469,32
71	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, тройник, диаметр 110*90 мм)	buc	183,000	57,26 17,62	10 478,47 3 225,27
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход 110x50	buc	40,000	52,53 12,99	2 101,26 519,46
73	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм)	m	82,000	78,85 26,90	6 465,41 2 205,83
74	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50 90* 50*45	buc	32,000	42,68 10,20	1 365,88 326,52
75	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50 45*	buc	61,000	39,68 10,20	2 420,70 622,42
76	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	1,000	67,37 11,60	67,37 11,60
77	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	11,000	1 300,31 217,99	14 303,40 2 397,85
78	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник с тумбой полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., со сливной пластиковой трубой,)	buc	25,000	2 361,51 88,12	59 037,70 2 203,05
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	25,000	426,53 76,53	10 663,17 1 913,17

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
80	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc	1,000	505,59 53,34	505,59 53,34
81	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)	buc	1,000	2 150,95 85,80	2 150,95 85,80
82	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки)	buc	1,000	612,15 18,55	612,15 18,55
83	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	10,000	2 593,10 222,62	25 931,04 2 226,24
84	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка)	buc	3,000	1 145,95 71,89	3 437,85 215,67
85	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для мойки)	buc	3,000	415,53 48,70	1 246,58 146,10
86	SC15A mod	Установка штор в душевой	buc	1,000	241,15 18,55	241,15 18,55
		Total	Lei			145 166,43
		Total Canalizarea				145 166,43
		Inclusiv salariu				17 658,74
		9. Электроосвещение				
87	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	49,000	53,34 53,34	2 613,51 2 613,51
88	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка	m	1 485,000	33,46 27,83	49 683,71 41 324,58

1	2	3	4	5	6	7
		защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d=20mm				
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS 3x2,5)	m	1 750,000	10,75 3,25	18 819,68 5 681,55
90	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS 3x1,5)	m	1 592,000	9,51 3,25	15 136,42 5 168,59
91	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, сечен. 5x6 мм2)	m	70,000	27,22 6,49	1 905,69 454,52
92	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру)	buc	146,000	41,28 35,25	6 027,43 5 146,32
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток)	buc	68,000	56,62 14,38	3 849,84 977,69
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток) двойные	buc	15,000	90,28 14,38	1 354,14 215,67
95	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей)	buc	75,000	60,62 12,52	4 546,71 939,20
96	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de	buc	18,000	78,80	1 418,45

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)			12,52	225,41
97	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных)LED	buc	79,000	478,95 50,55	37 837,38 3 993,78
98	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc	26,000	346,04 43,60	8 996,97 1 133,53
99	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Щиток для автоматов)	buc	5,000	486,34 165,58	2 431,70 827,88
100	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) ВН	buc	42,000	83,65 47,31	3 513,41 1 986,92
101	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) УЗО	buc	11,000	121,02 47,31	1 331,25 520,38
102	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов)	buc	11,000	908,04 535,69	9 988,43 5 892,58
103	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп бактерицидных)	buc	36,000	917,06 8,81	33 014,24 317,24
		Total	Lei			202 468,96
		Total Электроосвещение				202 468,96
		Inclusiv salariu				77 419,35
		10. Вентиляция				
104	VA05Апри м	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб	m	146,000	109,74 60,29	16 022,55 8 802,92

1	2	3	4	5	6	7
105	SB11Спри М	ППП d=110mm Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для вентиляции, диаметр 110 мм) Угол отвод d=110mm	buc	39,000	50,26 17,62	1 960,11 687,35
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)	buc	48,000	174,44 23,19	8 372,88 1 113,12
		Total	Lei			26 355,54
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				26 355,54 10 603,39

	Total	Lei	2 788 076,66
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	235 341,16
	Транспорт материалов	4 %	68 416,92
	Итого		3 091 834,74
	Накладные расходы	7 %	216 428,43
	Итого		3 308 263,17
	Сметная прибыль	2 %	66 165,26
	Итого		3 374 428,43
	НДС	20 %	674 885,68
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 049 314,11 1 045 960,69

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Ремонт III-го этажа перинатального
центра (Блок Б, В, А) ПМСУ РБ
мун. Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 12 см)	m2			63,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	19,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из асбоцемента на потляках)	m2			11,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	46,38	6,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,38	5,57
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			188,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,80
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики со стен)	m2			74,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	19,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из, керамических плит и т.д.)	m2			38,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен)	m2			18,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка)	m2			18,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			23,04

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)				21,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	3,00	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (разборка плинтусов из готовых элементов)	m			12,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	46,38	6,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	19,00	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
11	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc			113,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	46,38	113,63
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			44,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			51,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,02
14	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			36,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,38	36,64
15	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,68
16	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка водопроводных труб, диаметр 1/2"-1")	m			13,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,38	13,91
17	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без)	m			1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	46,38	1,62
18	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, распред.коробок)	buc			2,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,78
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
20	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора)	buc			5,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	46,38	5,57
21	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m			8,35

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие однострунных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм)				8,35
22	7136040011800 RpCK42A	Instalator incalzire Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	h-om m2	0,1800	46,38	8,35 16,26 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
23	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			43,49 41,74
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	12,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,70
24	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			86,73 86,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	46,38	86,73
25	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов в авто 1 категории)	t			16,23 16,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	46,38	16,23
26	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			34,45 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	325,00	34,45
		2. Стены и перегородки				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,44 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			105,39 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 060,29 37,57



1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7300	46,38	33,86
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	1,0000	986,00	986,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5000	45,00	22,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,1750	35,00	6,12
	4011106202741	Energie electrica	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw	1,0000	1,60	1,60
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) двери вспомогательных помещений	h-ut	0,0200	35,00	0,70
			m2			1 060,29 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	986,00	986,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
31	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				378,67 124,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	46,38	124,45
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	28,30	59,73
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,30	36,04
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	86,00	89,02
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,30	6,50
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	6,00	9,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,30	2,89
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,00	3,34
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с маскитной сеткой, 2-ое открывание				930,96 33,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	46,38	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	863,00	863,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,60	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), 1-ый сорт)	m2			222,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен, вручную клеевой смесью, с ручным приготовлением)	m2			82,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - стен	m2			41,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
39	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			562,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	46,38	115,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	46,38	72,82
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	12,00	1,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	25,00	10,63
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	3,20	5,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	300,00	316,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	19,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		3. Откосы				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			105,39
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m			46,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 100,00	7,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,05
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка откосов керамическими плитками (стен,) на клее (сухая смесь)) 1-ый сорт	m2			194,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	26611128007001c	Placi sau piscoturi de gresie 1 sort	m2	1,0200	98,00	100,96
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		4. Потолки				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			279,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
46	2952160007200 CF59D	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			203,85 88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,30	29,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,30	36,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,30	12,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,80	2,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,30	1,44
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,44 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) к=2	m2			33,21 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			4,44 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - потолков	m2			41,45 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
51	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) - багеты	m			37,56 20,87
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	3,75
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			41,45

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - багет				25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5. Полы				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Бетонотакт" в один слой на поверхности полов)	m2			14,78 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010106	Grund cu cuart "Gleta" бетоноконтакт	kg	0,4150	19,60	8,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) 7см	m2			69,82 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до толщ. 7см к=8)	m2			54,81 5,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	48,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2			772,40 147,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	12,00	1,81
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	25,00	8,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,90	31,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	12,00	1,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoscala	m	1,1000	85,00	93,97
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	540,00	443,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	19,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
57	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) - санузлы	m2			116,15 96,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	46,38	77,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	46,38	19,29
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,6400	5,60	9,18
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	35,00	3,50
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Бетонотакт" в один слой на поверхности полов)	m2			14,78 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010106	Grund cu cuart "Gleta" бетоноконтакт	kg	0,4150	19,60	8,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
59	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) 1-ый сорт	m2			177,81 54,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	46,38	54,73
	26611128007001c	Placi sau piscoturi de gresie 1 sort	m2	1,0300	98,00	101,95
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,30	10,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
60	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			231,98 71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,96
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,30	8,80
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,00	28,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		6. Отопление				
61	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы)	m2			1 238,56 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	1 205,00	1 217,05
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	35,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	38,00	0,87
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	45,00	2,07
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc			26,46 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
63	IB04B	Serpentina de incalzire bitubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru constructii, avind diametrul de 57 x 3,2 ... 83 x 3,5 mm	m			161,68 106,67

1	2	3	4	5	6	7
		(Нагревательный двутрубный змеевик, из стальной трубы, диаметром 57 x 3,2 ... 83 x 3,5 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2521216701000	Teava din otel	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m	1,8200	25,00	45,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	m3	0,1600	6,50	1,04
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,5000	12,00	6,00
64	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)	m2	0,1700	14,50	2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g 351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,30	1,12
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	28,00	2,80
	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	32,00	4,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		7. Водопровод				
65	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) горячего водоснабжения	m			65,70 29,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	46,38	29,22
	2521216717050tr	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	23,00	23,46
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	0,4500	8,00	3,60
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,00	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
66	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) холодного водоснабжения	m			63,66 29,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	46,38	29,22
	2521216717050tr	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	0,4500	8,00	3,60
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,00	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
67	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран, диаметр 3/4)	buc			37,52 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2913124202100кр 15	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 15	buc	1,0000	21,00	21,15
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,03
68	AcA53A прим	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			93,18

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (переход ппр d=20x25mm-металл)				37,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100	8,00	8,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	35,00	21,00
69	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л со стоимостью)	buc			2 538,91
						133,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	46,38	67,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	46,38	43,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	28752741221436	бойлер	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,60	9,12
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	8,00	2,40
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	15,00	9,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	38,00	0,15
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	25,00	0,13
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		8. Канализация				
70	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм)	m			94,04
						33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,39
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	56,00	59,99
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	12,30	0,41
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0150	8,00	0,12
	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	15,00	0,12
71	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, тройник, диаметр 110*90 мм)	buc			57,26
						17,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2523156721038тp	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 100*90	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,22
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход 110x50	buc			52,53
						12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2523156721037п	Переход 110x50	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
73	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм)	m			78,85
						26,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	48,00	51,66
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	12,30	0,13
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0070	8,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
74	2320116200572 SB09C	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50 90* 50*45)	kg buc	0,0060	15,00	0,09 42,68 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156721037tr	Тройник 50 90* 50*45	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
75	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50 45*)	buc			39,68 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156721037ot	Отвод 50 45*	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
76	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			67,37 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	55,00	55,55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
77	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 300,31 217,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,38	217,99
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	380,00	402,97
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	530,00	556,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	5,00	5,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	55,00	57,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	8,00	8,40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,00	2,10
78	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник с тумбой полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., со сливной пластиковой трубой,)	buc			2 361,51 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,12
	2622102438000	Lavoar с тумбочкой	buc	1,0100	2 130,00	2 194,33
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	55,00	16,83
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	1,00	1,03
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			426,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
80	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			505,59 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	452,25
81	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)	buc			2 150,95 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 980,00	2 039,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,75

1	2	3	4	5	6	7
82	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки)	buc			612,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	560,00	593,60
83	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			2 593,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	46,38	222,62
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	25,00	51,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	55,00	33,66
84	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка)	buc			1 145,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	890,00	907,80
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	55,00	33,66
85	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для мойки)	buc			415,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	351,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	15,00	15,08
86	SC15A mod	Установка штор в душевой	buc			241,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2622102453200	шторка в душ	buc	1,0100	210,00	222,60
9. Электроосвещение						
87	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc			53,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	46,38	51,02
88	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d=20mm	m			33,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2521216704235r25	Гофра d=20mm	m	1,0200	4,30	4,61
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,31
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	0,1500	2,00	0,31
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS 3x2,5)	m			10,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	46,38	3,25
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2,5	m	1,0300	6,50	6,69
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,60	0,14
90	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			9,51

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS 3x1,5)				3,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	46,38	3,25
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1,5	m	1,0300	5,40	6,12
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,60	0,14
91	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, сечен. 5x6 мм2)	m			27,22 6,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	46,38	6,49
	3130134817404	Cablu de energie электрокабель, сечен. 5x6 мм2	m	1,0200	12,80	13,06
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,10	6,05
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	5,00	1,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,62
92	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру)	buc			41,28 35,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	46,38	35,25
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,10	5,10
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,1000	8,10	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток)	buc			56,62 14,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток) двойные	buc			90,28 14,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	27461673351001	Priza двойные	buc	1,0200	68,00	69,36
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
95	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей)	buc			60,62 12,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
96	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			78,80 12,52



1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	11110001000241	Intreupator manual двойных	buc	1,0100	63,00	63,63
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
97	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных)LED	buc			478,95 50,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	46,38	50,55
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	420,00	428,40
98	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc			346,04 43,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	46,38	43,60
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	298,00	298,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
99	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Щиток для автоматов)	buc			486,34 165,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	46,38	165,58
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Щиток для автоматов)	buc	1,0000	320,00	320,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0200	35,00	0,70
100	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) ВН	buc			83,65 47,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	46,38	47,31
	1111000100024a	Intreupator manual автомат	buc	1,0100	32,00	32,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,00	0,00
101	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) УЗО	buc			121,02 47,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	46,38	47,31
	1111000100024y	Intreupator manual УЗО	buc	1,0100	69,00	69,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,00	0,00
102	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов)	buc			908,04 535,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,38	535,69
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2912435776200	Ventilator осевой	buc	1,0000	360,00	363,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	15,25

1	2	3	4	5	6	7
103	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (Установка ламп бактерицидных)	buc			917,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	46,38	8,81
	3150145100143	Lampa бактерицидная	buc	1,0500	865,00	908,25
		10. Вентиляция				
104	VA05Априм	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб ППР d=110mm)	m			109,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	46,38	60,29
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP ППР d=110mm	m	1,0100	48,00	49,45
105	SB11Сприм	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для вентиляции, диаметр 110 мм) Угол отвод d=110mm	buc			50,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,22
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)	buc			174,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,30	1,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Ремонт III-го этажа
перинатального центра (Блок
Б, В, А) ПМСУ РБ мун. Чадыр-
Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Ремонт III-го этажа перинатального центра (Блок Б, В, А) ПМСУ РБ
мун. Чадыр-Лунга**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 4 049 314,11 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 312,426	46,38	107 250,31
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 052,100	46,38	48 796,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 199,900	46,38	102 031,36
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 656,213	46,38	169 575,16
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	142,696	46,38	6 618,24
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	636,684	46,38	29 529,41
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	320,849	46,38	14 880,98
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	279,200	46,38	12 949,30
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	151,907	46,38	7 045,45
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	825,370	46,38	38 280,68
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,050	46,38	2 506,84
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,560	46,38	628,92
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	30,240	46,38	1 402,53
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	316,850	46,38	14 695,50
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 629,720	46,38	75 586,41
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 589,724	46,38	73 731,39
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	198,804	46,38	9 220,53
18.	7212030022700	Sudor	h-om	72,800	46,38	3 376,46
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	10,230	46,38	474,47
20.	7422010060100	Timplar	h-om	423,455	46,38	19 639,84
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	268,620	46,38	12 458,59
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 781,464	46,38	82 624,29
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 264,126	46,38	105 010,16
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 320,989	46,38	107 647,47
Total manopera						1 045 960,69

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	75,750	45,00	3 408,75
2.	11110001000241	Intrerupator manual двойных	buc	18,180	63,00	1 145,34
3.	1111000100024a	Intrerupator manual автомат	buc	42,420	32,00	1 357,44
4.	1111000100024y	Intrerupator manual УЗО	buc	11,110	69,00	766,59
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,587	8,30	79,57
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Щиток для автоматов)	buc	5,000	320,00	1 600,00

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	123,553	0,00	0,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,047	0,00	0,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1 050,699	5,00	5 253,50
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,008	32,00	32,26
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,757	38,00	28,76
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 950,620	0,01	89,50
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,770	863,00	5 842,51
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	139,870	986,00	137 911,82
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,130	28,00	255,64
16.	2051142950700	Dibluri	buc	324,000	1,00	324,00
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	375,548	1,00	375,55
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	930,759	1,00	930,76
19.	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	149,716	5,60	838,41
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	20,376	5,00	101,87
21.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,009	35,00	0,32
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,530	15,00	37,95
23.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,880	15,00	13,20
24.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,235	12,00	2,82
25.	2320166200729	Parchetin	l	12,187	3,00	36,56
26.	2320167317232	Dicloretran	kg	1,286	8,00	10,29
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,280	6,50	8,32
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	183,810	2,60	477,91
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,000	12,00	48,00
30.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,321	12,30	28,55
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	73,117	45,00	3 290,27
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	880,030	19,30	16 984,58
33.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,055	25,00	1,38
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,530	28,00	70,84
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	613,364	35,00	21 467,74
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,426	45,00	64,17
37.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,795	32,00	121,44
38.	24302261000001	Fuga	kg	209,417	15,00	3 141,25
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,265	22,30	28,21
40.	24302261010106	Grund cu quart "Gleta" бетоноконтакт	kg	589,313	19,60	11 550,53
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	93,172	19,00	1 770,27
42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	234,074	12,00	2 808,89
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	25,594	35,00	895,78
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	288,568	5,30	1 529,41
45.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1 215,125	12,00	14 581,50
46.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	25,644	42,00	1 077,05
47.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	613,133	25,00	15 328,32
48.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	100,154	12,00	1 201,85
49.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 505,382	5,90	20 681,75
50.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1 562,403	3,20	4 999,69
51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,866	14,00	12,12
52.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,200	1,20	6,24
53.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura	m	379,304	6,00	2 275,82

		adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
54.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	427,303	3,80	1 623,75
55.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,550	8,00	92,40
56.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	73,415	15,00	1 101,23
57.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	10,200	55,00	561,00
58.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,550	2,00	23,10
59.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	734,461	85,00	62 429,18
60.	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	47,133	56,00	2 639,45
61.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	88,261	48,00	4 236,53
62.	2521216701000	Teava din otel	m	14,560	25,00	364,00
63.	2521216704235r25	Гофра d=20mm	m	1 590,435	4,30	6 838,87
64.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,650	55,00	420,75
65.	2521216717050r	Teava din material plastic 20mm	m	218,280	23,00	5 020,44
66.	2521216717050rx	Teava din material plastic 20mm	m	223,380	21,00	4 690,98
67.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	7,956	55,00	437,58
68.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,550	55,00	635,25
69.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	257,877	86,00	22 177,42
70.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP ППП d=110mm	m	150,409	48,00	7 219,63
71.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	701,076	420,00	294 451,92
72.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	937,442	300,00	281 232,60
73.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	55,00	55,55
74.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	233,887	2,00	467,77
75.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	91,910	8,00	735,28
76.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	310,000	1,00	310,00
77.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	303,100	3,50	1 060,85
78.	2523156719450	Teu din material plastic M x M	buc	194,850	8,00	1 558,80
79.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	43,300	3,00	129,90
80.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	433,000	5,00	2 165,00
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 631,073	5,30	8 644,68
82.	2523156721037oт	Отвод 50 45*	buc	61,000	29,00	1 769,00
83.	2523156721037п	Переход 110x50	buc	40,000	38,00	1 520,00
84.	2523156721037тp	Тройник 50 90* 50*45	buc	32,000	32,00	1 024,00
85.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	39,000	28,00	1 092,00
86.	2523156721038тp	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 100*90	buc	183,000	35,00	6 405,00
87.	2622102438000	Lavoar с тумбочкой	buc	25,755	2 130,00	54 858,15
88.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,665	380,00	4 432,70
89.	262210244900	Bideu	buc	10,302	2 100,00	21 634,20
90.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,550	530,00	6 121,50
91.	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,060	560,00	593,60
92.	2622102453200i	шторка в душ	buc	1,060	210,00	222,60
93.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	25,755	S.R.L. 1,00	25,75
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40 075,146	0,00	0,00

95.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11,000	0,00	0,00
96.	2652102100713	Var pasta	m3	0,089	0,00	0,00
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 153,450	2,50	2 883,62
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 685,709	3,20	40 594,27
99.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 058,461	3,60	11 010,46
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	305,609	125,00	38 201,12
101.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1 sort	m2	151,795	98,00	14 875,91
102.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	14,000	5,00	70,00
103.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 118,069	28,30	31 641,35
104.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,444	1 100,00	488,40
105.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	97,348	1 100,00	107 082,80
106.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 748,068	2,30	4 020,56
107.	2670112204051	Placi din laminat	m2	9,587	115,00	1 102,50
108.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	853,335	3,00	2 560,00
109.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,006	5,00	20,03
110.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 591,704	35,00	55 709,64
111.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	3,300	8,00	26,40
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	805,074	12,00	9 660,89
113.	2710703520285	Profil de suport	m	1 791,816	16,30	29 206,61
114.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2,5	m	1 982,750	6,50	12 887,88
115.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1,5	m	1 803,736	5,40	9 740,17
116.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	6,600	15,00	99,00
117.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	197,505	165,00	32 588,33
118.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,360	14,50	19,72
119.	2746167335100	Priza	buc	69,360	35,00	2 427,60
120.	27461673351001	Priza двойные	buc	15,300	68,00	1 040,40
121.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	48,000	150,00	7 200,00
122.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000	12,10	423,50
123.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	176,000	2,50	440,00
124.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	251,387	2,50	628,47
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	146,000	5,10	744,60

125.						
126.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	746,860	12,00	8 962,32
127.	2822115700001	Radiator	m2	31,310	1 205,00	37 728,55
128.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	155,000	12,00	1 860,00
129.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	106,000	0,00	0,00
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	586,560	1,00	586,56
131.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 132,722	1,00	9 132,72
132.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	7 368,260	1,00	7 368,26
133.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	52,000	1,00	52,00
134.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	310,000	1,00	310,00
135.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	272,000	1,00	272,00
136.	2874115881198	Saiba M 6	buc	106,000	0,00	0,00
137.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,550	5,00	57,75
138.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	106,000	0,00	0,00
139.	2874136313300	Diblu din metal	buc	752,400	1,00	752,40
140.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,200	8,30	59,76
141.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,060	890,00	2 723,40
142.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,550	2,00	23,10
143.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	1 980,00	2 039,40
144.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	25,500	35,00	892,50
145.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	75,00	229,50
146.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	29,590 10,200	25,00 35,00	739,75 357,00
147.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	15,00	91,80
148.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,550	15,00	173,25
149.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	233,887	2,00	467,77
150.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	11,000	35,00	385,00
151.	28752741221436	бойлер	buc	11,000	2 350,00	25 850,00
152.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	80,580	420,00	33 843,60
153.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	26,000	298,00	7 748,00
	2875276305097	Console din otei lat 50x5 mm	kg	14,600	8,10	118,26

154.						
155.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,530	3,00	7,59
156.	2912435776200	Ventilator осевой	buc	11,110	360,00	3 999,60
157.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	450,00	452,25
158.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	25,000	320,00	8 000,00
159.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,015	350,00	1 055,25
160.	2913124202100к p15	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 15	buc	111,666	21,00	2 344,99
161.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	111,666	8,00	893,33
162.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,550	15,00	173,25
163.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,550	15,00	173,25
164.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	20,400	25,00	510,00
165.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	11,110	0,00	0,00
166.	3130134817404	Cablu de energie электрокабель, сечен. 5x6 мм2	m	71,400	12,80	913,92
167.	3150145100143	Lampa бактерицидная	buc	37,800	865,00	32 697,00
168.	3220137315778	Decapant	kg	2,598	12,00	31,18
169.	4011106202741	Energie electrica	kw	207,986	1,60	332,78
170.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,210	0,00	0,00
171.	4100116202820	Apa potabila	m3	11,232	20,00	224,64
172.	4100126202818	Apa	m3	0,011	0,00	0,00
173.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	m3	72,856	19,00	1 384,27
			buc	364,345	3,00	1 093,02
Total materiale de constructii						1 710 422,90

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,459	35,00	1 556,08
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,780	35,00	1 602,31
3.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	9,129	35,00	319,51
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	18,143	35,00	635,01
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	54,600	45,00	2 457,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	207,287	35,00	7 255,06
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,427	35,00	994,94
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	27,048	40,00	1 081,92
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,285	0,00	0,00
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,659	35,00	163,07
11.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	18,258	35,00	639,03
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	35,00	3,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	253,363	35,00	8 867,69
14.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	54,600	35,00	1 911,00

15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,100	35,00	38,50
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,826	325,00	4 168,45
		Total utilaje de construcții				31 693,07

Total	Lei	2 788 076,66
Соцфонд и медстрах	22,5 %	235 341,16
Транспорт материалов	4 %	68 416,92
Итого		3 091 834,74
Накладные расходы	7 %	216 428,43
Итого		3 308 263,17
Сметная прибыль	2 %	66 165,26
Итого		3 374 428,43
НДС	20 %	674 885,68

Total deviz:

4 049 314,11

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

