

Reparatia casei de cultura s.Bardar r-nul Ialoveni

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare, demontare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,140		
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	154,000		
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	202,500		
4	RpCN12 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite	m	60,000		
5	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	260,000		
6	TrI1AA0 8A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	16,000		
7	TrI1AF0 8A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	46,800		
8	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	46,800		
		Capitolul 2. Sala de festivitati				
		Capitolul 2.1. Peretii				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	252,000		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	252,000		
11	RpCO46 E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu	m2	168,000		

1	2	3	4	5	6	7
		baghete de lemn				
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	203,000		
		Capitolul 2.2. Tavanul				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	250,000		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	250,000		
15	RpCN08 A	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	buc	60,000		
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	250,000		
		Capitolul 2.3. Pardosele				
17	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.35mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.035)	m2	264,000		
18	RpCK10 C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	264,000		
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	72,000		
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	264,000		
		Capitolul 2.4. Timplaria				
21	CK03D2	Usi din lemn (Stejar) exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 2900x1750 mm - 1 buc.	m2	5,080		
22	CK03D2	Usi din lemn exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, 2700x1860mm - 3 buc	m2	15,060		
		Capitolul 3. Scena				
		Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				
23	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,720		

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	28,000		
25	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	180,000		
		Capitolul 3.2. Tavanul				
26	RpCH17 A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase	m2	164,450		
27	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	164,450		
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	164,450		
29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	164,450		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,450		
31	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52). Tencuieli cu amestec uscat 2,0mm	m2	164,450		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,450		
		Capitolul 3.3. Peretii				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000		
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	180,000		
35	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1.5 cm)	m2	180,000		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000		
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	180,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000		
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	180,000		
40	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	180,000		
		Capitolul 3.4. Pardosele din scinduri geluite cu lamba si uluc gros.35mm				
41	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat impregnate cu lignolineum gros.35 mm (norma la schindura pentru pardoseli = 0,035)	m2	183,250		
42	RpCK10 C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	183,250		
43	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	60,000		
44	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	183,250		
		Capitolul 3.5. Timplaria				
45	CK03D2	Usi din lemn interioare, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, 2100x900 mm - 3buc	m2	5,800		
46	CK03D2	Usi din lemn exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, 2150x1100mm - 1buc	m2	2,400		
		Capitolul 4. Birourile auxiliare				
		Capitolul 4.1. Tavan				
47	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	60,200		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	60,200		
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,200		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	60,200		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	60,200		

1	2	3	4	5	6	7
52	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,200		
		Capitolul 4.2. Peretii				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,220		
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	222,220		
55	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1.5 cm)	m2	222,220		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,220		
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,220		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,220		
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	222,220		
		Capitolul 4.3. Prdoselele				
60	IzF51A	Strat geotextil cu greutatea 300gr/m2 grosime 2.5mm	m2	60,200		
61	CC03C	Montare plase sudate 5Bp1 100x100	kg	180,600		
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,200		
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	60,200		
64	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	80,000		
		Capitolul 5. Bloc sanitar interior Capitolul 5.1. Peretii				
65	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3	5,360		
66	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gros.200mm	m3	3,500		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	96,000		

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	43,200		
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,670		
70	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1.5 cm)	m2	63,670		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,870		
72	CI09A	Executarea placajului din placute gresie fixate cu pasata adeziva	m2	106,670		
		Capitolul 5.2. Tavan				
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,900		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	28,900		
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,900		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	28,900		
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	28,900		
78	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,900		
		Capitolul 5.3. Prdoselele				
79	IzF51A	Strat geotextil cu greutatea 300gr/m2 grosime 2.5mm	m2	28,900		
80	CC03C	Montare plase sudate 5Bp1 100x100	kg	86,700		
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,900		
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16	m2	28,900		

1	2	3	4	5	6	7
		m2				
83	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,500		
		Capitolul 6. Canalele de ventilare				
84	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	1,200		
85	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc	4,000		
		Capitolul 7. Timplaria				
86	CK25A	Usa confectionata din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,200		
87	CK27B	Glasvanduri cu usa din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri montate la nivelul pardoselii	m2	10,560		
		Capitolul 8. Lucrari sanitare				
88	RpSA19 A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	40,000		
89	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000		
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000		
91	RpSE27 A	Montarea uscatorului de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000		
92	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	4,000		
93	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000		
94	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000		
95	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	118,000		
96	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
		Capitolul 9. Retelele de canalizare exterioara				
97	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,600		
98	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000		
99	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,000		
100	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,660		
101	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,400		
102	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (Плиты КЦП1-10)	buc	4,000		
103	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ-10-6)	buc	4,000		
104	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ-10-9)	buc	4,000		
105	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП-10-2)	buc	4,000		
106	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦО-1)	buc	4,000		
107	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ-7-3)	buc	4,000		
108	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ-7-9)	buc	4,000		
109	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacului don fonta tip „T”				
110	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,200		
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,200		
		Capitolul 10. Electricitatea				
112	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	36,000		
113	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,000		
114	RpED08 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	28,000		
115	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000		
116	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000		
117	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare,(dubla) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000		

Total:

APROBAT:

L.S.

Investitor