

Investitor: Primaria com.Tintareni
(denumirea)

Obiect: Lucrări de reparație a drumului local (îmbrăcăminte de beton asfaltic) strazii Școlii
din s.Tintareni ,r-I Anenii Noi

Lista cu cantitățile de lucrări nr.

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei	Total, lei
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1888.00		
2	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere manuala. executat cu impanare si innoroire	m3	160.00		
3	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica. executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra	m2	1600.00		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm. cu	m2	1600.00		
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald, in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica	m2	1600.00		
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400.00		
7	PR-NT 13-01-09	Transportarea materialelor	t	667.00		

Întocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)



B. Pașcan