

**Specificația  
Tehnică și financiară privind construcțiile din PVC  
Pentru necesitățile Direcția Cultura a Primăriei mun.Chisinau**

Nr	Denumirea bunurilor	Dimensiuni Volum	Unitatea de masură	Preț lei fără TVA	Preț lei inclusiv TVA
1	Fereastra deschidere simplă în unu sau mai multe canaturi (4 camere )	1	m2	1100,00	1320,00
2	Fereastra deschidere dublă în unu sau mai multe canaturi (4 camere )	1	m2	1250,00	1500,00
3	Fereastra deschidere simplă în unu sau mai multe canaturi (5 camere )	1	m2	1000,00	1200,00
4	Fereastra deschidere dublă în unu sau mai multe canaturi (5 camere )	1	m2	1050,00	1260,00
5	Fereastra deschidere simplă în unu sau mai multe canaturi (6 camere )	1	m2	1060,00	1272,00
6	Fereastra deschidere dublă în unu sau mai multe canaturi (6 camere )	1	m2	1100,00	1320,00
7	Vitralii profil PVC (4 camere)	1	m2	1100,00	1320,00
8	Vitralii profil PVC (5 camere)	1	m2	1000,00	1200,00
9	Vitralii profil PVC (6 camere)	1	m2	990,00	1188,00
10	Fereastra deschidere dublă în unu sau mai multe canaturi (4 camere ) cu sistem de microventilare și sistem antifurt	1	m2	1150,00	1380,00
11	Fereastra deschidere dublă în unu sau mai multe canaturi (5 camere ) cu sistem de microventilare și sistem antifurt	1	m2	1090,00	1308,00
12	Fereastra deschidere dublă în unu sau mai multe canaturi (6 camere ) cu sistem de microventilare și sistem antifurt	1	m2	1150,00	1380,00
13	Uși ordinare profil fereastră	1	m2	1050,00	1260,00
14	Uși ordinare profil lat	1	m2	1100,00	1320,00
15	Uși duble profil fereastră	1	m2	1200,00	1440,00
16	Uși duble profil lat	1	m2	1450,00	1740,00
17	Uși Aluminiu fără barieră termică	1	m2	1150,00	1380,00
18	Uși Aluminiu cu barieră termică	1	m2	4590,00	5508,00
19	Laminare construcții PVC	1	Latură	1400,00	1680,00
20	Laminare construcții PVC	2	Latură	1500,00	1800,00
21	Pervaz profil PVC (300mm)	1	ml	145,00	174,00
22	Glafuri din AL (200mm)	1	ml	175,00	210,00
23	Glafuri din metal zincat (200mm)	1	ml	105,00	126,00
24	Plasa antimoschit	1	m2	25,00	30,00
25	Sticla Low-E	1	m2	825,00	990,00
26	Sticla riflata	1	m2	985,00	1182,00
27	Sticla 4 seasons	1	m2	995,00	1194,00
28	Supapa de aer	1	buc	240,00	288,00
29	Profil solbanc	1	ml	45,00	54,00
30	Profil țeavă	1	ml	50,00	60,00
31	Profil adaptor	1	ml	40,00	48,00
32	Montare PVC (uși și ferestre)	1	m2	100,00	120,00
33	Demontare PVC (uși și ferestre)	1	m2	65,00	78,00
34	Montare glafuri PVC și aluminiu	1	ml	9,00	10,80
35	Lucrări de tencuieli în jurul tocurilor	1	ml	45,00	54,00
36	Preț transport	1	km	1,00	1,20
	Total			30330,00	36396,00

**Specificația tehnică deplină, standarde de referință**

Lucrările de înlocuire a ferestrelor cu construcții PVC se va efectua conform caietului de sarcini :

Rama PVC din PVC nereciclat , cu 4-5-6 camere de aer , consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic , fără punți termice .

Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC trebuie să fie de Clasa A , și anume :

-grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului de la interior și exterior  $\geq 2,8$  mm

- grosimea fețelor structurale (prin intermediu căreia trec elemente de ancorare ale râmii )  $\geq 2,5$  mm

- grosimea pereților interior de separare  $\geq 2,0$  mm. Cauciucul de etanșare separat de profilul PVC cu Furnitura vorne , macco ,rotto.

Geam termopan 24 mm(4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasăemisivitate LOW-E sau 4S

Toate ferestrele și ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile .

Cantitate conform deviziului de cheltuieli.

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, inclusiv în caietul de sarcini, urmînd a fi supuse periodit la diverse testari sau verificări la solicitarea beneficiarului.

Antreprenorul va asigura la solicitare, forță de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor