

Primaria s. Sanatauca, r.Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a acoperisului si lucrari exterioare la Oficiul administrativ din
s. Sanatauca, r. Florestil****Valoarea de deviz 490 949,35 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	932,000	33,59 33,39	31 309,24 31 122,84
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,700	5 078,33 1 043,55	49 259,80 10 122,43
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	932,000	20,99 11,60	19 558,58 10 806,54
4	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	108,480	57,50 35,02	6 237,24 3 798,61
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla profnastil	m2	932,000	181,08 53,34	168 762,82 49 710,08
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	130,800	173,74 13,91	22 725,37 1 819,95
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,000	209,57 16,23	15 088,94 1 168,78
		Total Acoperis Inclusiv salariu				312 941,99 108 549,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			312 941,99
		Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %			24 423,58
		Transportarea	10,00 %			20 260,70
		Cheltuieli directe	100,00 +			357 626,27
		Cheltuieli de regie	10,00 %			35 762,63
		Total	100,00 +			393 388,90
		Beneficiu de deviz	4,00 %			15 735,56
		Total	100,00 +			409 124,46
		TVA	20,00 %			81 824,89
						490 949,35
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				108 549,23

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)