

**Lucrari Piata agroalimentara ,,
Vatra Casei " din satul
Loganesti, rnul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Gherete comerciale 2 buc**

Valoarea de deviz 399 704,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,202	936,24 0,00	189,12 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,850	4,91 0,00	72,96 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,000	55,44 55,44	55,44 55,44
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,202	171,88 12,67	34,72 2,56
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	11,600	18,06 18,06	209,50 209,50
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,112	1 784,82 370,54	199,90 41,50

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv				
Total Lucrari de terasament						761,64
Inclusiv salariu						309,00
		2. Fundatii				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,960	552,09 41,56	530,01 39,90
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,200	23,74 2,81	2 545,37 301,68
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	125,200	23,32 2,39	2 920,18 299,75
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,800	87,70 50,40	1 122,56 645,12
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C7,5	m3	2,000	1 621,76 161,70	3 243,51 323,40
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C12/15	m3	7,000	1 748,81 184,80	12 241,67 1 293,60
Total Fundatii						22 603,30
Inclusiv salariu						2 903,45
		3. Carcasa din lemn				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,840	6 645,10 945,00	32 162,29 4 573,80
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme,	m3	4,840	286,21	1 385,25

1	2	3	4	5	6	7
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			35,70	172,79
15	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	13,000	972,07 48,30	12 636,91 627,90
Total Carcasa din lemn						46 184,45
Inclusiv salariu						5 374,49
		4. Acoperis				
16	CE17A	Strat pelicula hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristiciv : sarcina la rupere N/5>=196 Impermiabilitatea la apa > 0,2 m Coloana de apa, Temperatura la lucru -40*c/+80*c Rezistenta la razele ultraviolete >4 luni	m2	56,000	26,25 10,50	1 470,00 588,00
17	CE30C	Astereala din placi tip OSB-III dde 10 mm grosimea	m2	56,000	74,46 11,76	4 169,76 658,56
18	CE12A2	Invelitori din un strat de carton bitumat batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp	m2	56,000	142,69 9,24	7 990,64 517,44
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	37,200	117,92 86,52	4 386,68 3 218,54
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	37,200	74,24 42,00	2 761,73 1 562,40
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120mm	m	22,000	286,36 12,60	6 299,83 277,20
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,000	229,86 14,70	4 597,20 294,00
Total Acoperis						31 675,84

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						7 116,14
		5. Pereu				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,240	552,08 41,59	1 788,73 134,74
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 7.5	m3	3,240	1 621,67 161,70	5 254,22 523,91
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100X30X15 cm, pe fundatie de beton c7,5 35x15 cm	m	32,400	247,27 28,56	8 011,62 925,35
Total Pereu						15 054,57
Inclusiv salariu						1 584,00
		6. Finisari interioare				
		6.1. Pardosele				
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,296	552,03 41,58	2 371,53 178,63
27	CG48A	Pardoseli de beton armat C12/15 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) PLASA VR1 D=5MM 100X100MM 3-08 KG/M2	m2	42,960	414,14 32,76	17 791,47 1 407,38
Total Pardosele						20 163,00
Inclusiv salariu						1 586,01
		6.2. Pereti				
28	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, gr.100mm densitatea 135 kg/m2 aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	30,000	212,58 6,72	6 377,40 201,60
29	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase usoare moi (Lambriu lemn 12,5 mm)	m2	30,000	240,06 84,00	7 201,80 2 520,00
30	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase usoare moi (Lambri blockhose	m2	30,000	372,06 84,00	11 161,80 2 520,00

1	2	3	4	5	6	7
31	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,600	937,12 262,92	562,27 157,75
32	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,600	1 008,12 132,72	604,87 79,63
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	60,000	74,24 42,00	4 454,40 2 520,00
Total Pereti						30 362,54
Inclusiv salariu						7 998,98
		6.3. Tavane				
34	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, gr.100mm densitatea 135 kg/m2 aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	56,000	212,58 6,72	11 904,48 376,32
35	CE17A	Strat pelicula hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristiciv : sarcina la rupere N/5>=196 Impermiabilitatea la apa > 0,2 m Coloana de apa, Temperatura la lucru -40*c/+80*c Rezistenta la razele ultraviolete >4 luni	m2	56,000	26,25 10,50	1 470,00 588,00
36	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase usoare moi (Lambriu lemn 12,5 mm)	m2	56,000	240,06 84,00	13 443,36 4 704,00
37	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,560	937,27 262,95	524,87 147,25
38	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,560	1 007,91 132,75	564,43 74,34
39	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	56,000	74,24 42,00	4 157,44 2 352,00
Total Tavane						32 064,58
Inclusiv salariu						8 241,91
Total Finisari interioare						82 590,12

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						17 826,90
		7. Timplarie				
40	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	3 313,85 38,22	27 836,34 321,05
41	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	30,660	2 877,89 46,20	88 236,17 1 416,50
Total Timplarie						116 072,51
Inclusiv salariu						1 737,55
Cheltuieli directe			lei		314 942,43	
CAS			24,00 %		8 844,37	
Cheltueli de transport			1,00 %		2 737,33	
TOTAL			100,00 +		326 524,13	
Cheltueli de regie			1,00 %		3 265,23	
TOTAL			100,00 +		329 789,36	
Beneficiul de deviz			1,00 %		3 297,88	
TOTAL			100,00 +		333 087,24	
TVA			20,00 %		66 617,46	

Total deviz: **399 704,70**
Inclusiv salariu **36 851,53**

Intocmit (Meridian Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria Loganesti)
(funcția, semnătura)