

Lot 3-7 drumuri locale reparație si întreținere
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 4 293 125,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lotul 3 zona de centru 1.1 L-298 Ratus -Chitcani-Negureni 9,083 km				
1	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8/16 70% mm si savura 30%	m2	2 000,00 00	20,79 2,84	41 576,00 5 676,00
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA8)	m2	200,0000	414,61 77,19	82 921,12 15 438,72
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului 10cm	100 m3	2,2400	1 253,34 0,00	2 807,48 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20cm	m3	448,0000	674,57 56,76	302 208,26 25 428,48
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8750	11 491,37 0,00	10 054,95 0,00
6	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 750,00 00	277,34 11,35	485 341,15 19 866,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,0000	55,32 3,00	27 107,17 1 469,42
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	225,0000	54,06 19,87	12 163,58 4 469,85
Total 1. Lotul 3 zona de centru 1.1 L-298 Ratus					964 179,71	

1	2	3	4	5	6	7
-Chitcani-Negureni 9,083 km						
		2. 1.2 L-299 R6 -Drum de acces spre s.Saratenii Vechi 2km				
9	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,0000	832,74 138,12	4 996,42 828,70
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat Trecere de pietoni	buc	6,0000	1 021,09 51,09	6 126,56 306,51
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	43,2600	161,04 44,46	6 966,79 1 923,43
12	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	5,0000	970,60 970,60	4 852,98 4 852,98
Total 1.2 L-299 R6 -Drum de acces spre s.Saratenii Vechi 2km					22 942,75	
		3. 1.3 L -304 Drum de acces spre s . Verejeni 2km				
13	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA8)	m2	200,0000	414,61 77,19	82 921,12 15 438,72
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,5000	11 492,00 0,00	28 730,00 0,00
15	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	5 000,00 00	231,23 9,46	1 156 149,0 0 47 300,00
Total 1.3 L -304 Drum de acces spre s . Verejeni 2km					1 267 800,12	
		4. 1.3 L-305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km				
16	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,2300	85,43 17,03	361,36 72,03
17	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	100,0000	414,61	41 460,56

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA8)			77,19	7 719,36
18	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	5,0000	581,99 130,55	2 909,94 652,74
Total 1.3 L-305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km						44 731,86
		5. 1,5 L-306 Drum de acces spre s. Leuseni 2,5 km				
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	100,0000	414,61 77,19	41 460,56 7 719,36
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5000	11 492,00 0,00	17 238,00 0,00
21	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	3 000,00 00	186,07 8,51	558 203,40 25 542,00
Total 1,5 L-306 Drum de acces spre s. Leuseni 2,5 km						616 901,96
		6. 1.6 L-307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km				
22	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb rosu	m2	7,2000	161,04 44,46	1 159,52 320,13
Total 1.6 L-307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km						1 159,52
		7. 1.7 L -308 Drum de acces spre s Germanesti 5,9km				
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,3600	85,43 17,03	1 397,60 278,58
25	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	10,0000	727,01	7 270,12

1	2	3	4	5	6	7
		secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II			162,71	1 627,12
26	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatră spartă 8/16 70 % sau săvura 30%	m2	500,0000	20,79 2,84	10 394,00 1 419,00
27	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutieră confecționați industrial	buc	2,0000	832,74 138,12	1 665,47 276,23
28	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat la lm 1.500 și 2.133 , 0,441(se va coordona cu IP) indicator de avertizare	buc	3,0000	1 021,09 51,08	3 063,27 153,25
Total 1.7 L -308 Drum de acces spre s Germanesti 5,9km						23 790,46

Cheltuieli directe	lei	2 941 506,38
CNAS	24,00 %	45 306,87
Total	100,00 +	2 986 813,25
Cheltuieli de regie	13,00 %	388 285,72
Total	100,00 +	3 375 098,97
Beneficiu	6,00 %	202 505,94
Total	100,00 +	3 577 604,91
TVA	20,00 %	715 520,98

Total deviz: **4 293 125,89**
Inclusiv salariu **188 778,61**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)