

Reparatia capitala a Gradinitei de copii Nr3 din mun.Hincesti.

Ventelatia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ventilare

Valoarea de deviz 409 219 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ventelatia. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,000	15,771 15,771	252,336 252,336
2	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm	buc	8,000	171,780 147,196	1 374,244 1 177,568
3	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	80,000	84,051 22,079	6 724,096 1 766,352
4	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 160 mm teu 160*160*160	buc	14,000	109,872 27,862	1 538,210 390,069
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	72,000	47,721 47,313	3 435,948 3 406,536

1	2	3	4	5	6	7
6	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	4,000	398,870 366,938	1 595,478 1 467,754
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x400	buc	16,000	157,035 26,285	2 512,560 420,560
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	16,000	149,395 26,285	2 390,320 420,560
9	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Drosel DK-04	buc	10,000	199,996 104,089	1 999,961 1 040,886
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 400	m2	41,700	599,925 142,465	25 016,893 5 940,778
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 300	m2	17,500	586,229 142,465	10 259,004 2 493,132
12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200	m2	128,000	505,995 142,465	64 767,363 18 235,482
13	VC11A	Montarea hotei casnice inox 600*600*400 aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,000	2 929,581 717,581	5 859,161 1 435,161
14	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw Fara	buc	10,000	1 322,895 1 264,834	13 228,954 12 648,342

1	2	3	4	5	6	7
		costul ventelatorului				
15	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg VO 60-50	buc	8,000	546,157 521,494	4 369,259 4 171,955
16	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. Trecere flexibila DV60-50	buc	14,000	525,727 256,542	7 360,175 3 591,582
17	VC18A	Montarea surdinei, modulata, tip IKU 60 -50, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	10,000	3 012,322 2 982,822	30 123,218 29 828,218
18	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	8,000	552,184 322,780	4 417,470 2 582,238
19	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 200 mm	buc	8,000	171,339 83,061	1 370,710 664,485
		<i>Total</i>	lei			188 595,360
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		20 685,149
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		4 669,813
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		21 395,032
		<i>Beneficiu de de viz</i>		5,00 %		11 767,268
		Total Ventilatia. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				247 112,622 91 933,994
		2. Utilaj tehnologic				
20	Remak-1	Ventelator 6D-4bCehia	buc	8,000	5 800,000 0,000	46 400,000 0,000
21	Remak-2	Ventelator 6D-6bCehia	buc	2,000	12 500,000 0,000	25 000,000 0,000
22	Remak-3	Calorifer VO 60-50 Cehia	buc	8,000	2 500,000 0,000	20 000,000 0,000
23	Remak-4	Surdina TCU 60-50 Cehia	buc	10,000	250,000 0,000	2 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				93 900,000

		Total	lei	341 016
		TVA	20,00 %	68 203
		Total deviz: Inclusiv salariu		409 219
				91 934

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)