

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,461
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,263
34	NOTA	Земляные работы	m3			0,000
						0,000
35	TsC19B1	(Нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			384,987
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	384,987
36	TsC22B1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			804,994
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	804,994
37	TsC22B1k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II передвижка грунта до 50 м	100 m3			2 012,500
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	2 012,500
38	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			120,006
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	250,00	120,006
39	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0,4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,995
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,995
40	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,199
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,199
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			47,500
						0,000
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	285,00	28,500
42	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,502
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,502
43	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I передвижка на откосы	100 m3			302,468
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,468
44	TsC22C1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			334,975
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	334,975
45	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,496
						7,496
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
46	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			409,832

1	2	3	4	5	6	7
		cu 1 kg samanta pe 100 mp				299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	110,00	110,000
47	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			167,073
						38,054
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,054
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	285,00	110,019

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

**Centrul de integrat de Pregatire pentru Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect.
Ciocana, str. N. Dimo nr.30 nr. cadastral 0100313.1013**

Valoarea de deviz 6 432 136,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	26,550	57,66	1 530,873
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3 277,260	57,66	188 966,812
3.	7123020011130	Fierar	h-om	1 156,680	57,66	66 694,169
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	6 753,150	57,66	389 386,629
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	280,825	57,66	16 192,369
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,700	57,66	155,682
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,283	57,66	6 762,536
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 594,035	57,66	91 912,058
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 765,228	57,66	159 443,047
10.	9312040019600	Sapator	h-om	17,474	57,66	1 007,551
		Total manopera				922 051,73

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,890	110,00	1 637,900
2.	12236666666	Beton B25 F75	m3	1 308,800	1 125,00	1 472 400,000
3.	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	9,900	245,00	2 425,500
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,645	245,00	158,025
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	7,375	152,21	1 122,549
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	55,200	280,00	15 456,000
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,479	245,00	607,355
8.	1421402200408	Balast nespaltat de riu 0-30	m3	7,458	205,00	1 528,890
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	25,710	3 200,00	82 272,000
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,800	18,25	32,850
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,125	32,00	36,000
12.	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,225	25,00	5,625
13.	252121670050010	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	9,407	47,92	450,783
14.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri	m3	640,990	19,00	12 178,810

		terasam.				
15.	45452	Armatura AI	t	14,920	10 600,00	158 152,000
16.	45452III	Armatura AIII	t	123,520	10 600,00	1 309 312,00 0
17.	45452IIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	12,700	11 250,00	142 875,000
		Total materiale de construcții				3 200 651,3 0

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,160	150,00	3 024,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	10,080	180,00	1 814,400
3.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,000	180,00	1 620,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	304,180	330,00	100 379,400
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	74,631	350,00	26 120,850
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	94,733	400,00	37 893,200
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,435	400,00	174,000
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	466,771	250,00	116 692,750
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	38,723	250,00	9 680,750
10.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	337,365	45,00	15 181,425
11.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,009	45,00	0,405
12.	2952270003617	Instalație de forat și turnat pilonii tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1 253,070	300,00	375 921,000
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	110,045	340,00	37 415,300
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	68,358	285,00	19 482,030
		Total utilaje de construcții				745 399,51

Total	lei	4 868 102,54
Asigurari sociale și medicale	22,50 %	207 461,64
Transport	7,00 %	224 045,59
Total	100,00 +	5 299 609,77
Cheltuieli de regie	14,50 %	768 443,42
Total	100,00 +	6 068 053,19
Beneficiu de deviz	6,00 %	364 083,20
Total	100,00 +	6 432 136,39

Total deviz:

**6 432 136,
39**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L.

"ACAR-CONSTRUCȚII"

IDNO 1007600058348

REPUBLICA MOLDOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul de integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

**Устройство комбинированной удерживающей конструкции УдК- 3 из
бурунабивных свай D0,8 м Lконстр - 127.7 м: L св.-11,0 м -27шт: Lсв. 10,0 м -
45 шт; Lсв. 8,0 м - 12 шт**

Valoarea de deviz 5 136 587,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство комбинированной удерживающей конструкции УдК- 3 из бурунабивных свай D0,8 м Lконстр - 127.7 м: L св.-11,0 м -27шт: Lсв. 10,0 м - 45 шт; Lсв. 8,0 м - 12 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	860,000	1 052,771 687,596	905 382,630 591 332,130
2	pret	Armatura AI	t	5,703	10 600,000 0,000	60 451,800 0,000
3	pret	Armatura AIII	t	87,380	10 600,000 0,000	926 228,000 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	m3	11,294	11 250,000 0,000	127 057,500 40,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	480,500	1 125,000 0,000	540 562,500 0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	9,200	245,000 0,000	2 254,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,092	1 756,522 0,000	161,600 0,000
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,300	900,000 0,000	3 870,000 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	860,000	25,840 0,000	22 222,400 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,300	121,726 20,758	523,423 89,258
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3	4,300	37,963 0,000	163,240 0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	4,200	965,830 461,280	4 056,487 1 937,377
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	10,500	31,713 31,713	332,987 332,987
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,500	25,840 0,000	271,320 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,042	129,119 21,976	5,423 0,923
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3	0,042	249,524 0,000	10,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC03F1	(Y=1.9 t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	1,550	900,129 0,000	1 395,200 0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	294,500	25,840 0,000	7 609,880 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	17,000	118,780 118,780	2 019,253 2 019,253
20	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	32,300	31,713 31,713	1 024,330 1 024,330
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	32,300	25,842 0,000	834,700 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	6,062	121,733 20,755	737,944 125,814
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m ³	6,062	227,618 0,000	1 379,820 0,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-3-1 и БК-3-2 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпорной стенкой Н=3.0 м)	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m ³	207,000	1 595,313 183,935	330 229,748 38 074,628
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	2,220	12 006,904 1 406,904	26 655,327 3 123,327
27	DI126	(Armatura A II) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	4,720	12 006,904 1 406,904	56 672,587 6 640,587
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ В110 мм L=900 мм =3 buc) Montarea in	m	2,700	67,433 17,298	182,070 46,705

1	2	3	4	5	6	7
		pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	14,364	479,885 57,082	6 893,075 819,925
30	NOTA	Устройство конструкции БК-3- 3 и БК-3-4 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпоной стенкой Н=1.9 м)	buc	5,000	0,000 0,000	0,000 0,000
31	DI119	(Rostverg + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	297,000	1 595,312 183,935	473 807,684 54 628,814
32	DI126	(Armatura A I)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	3,044	12 006,912 1 406,912	36 549,039 4 282,639
33	DI126	(Armatura A III)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	5,641	12 006,900 1 406,900	67 730,922 7 936,322
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =5 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	4,500	67,430 17,298	303,434 77,841
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	25,143	479,879 57,084	12 065,593 1 435,273
36	NOTA	Устройство конструкции БК-3- 5 (ростверк 10,4*1.2*0.8 м без подпорной стенки)	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
37	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	30,000	1 595,310 183,935	47 859,312 5 518,062
38	DI126	(Armatura A I)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri		0,240	12 006,904 1 406,904	2 881,657 337,657
39	DI126	(Armatura A III)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri		0,450	12 006,904 1 406,904	5 403,107 633,107
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	45,714	479,884 57,084	21 937,399 2 609,519
41	NOTA	Устройство застенного дренажа	m	127,700	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
42	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,000	318,587 67,462	637,174 134,924
43	AcF03E	(ПГС H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	5,143	259,158 49,016	1 332,850 252,090
44	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	5,800	222,716 67,462	1 291,755 391,281
45	NOTA	Земляные работы	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
46	TsC19B1	(нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,480	384,994 0,000	3 264,750 0,000
47	TsC22B1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,480	805,012 0,000	6 826,500 0,000
48	TsC22B1k =5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II надвижка грунта до 50 м	100 m3	45,220	2 012,500 0,000	91 005,250 0,000
49	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi	100 m3	13,570	120,007 0,000	1 628,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 21-30 cm, teren catg. I sau II				
50	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	31,650	819,994 0,000	25 952,800 0,000
51	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	53,700	417,197 0,000	22 403,500 0,000
52	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	537,000	47,500 0,000	25 507,500 0,000
53	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	7,950	18,491 0,000	147,000 0,000
54	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I надвижка на откосы	100 m3	1,193	302,598 0,000	361,000 0,000
55	TsC22C1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	1,193	335,080 0,000	399,750 0,000
56	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	795,000	7,496 7,496	5 959,161 5 959,161
57	TsH09C	Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	7,950	409,832 299,832	3 258,164 2 383,664

1	2	3	4	5	6	7
58	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,950	167,076 38,056	1 328,257 302,542
		Total Устройство комбинированной удерживающей конструкции УдК- 3 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 127.7 м: L св.- 11,0 м -27шт; Lсв. 10,0 м - 45 шт; Lсв. 8,0 м - 12 шт				3 889 029,78 2 732 450,140
		Inclisiv salariu				


		Total	lei	3 889 029,77
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	164 801,28
		Transport	7,00 %	178 341,44
		Total	100,00 +	4 232 172,49
		Cheltuieli de regie	14,50 %	613 665,02
		Total	100,00 +	4 845 837,51
		Beneficiu de deviz	6,00 %	290 750,26
		Total	100,00 +	5 136 587,77
		Total deviz:		5 136 587,77
		Inclisiv salariu		732 450,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul de integrat de Pregătire pentru Investitor
Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. N. Dîmo nr.30 nr. cadastral 0100313.1013

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство комбинированной удерживающей конструкции УдК- 3 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 127.7 м: L св.-11,0 м -27шт; Lсв. 10,0 м - 45 шт; Lсв. 8,0 м - 12 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria II cu adincimea I mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			1 052,771
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	363,258
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	176,440
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	62,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	85,625
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	300,00	351,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	45,00	14,175
2	pret	Armatura AI	t			10 600,000
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	0,000
3	pret	Armatura AIII	t			10 600,000
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t			11 250,000
	45452IIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	1,0000	11 250,00	0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3			1 125,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0000	1 125,00	0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3			245,000
	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	1,0000	245,00	0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II, 100 m3				1 756,522
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,522
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, 100 m3				900,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	400,00	900,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51B5	0,40-0,70 mc Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,726 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,969
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			37,963 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	2,963
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	35,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3			965,830 461,280
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1,3000	57,66	74,958
	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	5,9000	57,66	340,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,25	7,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	32,00	8,000
	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,0500	25,00	1,250
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	180,00	360,000
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			129,119 21,976
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,976
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	107,143
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3			249,524 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	23,333
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	226,190
17	TsC03F1	(Y=1.9 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,129 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,129
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
20	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa (A) usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0760	340,00	25,842
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,733
						20,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57,66	20,755
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	245,00	0.970
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	250,00	100,008
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			227,618
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	245,00	17,621
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	250,00	209,997
24	NOTA	Устройство конструкции БК-3-1 и БК-3-2 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпорной стенкой H=3,0 м)	buc			0,000
						0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 595,313
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,477
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =3 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,433
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,085
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,050
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,885
						57,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,082
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,008
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,794
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,001
30	NOTA	Устройство конструкции БК-3-3 и БК-3-4 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпоной стенкой H=1,9 м)	buc			0,000
						0,000
31	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 595,312
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,477
32	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,912
						1 406,912
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,912
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
33	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,900
						1 406,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,900
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =5	m			67,430

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm				17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,082
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,050
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,879
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,995
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
36	NOTA	Устройство конструкции БК-3-5 (ростверк 10,4*1,2*0,8 м без подпорной стенки)	buc			0,000
						0,000
37	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 595,310
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,475
38	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
39	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,884
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,999
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
41	NOTA	Устройство застенного дренажа	m			0,000
						0,000
42	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			318,587
						67,462
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	245,00	251,125
43	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,158
						49,016
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,016
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,142
44	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,716
						67,462
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	155,254	155,254
45	NOTA	Земляные работы	m3			0,000
						0,000
46	TsC19B1	(нарезка уступов) Sapatura mecanica cu	100 m3			384,994

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	384,994
47	TsC22B1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			805,012 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,012
48	TsC22B1k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II <i>надвижка грунта до 50 м</i>	100 m3			2 012,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	2 012,500
49	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			120,007 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	250,00	120,007
50	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,994 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,994
51	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,197
52	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			47,500 0,000
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	285,00	28,500
53	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,491 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,491
54	TsC19A1	Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I <i>надвижка на откосы</i>	100 m3			302,598 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,598
55	TsC22C1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,080 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	335,080
56	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,496 7,496
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
57	TsH09C	Semantarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			400,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pin)	kg	1,0000	110,00	167,076
58	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			167,076

1	2	3	4	5	6	7
						38,056
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,056
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	285,00	110,021

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul de integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

**Устройство комбинированной удерживающей конструкции УДК- 3 из
бурунабивных свай D0,8 м Lконстр - 127.7 м: L св.-11,0 м -27шт: Lсв. 10,0 м - 45
шт; Lсв. 8,0 м - 12 шт**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 5 136 587,77 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	24,780	57,66	1 428,815
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 631,600	57,66	151 738,056
3.	7123020011130	Fierar	h-om	928,800	57,66	53 554,608
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	5 423,460	57,66	312 716,704
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	149,937	57,66	8 645,367
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,160	57,66	124,546
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,675	57,66	8 457,282
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 280,460	57,66	73 831,324
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 101,546	57,66	121 175,143
10.	9312040019600	Sapator	h-om	13,498	57,66	778,295
		Total manopera				732 450,12

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,950	110,00	874,500
2.	12236666666	Beton B25 F75	m3	814,040	1 125,00	915 795,000
3.	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	9,200	245,00	2 254,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,533	245,00	130,585
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,916	152,21	900,474
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	98,004	280,00	27 441,120
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,050	245,00	502,250
8.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	5,272	205,00	1 080,760
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	19,926	3 200,00	63 763,200
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,680	18,25	30,660
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S402	kg	1,050	32,00	33,600
12.	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,210	25,00	5,250
13.	2521216700500110	Teava din PVC inufata de 009 in lungime d110 mm	m	7,525	47,92	360,598
14.	2663102100000	Beton	m3	211,140	2 532,500	532,500

15.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	544,950	19,00	10 354,050
16.	45452	Armatura AI	t	11,207	10 600,00	118 794,200
17.	45452III	Armatura AIII	t	98,191	10 600,00	1 040 824,600
18.	45452IIIpi2	Pieselor înglobate în beton	t	11,294	11 250,00	127 057,500
		Total materiale de construcții				2 547 734,85

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,793	150,00	5 368,950
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,896	180,00	3 221,280
3.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,400	180,00	1 512,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	235,408	330,00	77 684,640
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	64,010	350,00	22 403,500
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	78,045	400,00	31 218,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,404	400,00	161,600
8.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	391,327	250,00	97 831,750
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,099	250,00	8 274,750
10.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	270,900	45,00	12 190,500
11.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,008	45,00	0,360
12.	2952270003617	Instalație de forat și turnat piloni tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1 006,200	300,00	301 860,000
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	90,995	340,00	30 938,300
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	56,769	285,00	16 179,165
		Total utilaje de construcții				608 844,80

Total	lei	3 889 029,77
Asigurări sociale și medicale	22,50 %	164 801,28
Transport	7,00 %	178 341,44
Total	100,00 +	4 232 172,49
Cheltuieli de regie	14,50 %	613 665,02
Total	100,00 +	4 845 837,51
Beneficiu de deviz	6,00 %	290 750,26
Total	100,00 +	5 136 587,77

Total deviz:

5 136 587,77

Intocmit

Verificat

(Funcția, semnătură, numele, prenumele)

(Funcția, semnătură, numele, prenumele)



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Устройство удерживающей конструкции УдК- 4 из буронабивных свай D0,63
м Lконстр - 127.72 м; Lсв. 10,0 м - 64 шт**

Valoarea de deviz 2 376 311,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство удерживающей конструкции УдК- 4 из буронабивных свай D0,63 м Lконстр - 127.72 м; Lсв. 10,0 м - 64 шт				
1	CQ10D3 k=0,8	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	653,000	935,796 611,196	611 074,789 399 110,989
2	pret	Armatura AIII	t	31,020	10 600,000 0,000	328 812,000 0,000
3	pret	Armatura AI	t	3,230	10 600,000 0,000	34 238,000 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t	6,650	11 250,000 0,000	74 812,500 0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	227,200	1 125,000 1 125,000	255 600,000 255 600,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	4,400	245,000	1 078,000
					0,000	0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,044	1 754,545	77,200
					0,000	0,000
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,040	900,000	1 836,000
					0,000	0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	408,000	25,840	10 542,720
					0,000	0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,040	121,707	248,282
					20,746	42,322
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3	2,040	37,931	77,380
					0,000	0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	2,000	655,830	1 311,660
					461,280	922,560
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	5,000	31,713	158,565
					31,713	158,565
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,000	25,840	129,200
					0,000	0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,020	123,050	2,461
					23,050	0,461

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3	0,042	249,524 0,000	10,480 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,553	899,819 0,000	497,600 0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	110,600	25,841 0,000	2 858,040 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	118,780 118,780	712,678 712,678
20	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	12,000	31,713 31,713	380,556 380,556
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,000	25,840 0,000	310,080 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,613	121,506 20,788	74,483 12,743
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3	0,613	227,618 0,000	139,530 0,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-4-1 (ростверк 10,0*1,0*0,7 м с подпорной стенкой Н=1,4 м)	buc	11,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificile artificiale	m3	158,400	1 531,395 183,935	242 572,932 29 135,367
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii	t	2,218	12 006,899	26 631,302

1	2	3	4	5	6	7
		betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri			1 406,899	3 120,502
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	4,260	12 006,904 1 406,904	51 149,411 5 993,411
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=800 мм =11 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	8,800	67,431 17,298	593,395 152,222
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	13,455	407,427 57,081	5 481,936 768,031
30	NOTA	Устройство конструкции БК-4-2 (ростверк 5,6*1,0*0,7 м с подпоной стенкой Н=1.4 м)	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
31	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	27,600	1 531,366 183,935	42 265,712 5 076,617
32	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,327	12 006,939 1 406,939	3 926,269 460,069
33	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,610	12 006,903 1 406,903	7 324,211 858,211
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=800 мм =3 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	2,400	67,412 17,298	161,788 41,515
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	2,091	407,471 57,081	852,021 119,356
36	NOTA	Устройство застенного дренажа	m	127,720	0,000 0,000	0,000 0,000
37	AcF03C	(M1000 фр.10-20; Н=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	2,571	318,559 67,461	819,016 173,441

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
38	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	7,714	259,141 49,012	1 999,012 378,077
39	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	7,700	222,716 67,462	1 714,916 519,459
40	NOTA	Земляные работы	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	TsC19B1	(нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,710	384,982 0,000	2 198,250 0,000
42	TsC22B1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,710	804,991 0,000	4 596,500 0,000
43	TsC22B1k =5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II надвижка грунта до 50 м	100 m3	28,120	402,498 0,000	11 318,250 0,000
44	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	14,060	129,904 0,000	1 687,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,060	820,000 0,000	11 529,200 0,000
46	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	28,120	172,840 0,000	4 860,255 0,000
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	281,200	47,500 0,000	13 357,000 0,000
48	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,600	18,494 0,000	288,500 0,000
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I надвижка на откосы	100 m3	2,250	302,556 0,000	680,750 0,000
50	TsC22C1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	2,250	335,000 0,000	753,750 0,000
51	TsH05B	Asternerea uniforma a straturilor de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 500,000	7,496 7,496 409,832	11 243,700 11 243,700 147,480
52	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg	100m2	15,000	409,832 299,832	147,480 4 497,480