

1	2	3	4	5	6	7
		Total	1.			452 636,109
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			47 437,673
		Transportarea materialelor	2 %			4 816,414
		Total				504 890,196
		Cheltueli de regie	1 %			5 048,902
		Beneficiul de deviz	1 %			5 099,391
		TVA	20 %			103 007,698
		Total Раздел :1.Constructii gtntrale de lucru 1.1 Кровля здания - ремонт Inclusiv salariu				618 046,187 210 834,100
		9. Раздел ;2. Lucrari de montare - спортзал 2.1.Демонтажные работы				
259	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	54,0000	12,685	685,001
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,8800	57,66	685,001
260	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов.)	buc	1,0000	9,802	9,802
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,802
261	RpEF13A	2.2. Монтажные работы : Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников - плафонов) в подсобку	buc	1,0000	280,721	280,721
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800	57,66	108,401
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	160,00	160,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000	1,00	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,00	0,320
262	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью	m	10,0000	11,741	117,406

