

**Proiectarea reparației interioare și
amenajarea teritoriului aferent Casei
de Cultură, sat. Greblești, r-nul
Strășeni, nr. fișei cadastrale
8020108105**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Valoarea de deviz 160 442,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	40,000	11,66 11,66	466,40 466,40
2	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	25,000	7,95 7,95	198,75 198,75
3	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	7,000	44,52 44,52	311,64 311,64
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	59,000	3,18 3,18	187,62 187,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 164,41 1 164,41
		1.2. Tablou de distributie si evidenta CE-1				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	689,91 122,96	689,91 122,96
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	61,65 59,36	123,30 118,72
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	53,06 46,11	53,06 46,11
8	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	9,54	9,54

1	2	3	4	5	6	7
					9,54	9,54
9		Sina PE	buc	1,000	42,50	42,50
					0,00	0,00
10		Sina N	buc	1,000	25,40	25,40
					0,00	0,00
		Total Tablou de distributie si evidenta CE-1 Inclusiv salariu				943,71 297,33
		1.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	689,91	689,91
					122,96	122,96
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,000	61,65	616,50
					59,36	593,60
13		Sina PE	buc	1,000	42,50	42,50
					0,00	0,00
14		Sina N	buc	1,000	25,40	25,40
					0,00	0,00
		Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 Inclusiv salariu				1 374,31 716,56
		1.4. Tablou de distributie prize TDP-2				
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	689,91	689,91
					122,96	122,96
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,000	61,65	1 356,30
					59,36	1 305,92
17		Sina PE	buc	1,000	42,50	42,50
					0,00	0,00
18		Sina N	buc	1,000	25,40	25,40
					0,00	0,00
		Total Tablou de distributie prize TDP-2 Inclusiv salariu				2 114,11 1 428,88
		1.5. Tablou de distributie prize TDI-2				
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	689,91	689,91
					122,96	122,96
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	61,65	493,20
					59,36	474,88

1	2	3	4	5	6	7
21		Sina PE	buc	1,000	42,50 0,00	42,50 0,00
22		Sina N	buc	1,000	25,40 0,00	25,40 0,00
		Total Tablou de distributie prize TDI-2 Inclusiv salariu				1 251,01 597,84
		1.6. Conducatori electrici				
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,500	423,35 357,22	635,03 535,83
24		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS-sec.3x1,5 mm2	m	150,000	11,25 0,00	1 687,50 0,00
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,700	520,58 416,58	1 926,13 1 541,35
26		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS-sec.3x2,5 mm2	m	370,000	15,85 0,00	5 864,50 0,00
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,500	748,38 593,60	374,19 296,80
28		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS-sec.5x4,0 mm2	m	50,000	49,16 0,00	2 458,00 0,00
29	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,500	977,08 773,80	488,54 386,90
30		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS-sec.5x10,0 mm2	m	50,000	123,33 0,00	6 166,50 0,00
31	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,300	2 416,87 2 082,90	725,06 624,87
32		Cablu din aluminiu ABBГнГ - LS- sec.5x35 mm2	m	30,000	390,83 0,00	11 724,90 0,00
33		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40	buc	6,000	5,80 0,00	34,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conductorii electrici Inclusiv salariu				32 085,15 3 385,75
		1.7. Tub de protectie PVC/Jghiab metalic				
34	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,200	2 427,78 1 261,40	12 624,46 6 559,28
35	pret furnizor	Tub de protectie PVC d= 20	m	370,000	3,83 0,00	1 417,10 0,00
36	pret furnizor	Tub de protectie PVC d= 16	m	150,000	2,92 0,00	438,00 0,00
37	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,000	3 392,26 1 823,20	3 392,26 1 823,20
38	pret furnizor	Tub de protectie PVC d= 32	m	100,000	8,75 0,00	875,00 0,00
		Total Tub de protectie PVC/Jghiab metalic Inclusiv salariu				18 746,82 8 382,48
		1.8. Prize/Intrerupatoare				
39	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,360	2 211,03 2 019,31	795,97 726,95
40	pret furnizor	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata. Grad de protectie IP- 20	buc	36,000	65,80 0,00	2 368,80 0,00
41	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 792,50 1 706,50	35,85 34,13
42	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc	2,000	42,50 0,00	85,00 0,00
43	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 812,67 1 738,33	54,38 52,15
44	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc	3,000	62,50 0,00	187,50 0,00
45	08-03-591- 5	Intrerupator cu trei clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 789,00 1 738,00	17,89 17,38
46	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu trei clape cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc	1,000	75,80 0,00	75,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47		Cutie pentru prize si intrerupatoare D68X45	buc	42,000	5,80 0,00	243,60 0,00
48	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc	buc	11,000	22,50 0,00	247,50 0,00
49	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu doua locuri	buc	8,000	42,50 0,00	340,00 0,00
50	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locuri	buc	1,000	61,50 0,00	61,50 0,00
51	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri	buc	2,000	71,50 0,00	143,00 0,00
		Total Prize/Intrerupatoare Inklusiv salariu				4 656,79 830,61
		1.9. Corpuri de iluminat				
52	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	13 022,50 8 957,00	1 041,80 716,56
53	pret furnizor	Corp de iluminat 30W tip ДВО 40304	buc	8,000	395,80 0,00	3 166,40 0,00
54	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,200	7 206,25 4 950,20	1 441,25 990,04
55	pret furnizor	Corp de iluminat 55W tip LDCK-0-1501	buc	6,000	3 855,00 0,00	23 130,00 0,00
56	pret furnizor	Corp de iluminat 15 W tip ДПО 4007	buc	14,000	265,80 0,00	3 721,20 0,00
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				32 500,65 1 706,60
		<i>Total</i>	lei			94 836,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 442,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			696,14
		<i>Total</i>	100,00 +			99 975,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70,00 %			12 957,32
		<i>Total</i>	100,00 +			112 932,93
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			6 775,98
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				119 708,91 18 510,46

1	2	3	4	5	6	7
		2. Costul utilajului				
		2.1. Tablou de distributie si evidenta CE-1				
57	pret furnizor	Tablou de evidenta IP-66 BZUM DDE-3 100A	buc	1,000	2 979,00 0,00	2 979,00 0,00
58	pret furnizor	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 125A, 3P, BH-32	buc	1,000	185,00 0,00	185,00 0,00
59	pret furnizor	Contor de evidenta modular trifazat U-380 V cu montare directa 100A Lun 35	buc	1,000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
60	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P, Clasa C BA47-100	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
		Total Tablou de distributie si evidenta CE-1 Inclusiv salariu				4 814,00
		2.2. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
61	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 IIP _H 243-1	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00
62	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, Clasa C BA47-29	buc	3,000	108,20 0,00	324,60 0,00
63	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	3,000	31,50 0,00	94,50 0,00
64	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	1,000	31,50 0,00	31,50 0,00
65	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	2,000	31,50 0,00	63,00 0,00
66	pret furnizor	Declansator independent PH- 47	buc	1,000	385,00 0,00	385,00 0,00
		Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 Inclusiv salariu				2 013,60
		2.3. Tablou de distributie prize TDP- 2				

1	2	3	4	5	6	7
67	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 IIP _H 243-1	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00
68	pret furnizor	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH- 32	buc	1,000	85,80 0,00	85,80 0,00
69	pret furnizor	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 25A, (Idif- 30mA), 4P, tip C ABДТ - 34	buc	2,000	317,50 0,00	635,00 0,00
70	pret furnizor	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 16A, (Idif- 30mA), 2P, tip C ABДТ - 32	buc	19,000	220,00 0,00	4 180,00 0,00
		Total Tablou de distributie prize TDP- 2 Inclusiv salariu				6 015,80
		2.4. Tablou de distributie prize TDI- 2				
71	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 IIP _H 183 - 1	buc	1,000	685,00 0,00	685,00 0,00
72	pret furnizor	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	78,50 0,00	78,50 0,00
73	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa B BA47-29	buc	7,000	31,50 0,00	220,50 0,00
		Total Tablou de distributie prize TDI- 2 Inclusiv salariu				984,00
		<i>Total</i>	lei			13 827,40
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			165,93
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				13 993,33

		Total	lei	133 702,24
		TVA	20,00 %	26 740,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		160 442,69 18 510,46

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea reparației interioare și
amenajarea teritoriului aferent Casei
de Cultură, sat. Greblești, r-nul
Strășeni, nr. fișei cadastrale
8020108105**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

Valoarea de deviz 160 442,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	327,104	53,00	17 336,51
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,930	53,00	208,29
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,220	53,00	965,66
		Total manopera				18 510,46

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,001	45 000,00	45,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 800,00	3,80
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	32 000,00	416,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,007	25 000,00	175,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,552	68,50	448,83
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,060	45,00	92,70
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	83,080	8,00	664,64
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,816	35,00	28,56
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	83,080	6,00	498,48
10.	1019852	Vopsea	kg	0,250	65,80	16,43
11.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,440	55,80	80,35
12.	121212112	Cablu din cupru ВВГнг (А) LS- sec.3x1,5 mm2	m	150,000	11,25	1 687,50
13.	1212121122	Cablu din cupru ВВГнг (А) LS- sec.3x2,5 mm2	m	370,000	15,85	5 864,50
14.	12121211222	Cablu din cupru ВВГнг (А) LS- sec.5x4,0 mm2	m	50,000	49,16	2 458,00
15.	121212112222	Cablu din cupru ВВГнг (А) LS- sec.5x10,0 mm2	m	50,000	123,33	6 166,50
16.	1212121122222	Cablu din aluminiu АВВГнг - LS- sec.5x35 mm2	m	30,000	390,83	11 724,90
17.	1212184	Tub de protectie PVC d= 20	m	370,000	3,83	1 417,10
18.	12121841	Tub de protectie PVC d= 16	m	150,000	2,92	438,00
19.	121218411	Tub de protectie PVC d= 32	m	100,000	8,75	875,00
20.	13215121	Priza monofazata cu contact de protectie 16А, montare incorporata IP-20	buc	36,000	65,80	2 368,80
21.	13215121-1	Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10А. Montare incorporata IP- 20	buc	2,000	42,50	85,00
22.	13215121-2	Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10А. Montare incorporata IP- 20	buc	3,000	62,50	187,50
23.	13215121-3	Intrerupator monofazat cu trei clape cu contact de protectie 10А. Montare incorporata IP- 20	buc	1,000	75,80	75,80
24.	132151215	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40	buc	6,000	5,80	34,80
25.	132151215-1	Cutie pentru prize si intrerupatoare D68X45	buc	42,000	5,80	243,60
26.	13222	Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc	buc	11,000	22,50	247,50
27.	13222-1	Rama pentru prize/intrerupatoare cu doua	buc	8,000	42,50	340,00

		locuri				
28.	13222-2	Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locuri	buc	1,000	61,50	61,50
29.	13222-4	Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri	buc	2,000	71,50	143,00
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,060	28 500,00	1 710,00
31.	321531	Sina PE	buc	4,000	42,50	170,00
32.	3215312	Sina N	buc	4,000	25,40	101,60
33.	5009030	Flanse	10 buc	6,200	6,00	37,20
34.	5009031	Scoabe	10 buc	41,540	5,00	207,70
35.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,423	15,00	36,37
36.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,200	8,50	44,20
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	233,740	0,50	116,87
38.	5009070	Racordari	10 buc	11,160	4,50	50,22
39.	5009113	Prezoane	buc	16,320	0,80	13,06
40.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367	15,00	5,51
41.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,325	40,00	13,00
42.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,224	65,00	14,56
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,130	55,00	7,15
44.	54215315	Tablou de evidenta IP-66 BZUM DDE-3 100A	buc	1,000	2 979,00	2 979,00
45.	54215315-1	Contor de evidenta modular trifazat U-380 V cu montare directa 100A Lun 35	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
46.	54215315-2	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 125A, 3P, BH-32	buc	1,000	185,00	185,00
47.	54215315-3	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P, Clasa C BA47-100	buc	1,000	300,00	300,00
48.	54215316	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 ИПН 243-1	buc	2,000	1 115,00	2 230,00
49.	54215316-1	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, Clasa C BA47-29	buc	3,000	108,20	324,60
50.	54215316-2	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	3,000	31,50	94,50
51.	54215316-3	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	1,000	31,50	31,50
52.	54215316-4	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	2,000	31,50	63,00
53.	54215316-5	Declansator independent PH- 47	buc	1,000	385,00	385,00
54.	54215316-9	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 ИПН 183 - 1	buc	1,000	685,00	685,00
55.	54215317	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH- 32	buc	1,000	85,80	85,80
56.	54215317-1	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 25A, (Idif- 30mA), 4P, tip C AB/IT - 34	buc	2,000	317,50	635,00
57.	54215317-2	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 16A, (Idif- 30mA), 2P, tip C AB/IT - 32	buc	19,000	220,00	4 180,00
58.	54215318	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	78,50	78,50
59.	54215318-1	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa B BA47-29	buc	7,000	31,50	220,50
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,117	85,00	179,94
61.	855954	Corp de iluminat 30W tip ДВО 40304	buc	8,000	395,80	3 166,40
62.	855954-2	Corp de iluminat 55W tip LDCK-0-1501	buc	6,000	3 855,00	23 130,00
63.	855954-3	Corp de iluminat 15 W tip ДПО 4007	buc	14,000	265,80	3 721,20
		Total materiale de construcții				83 441,17

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,980	380,00	752,40
----	--------	---	------	-------	--------	--------

		principale), 10 t				
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	113,660	15,50	1 761,73
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	19,820	65,00	1 288,30
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,323	380,00	122,74
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,560	15,50	70,68
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,120	25,00	128,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,128	58,00	1 863,42
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,303	315,00	725,46
		Total utilaje de constructii				6 712,73

Total	lei	133 702,24
TVA	20,00 %	26 740,45

Total deviz: **160 442,69**

Întocmit S.R.L. “Master-Construct”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Proiectarea reparației interioare și amenajarea teritoriului aferent Casei de Cultură, sat. Greblești, r-nul Strășeni, nr. fișei cadastrale 8020108105

Investitor: Primăria sat. Greblești, r-nul Strășeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
2	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			7,95
						7,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	53,00	7,95
3	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			44,52
						44,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	53,00	44,52
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		1.2. Tablou de distributie si evidenta CE-1				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			689,91
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	68,50	10,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,80	1,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	28 500,00	427,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	315,00	31,50
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65
						59,36
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	315,00	0,63
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,06
						46,11
	1	Muncitor	h-om	0,8700	53,00	46,11
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	380,00	3,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	315,00	3,15
8	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			9,54

1	2	3	4	5	6	7
						9,54
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	53,00	9,54
9		Sina PE	buc			42,50
						0,00
	321531	Sina PE	buc	1,0000	42,50	42,50
10		Sina N	buc			25,40
						0,00
	3215312	Sina N	buc	1,0000	25,40	25,40
		1.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			689,91
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	68,50	10,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,80	1,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	28 500,00	427,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	315,00	31,50
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65
						59,36
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	315,00	0,63
13		Sina PE	buc			42,50
						0,00
	321531	Sina PE	buc	1,0000	42,50	42,50
14		Sina N	buc			25,40
						0,00
	3215312	Sina N	buc	1,0000	25,40	25,40
		1.4. Tablou de distributie prize TDP-2				
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			689,91
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	68,50	10,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,80	1,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	28 500,00	427,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	315,00	31,50
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65
						59,36
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	315,00	0,63
17		Sina PE	buc			42,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	321531	Sina PE	buc	1,0000	42,50	42,50
18		Sina N	buc			25,40
						0,00
	3215312	Sina N	buc	1,0000	25,40	25,40
		1.5. Tablou de distributie prize TDI-2				
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			689,91
						122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	68,50	10,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,80	1,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	28 500,00	427,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	315,00	31,50
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,65
						59,36
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	315,00	0,63
21		Sina PE	buc			42,50
						0,00
	321531	Sina PE	buc	1,0000	42,50	42,50
22		Sina N	buc			25,40
						0,00
	3215312	Sina N	buc	1,0000	25,40	25,40
		1.6. Conductori electrici				
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			423,35
						357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,80	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,50	6,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	315,00	6,30
24		Cablu din cupru BBГHГ (A) LS- sec.3x1,5 mm2	m			11,25
						0,00
	121212112	Cablu din cupru BBГHГ (A) LS- sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,25
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			520,58
						416,58
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,00	416,58
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	27,03
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,80	1,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,50	6,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	380,00	15,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	315,00	12,60
26		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS- sec.3x2,5 mm2	m			15,85 0,00
	1212121122	Cablu din cupru BBГнГ (A) LS- sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	15,85	15,85
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			748,38 593,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	53,00	593,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	25 000,00	50,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,80	1,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,50	6,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	380,00	30,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	315,00	25,20
28		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS- sec.5x4,0 mm2	m			49,16 0,00
	12121211222	Cablu din cupru BBГнГ (A) LS- sec.5x4,0 mm2	m	1,0000	49,16	49,16
29	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			977,08 773,80
	1	Muncitor	h-om	14,6000	53,00	773,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	25 000,00	50,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,80	1,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,50	6,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	380,00	53,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	315,00	44,10
30		Cablu din cupru BBГнГ (A) LS- sec.5x10,0 mm2	m			123,33 0,00
	121212112222	Cablu din cupru BBГнГ (A) LS- sec.5x10,0 mm2	m	1,0000	123,33	123,33
31	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m			2 416,87 2 082,90
	1	Muncitor	h-om	39,3000	53,00	2 082,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00157	25 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,80	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,50	6,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	85,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	380,00	152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	315,00	126,00
32		Cablu din aluminiu ABBГнГ - LS- sec.5x35 mm2	m			390,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	121212122222	Cablu din aluminiu ABBI нг - LS- sec.5x35 mm2	m	1,0000	390,83	390,83
33		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40	buc			5,80
						0,00
	132151215	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40	buc	1,0000	5,80	5,80
		1.7. Tub de protectie PVC/Jghiab metalic				
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 427,78
						1 261,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	32 000,00	67,69
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,50	65,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,80	11,16
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,50	8,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,50	244,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	58,00	280,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	315,00	34,65
35	pret furnizor	Tub de protectie PVC d= 20	m			3,83
						0,00
	1212184	Tub de protectie PVC d= 20	m	1,0000	3,83	3,83
36	pret furnizor	Tub de protectie PVC d= 16	m			2,92
						0,00
	12121841	Tub de protectie PVC d= 16	m	1,0000	2,92	2,92
37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 392,26
						1 823,20
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,00	1 823,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	32 000,00	64,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,50	65,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	55,80	22,32
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,50	8,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	380,00	125,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,50	364,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	58,00	403,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	315,00	103,95
38	pret furnizor	Tub de protectie PVC d= 32	m			8,75
						0,00
	121218411	Tub de protectie PVC d= 32	m	1,0000	8,75	8,75
		1.8. Prize/Intrerupatoare				
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 211,03
						2 019,31
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,00	2 019,31
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	10,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	85,00	35,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	380,00	14,78

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	315,00	12,25
40	pret furnizor	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata. Grad de protectie IP-20	buc			65,80 0,00
	13215121	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata IP-20	buc	1,0000	65,80	65,80
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 792,50 1 706,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,00	1 706,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	380,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	315,00	16,00
42	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc			42,50 0,00
	13215121-1	Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc	1,0000	42,50	42,50
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 812,67 1 738,33
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,00	1 738,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	380,00	12,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	315,00	10,67
44	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc			62,50 0,00
	13215121-2	Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc	1,0000	62,50	62,50
45	08-03-591-5	Intrerupator cu trei clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 789,00 1 738,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,00	1 738,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	380,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	315,00	0,00
46	pret furnizor	Intrerupator monofazat cu trei clape cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc			75,80 0,00
	13215121-3	Intrerupator monofazat cu trei clape cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP- 20	buc	1,0000	75,80	75,80
47		Cutie pentru prize si intrerupatoare D68X45	buc			5,80 0,00
	132151215-1	Cutie pentru prize si intrerupatoare D68X45	buc	1,0000	5,80	5,80
48	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc	buc			22,50 0,00
	13222	Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc	buc	1,0000	22,50	22,50
49	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu doua locuri	buc			42,50 0,00
	13222-1	Rama pentru prize/intrerupatoare cu doua locuri	buc	1,0000	42,50	42,50
50	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locuri	buc			61,50 0,00
	13222-2	Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locuri	buc	1,0000	61,50	61,50
51	pret furnizor	Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri	buc			71,50 0,00
	13222-4	Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri	buc	1,0000	71,50	71,50
		1.9. Corpuri de iluminat				
52	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc			13 022,50

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, pina la 4				8 957,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	53,00	8 957,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,80	163,25
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,63
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	380,00	1 534,25
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,50	883,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	315,00	1 271,88
53	pret furnizor	Corp de iluminat 30W tip ДВО 40304	buc			395,80
						0,00
	855954	Corp de iluminat 30W tip ДВО 40304	buc	1,0000	395,80	395,80
54	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			7 206,25
						4 950,20
	1	Muncitor	h-om	93,4000	53,00	4 950,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,00	142,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,30
	5440089	Banda adeziiva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	85,00	26,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	380,00	304,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	15,50	620,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	315,00	252,00
55	pret furnizor	Corp de iluminat 55W tip LDCK-0-1501	buc			3 855,00
						0,00
	855954-2	Corp de iluminat 55W tip LDCK-0-1501	buc	1,0000	3 855,00	3 855,00
56	pret furnizor	Corp de iluminat 15 W tip ДПО 4007	buc			265,80
						0,00
	855954-3	Corp de iluminat 15 W tip ДПО 4007	buc	1,0000	265,80	265,80
		2. Costul utilajului				
		2.1. Tablou de distributie si evidenta CE-1				
57	pret furnizor	Tablou de evidenta IP-66 BZUM DDE-3 100A	buc			2 979,00
						0,00
	54215315	Tablou de evidenta IP-66 BZUM DDE-3 100A	buc	1,0000	2 979,00	2 979,00
58	pret furnizor	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 125A, 3P, BH-32	buc			185,00
						0,00
	54215315-2	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 125A, 3P, BH-32	buc	1,0000	185,00	185,00
59	pret furnizor	Contor de evidenta modular trifazat U-380 V cu montare directa 100A Lun 35	buc			1 350,00
						0,00
	54215315-1	Contor de evidenta modular trifazat U-380 V cu montare directa 100A Lun 35	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
60	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P, Clasa C BA47-100	buc			300,00
						0,00
	54215315-3	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P, Clasa C BA47-100	buc	1,0000	300,00	300,00
		2.2. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
61	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 ИПН 243-1	buc			1 115,00
						0,00
	54215316	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 ИПН 243-1	buc	1,0000	1 115,00	1 115,00
62	pret furnizor	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, Clasa C BA47-29	buc			108,20
						0,00
	54215316-1	Intrerupator automat cu declansator combinat	buc	1,0000	108,20	108,20

1	2	3	4	5	6	7
		(termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, Clasa C BA47-29				
63	pret furnizor	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, Clasa C BA47-29	buc			31,50 0,00
	54215316-2	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	1,0000	31,50	31,50
64	pret furnizor	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa C BA47-29	buc			31,50 0,00
	54215316-3	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	1,0000	31,50	31,50
65	pret furnizor	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P, Clasa C BA47-29	buc			31,50 0,00
	54215316-4	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P, Clasa C BA47-29	buc	1,0000	31,50	31,50
66	pret furnizor	Declansator independent PH- 47	buc			385,00 0,00
	54215316-5	Declansator independent PH- 47	buc	1,0000	385,00	385,00
		2.3. Tablou de distributie prize TDP- 2				
67	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 III _{PH} 243-1	buc			1 115,00 0,00
	54215316	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 de module) IP 54 III _{PH} 243-1	buc	1,0000	1 115,00	1 115,00
68	pret furnizor	Înterupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH- 32	buc			85,80 0,00
	54215317	Înterupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH- 32	buc	1,0000	85,80	85,80
69	pret furnizor	Înterupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 25A, (Idif- 30mA), 4P, tip C AB/IT - 34	buc			317,50 0,00
	54215317-1	Înterupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 25A, (Idif- 30mA), 4P, tip C AB/IT - 34	buc	1,0000	317,50	317,50
70	pret furnizor	Înterupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 16A, (Idif- 30mA), 2P, tip C AB/IT - 32	buc			220,00 0,00
	54215317-2	Înterupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom - 16A, (Idif- 30mA), 2P, tip C AB/IT - 32	buc	1,0000	220,00	220,00
		2.4. Tablou de distributie prize TDI- 2				
71	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 III _{PH} 183 - 1	buc			685,00 0,00
	54215316-9	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 III _{PH} 183 - 1	buc	1,0000	685,00	685,00
72	pret furnizor	Înterupator de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			78,50 0,00
	54215318	Înterupator de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P, BH- 32	buc	1,0000	78,50	78,50
73	pret furnizor	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa B BA47-29	buc			31,50 0,00
	54215318-1	Înterupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, Clasa B BA47-29	buc	1,0000	31,50	31,50

APROBAT:

Întocmit
S.R.L. "Master-Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria sat. Greblești, r-nul Strășeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.