

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparative portiunei de drum din s. Burlaceni, r-l Cahul	Primaria com. Burlaceni, com. Burlaceni	Antreprenor	410 064, 61 lei incl. TVA	3 (три)	f/№ din 09.09.2021
2	Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in r-l Taraclia (or. Tvardita	Primaria or. Taraclia, or. Taraclia	Antreprenor	1 922 253,36 lei incl. TVA	5 (пять)	f/№ din 22.09.2021
3	Ремонт участка дороги ул. Котовского-ул. Ленина до ул. Болгарская, г. Тараклия	Primaria or. Taraclia, or. Taraclia	Antreprenor	1 586 211, 65 lei incl. TVA	3 (trei)	f/№ din 24.11.2021
4	Drum de access pre s. Alexanderfeld L673; Obiect L656 drum de access pre s. Borceag; Obiect L662 R32 drum de access pre s. Lopatica; Obiect L679.1 drum de acces (catre azilul de batrini-varianta alba) Alexandru Ion	Masterdrum SRL	Subantreprenor	2 933 482,80 lei incl. TVA	2 (doi)	f/№ din 15.12.2021

	Cuza					
5	Ремонт участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская-Н. Пазарская) РЕПЕТАТ	Primaria or. Taraclia, or. Taraclia	Antreprenor	11 827 320,22 lei incl. TVA	3 (trei)	№ 1-6 din 20.06.2022-07.11.2022
6	Straturi de uzura pentru drumuri, s. Avdarma	ZAMAN Asot. Obst., s. Avdarma	Antreprenor	1 552 442,12 lei incl. TVA	1 (una)	f/№ din 24.06.2022
7	Întreținerea periodică și reparații la drumul local L672 R32, s. Pelinei	Consiliul raional Cahul	Antreprenor	3 537 666, 21 lei incl. TVA	1,5 (una luna si jumătate)	№ 50/1 din 14.11.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Voinschi Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **VOINKOFF GROUP SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 38 privind achiziția prin Licitatie deschisă

„20” mai 2022

orasul Taraclia, r-nul Taraclia

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1649757167780 din data 03.05.2022, între Primaria orasului Taraclia, r-nul Taraclia, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

Orasul Taraclia, r-nul Taraclia, str. Lenin 128, telefon: 029424397, fax: 029425774, IDNO 1007601006069

(localitatea)

reprezentat prin Veaceslav Lupov - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Voinkoff Group SRL, cu sediul în or. Taraclia, str. Pervomaiscaia 129, telefon: 078808885,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

IDNO 1012603000632, autorizat pentru activitatea în construcții, pentru genurile de activitate Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, reprezentat prin Voinschi Victor – administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Ремонт участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская-Н. Пазарская) РЕПЕТАТ* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni și zile 0** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **pina la 5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **11 827 320,22 MDL (unsprezece milioane opt sute douazeci și șapte mii trei sute douazeci lei și douazeci și doi bani)**, (suma cu cifre și litere)

inclusiv **1 971 220,04** TVA lei MD (**un milion noua sute șaptezeci și una mii două sute douazeci lei și patru bani**). (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj antreprenorul va primi un avans în proporție de **10%** din limita anuală stabilită pe obiectiv, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **15 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de _____ din valoarea contractului atribuit (conform formei de garanție solicitată în documentația standard).

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel,

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după maxim **3 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **pina la 5 ani, cu condiția intretinerii corespunzătoare a carosabilului.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;
- c) Graficul de executare a lucrărilor ;
- d) Garanția bancară.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: SRL Voinkoff Group

Adresa poștală: or. Taraclia, str. Pervomaiscaia 129,

Telefon: 078808885

Cod fiscal: 1012603000632

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA

Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD71AG000000022512459547

BENEFICIARUL: Primaria Taraclia

Adresa poștală: or. Taraclia, Lenin 128,

Telefon: 029424397

Cod fiscal: 1007601006069

Banca: Trezoreria Sud

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPDAJ312120E11153AB
8392120.22 MDL

MD08TRPDAJ312120E11153AC
3435200.00 MDL

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR: Voinschi Victor

BENEFICIAR: Lupov Veaceslav

Anexa nr. 1

la Contractul nr. 38

Din „20” mai 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr .	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Ремонт участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская-Н. Пазарская) РЕРЕТАТ	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: Voinschi Victor

BENEFICIAR: Lupov Veaceslav

Anexa nr. 2

la Contractul nr. 38

din "20" mai 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Ремонт участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская-Н. Пазарская) РЕРЕТАТ</i>	45200000-9	Buc.	1	11 827 320,22 MDL	11 827 320,22 MDL	3 luni
	TOTAL				11 827 320,22 MDL	11 827 320,22 MDL	

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR: Voinschi Victor

BENEFICIAR: Lupov Veaceslav

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000557870



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2010

Data eliberării /data livrării 20.06.2022 / 20.06.2022
Дата выписки /дата поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator
Перевозчик

S.R.L. VOINKOFF GROUP,
OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129

c.f./ nr.TVA 1012603000632 /
ф.к./ код НДС 9100418

Furnizor:
Поставщик

S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547,
BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774

c.f./ nr.TVA 1012603000632 /
ф.к./ код НДС 9100418

Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель

PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138

c.f./ nr.TVA 1007601006069 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-Verbal si Nota Informativa pentru luna Iunie
a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia
Пункт погрузки

6. Punct descărcare or. Taraclia
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Пересадесовки

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
mont участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская - Пазарския), г. Тараклия	set	1	1874439.54	1874439.54	20	374887.91	2249327.45				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				1874439.54	X	374887.91	2249327.45	X	X	X	0.0

Permis eliberarea:
Отпуск
зрешил:

contabil VEACESLAV MINCEV

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 20.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil VEACESLAV MINCEV

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 20.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

director VEACESLAV LUPOV

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 20.06.2022

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

купатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor " Voincoff Group" SRL
(denumirea)

Investitor Примэрия г.Тараклия
(denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги
ул.К.Маркса(Болгарская-
Н.Пазарская)**

Valoarea lucrarilor executate **2 249 327,45 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 1

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari		Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Ул.Раевского-Болгарская L=1100 m,B=6,5m				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		2. Раздел Земляные работы				
1	DH02AK= 2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	25,1000 ✓	88,176 0,000	2 213,218 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем	100m2	25,1000 ✓	94,689 0,000	2 376,694 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)					
		<i>Total</i>	Lei			4 589,912	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 589,912	
		3. Раздел устройство основания					
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15 см Piatra spartaM400 под асфальтобетонное покрытие	m3	376,5000 ✓	730,857 40,320	275 167,662 15 180,480	
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,5000 ✓	13 483,300 0,000	20 224,950 0,000	
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 510,0000 ✗	275,117 4,032	690 542,917 10 120,320	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	0,7530 ✓	13 483,473 0,000	10 153,055 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) DA-16	m2	2 510,0000 ✓	205,347 3,360	515 420,719 8 433,600
		<i>Total</i>	Lei			1 511 509,303
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 511 509,303 33 734,400
		4. Раздел Бордюры				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1500 ✓	924,753 0,000	138,713 0,000
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	25,0000 ✓	9,535 0,000	238,380 0,000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	15,2000 ✓	624,598 66,528	9 493,890 1 011,226

1	2	3	4	5	6	7	
		щебня)Piatra spartaM400 н-10 см под бордюры					
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150мм	m	748,0000 ✓	293,033 39,648	219 188,684 29 656,704	
12	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	4,0000 ✓	149,418 120,960	597,672 483,840	
		<i>Total</i>	Lei			229 657,339	
		Total capitol: Inclusiv salariu				229 657,339 31 151,770	
		5. Бетонные зубья					
		5.1. Бетонный зуб ул. Панова					
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	0,0100 ✓	924,800 0,000	9,248 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	9,522 0,000	11,426 0,000
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	12,9000	33,724 1,949	435,037 25,140
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура ба1	kg	5,7000	34,665 2,890	197,589 16,471
17	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство	m3	1,0000	1 337,694 346,080	1 337,694 346,080

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m				
		<i>Total</i>	Lei			1 990,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691
		<i>Total</i>	Lei			1 990,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691

		Total	Lei	1 747 747,55
		Социальное и медицинское страхование	24 %	15 665,73
		Итого		1 763 413,28
		Накладные расходы	3,1 %	54 665,81
		Итого		1 818 079,09
		Прибыль	3,1 %	56 360,45
		Итого		1 874 439,54
		НДС	20 %	374 887,91
				2 249 327,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		65 273,86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
" Voincoff Group" SRL
(denumirea)

" Voincoff Group" SRL
(funcția numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Примэрия г.Тараклия
(denumirea)

Примэрия г.Тараклия
(funcția numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000866491



Formular tip
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 07.07.2022 / 07.07.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator Перевозчик S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601006069 / ф.к./ код НДС	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal si Nota Informativa pentru luna Iulie a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки						7. Redirijări Переадресовки			
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, to Масса брутто, тонн
mont. участка дороги раздел ул. Раевского-ул. Млгарская г. Тараclia L=1100 m, B=6,5 m	set	1	1537584.99	1537584.99	20	307517,00	1845101,99				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1537584,99	X	307517,00	1845101,99	X	X	X	0,

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зршил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.07.2022

i. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.07.2022

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

i. Primit mărfurile/activele (serviciile) împărătorul/beneficiarul: director VEACESLAV LUPOV
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 08.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor " Voincoff Group" SRL
 (denumirea) .

Investitor Примэрия г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги
 ул.К.Маркса(Болгарская-
 Н.Пазарская)**

Valoarea lucrarilor executate **1 845 101,99 Lei**

Proces - verbal №2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iulie an 2022

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.			Ca ntitate	Pret inclusiv sa (lei/U.M.
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел Ул.Раевского-Болгарская L=1100 м,В=6,5м					
		<i>Total</i>	Lei				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000	
		2. Раздел Земляные работы					
1	DH02AK= 2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	20,1200 ✓	88,175 0,000	1 774,091 0,000	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	20,1200 ✓	94,690 0,000	1 905,153 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)					
		<i>Total</i>	Lei			3 679,244	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 679,244	
		3. Раздел устройство основания					
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,8000	5,525 0,000	4,420 0,000	
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	1,0000	315,174 39,178	315,174 39,178	
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	4,7000	2 118,908 14,112	9 958,866 66,326	
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (Слой	m3	301,8000	730,857 40,320	220 572,642 12 168,576	

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н=15 см Piatra spartaM400 под асфальтобетонное покрытие				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	✓ 1,2000	13 483,300 0,000	16 179,960 0,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	✓ 2 012,0000	275,117 4,032	553 534,801 8 112,384
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	✓ 0,6200	13 483,300 0,000	8 359,646 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) DA-16	m2	✓ 2 092,0000	205,347 3,360	429 585,716 7 029,120

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 238 511,225
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 238 511,225 27 415,584
		4. Раздел Бордюры				
11	DI109 прим.	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Демонтаж бордюров	m3	✓ 8,7000	218,616 107,520	1 901,957 935,424
12	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки бордюрови т.д.)	m3	✓ 0,6900	397,184 283,584	274,057 195,673
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	✓ 0,1200	924,750 0,000	110,970 0,000
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	✓ 25,3300	9,536 0,000	241,545 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400 n-10 см под бордюры	m3	12,4600	624,598 66,528	7 782,491 828,939
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150мм	m	615,0000	293,033 39,648	180 215,295 24 383,520
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	5,0000	149,418 120,960	747,090 604,800
		<i>Total</i>	Lei			191 273,405
		Total capitol: Inclusiv salariu				191 273,405 26 948,356

	Total	Lei	1 433 463,85
	Социальное и медицинское страхование	24 %	13 047,35
	Итого		1 446 511,20
	Накладные расходы	3,1 %	44 841,85
	Итого		1 491 353,05
	Прибыль	3,1 %	46 231,94
	Итого		1 537 584,99
	НДС	20 %	307 517,00

1	2	3	4	5	6	7
						1 845 101,99
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				54 363,94

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
" Voincoff Group" SRL
(denumirea)

Investitor
Примэрия г.Тараклия
(denumirea)

" Voincoff Group" SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примэрия г.Тараклия
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000314532



Formular 1
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 29 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 29 августа 2017

Data eliberării /data livrării 09.08.2022 / 09.08.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG000000022512459547, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator Перевозчик S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal № 3 si Nota Informativa pentru luna August a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки					7. Redirițări Переадресовки				
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măsură brută Масса брутто
mont. участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия	set	1	2417810.69	2417810.69	20	483562,14	2901372,83				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2417810,69	X	483562,14	2901372,83	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2022

l. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2022

ii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VEACESLAV LUPOV

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 17.08.2022

Antreprenor "Voinkoff Group" SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская)**

Valoarea lucrarilor executate **2 901 372,83 Lei**

Proces - verbal №3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.			Cantitate	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел ул.Раевского-Болгарская L=1100 m, B=6.5m					
		1.1. Раздел Землянные работы					
1	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	24,8700 ✓	88,176 0,000	2 192,927 0,000	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	24,8700 ✓	94,688 0,000	2 354,900 0,000	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,5000 ✓	924,750	462,375	

1	2	3	4	5	6	7	
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)			0,000	0,000	
4	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	↓ 60,0000	9,535 0,000	572,112 0,000	
		<i>Total</i>	Lei			5 582,314	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 582,314	
		1.2. Раздел Устройство основания					
5	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	✓ 6,2900	5,527 0,000	34,763 0,000	
6	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	✓ 105,0000	315,174 39,178	33 093,228 4 113,648	

1	2	3	4	5	6	7
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	✓ 37,1000	2 118,913 14,112	78 611,681 523,555
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н=15 см piatra sparta M400 под асфальтобенонное покрытие	m3	✓ 372,7000	730,857 40,320	272 390,403 15 027,264
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	✓ 1,5000	13 483,300 0,000	20 224,950 0,000
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4	m2	✓ 2 487,0000	275,117 4,032	684 215,232 10 027,584
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	✓ 0,9370	13 483,161 0,000	12 633,722 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)					
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16	m2	3 116,0000	205,347 3,360	639 860,941 10 469,760	
		<i>Total</i>	Lei			1 741 064,920	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 741 064,920 40 161,811	
		1.3. Раздел Бордюры					
13	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки бордюров и т.д.)	m3	1,6100	397,184 283,584	639,466 456,570	
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,2000	924,750 0,000	184,950 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	✓ 28,0700	9,535 0,000	267,643 0,000
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=10cm под бордюры	m3	✓ 19,9400	624,598 66,528	12 454,484 1 326,568
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150mm	m	✓ 986,0000	293,033 39,648	288 930,538 39 092,928
		<i>Total</i>	Lei			302 477,081
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 477,081 40 876,066
		<i>Total</i>	Lei			2 049 124,315
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 049 124,315 81 037,877
		2. Раздел Устройство монолитной подпорной железобетонной стены на перекрестке улиц Горького и К.Маркса длиной 35 метров В=0,3м , Н=1,5м				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	✓ 0,2100	924,748 0,000	194,197 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажностью, II категории)					
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	✓ 25,2000	9,535 0,000	240,271 0,000	
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=5cm	m3	✓ 0,5200	624,598 66,529	324,791 34,595	
21	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) сетка 300x300мм, Ф12мм подпорная стена	t	✓ 0,4500	32 639,680 1 639,680	14 687,856 737,856	
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Подпорная стена из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений (1,5x0,3x35м))	m3	✓ 16,8000	2 770,773 214,368	46 548,985 3 601,382	
		<i>Total</i>	Lei			61 996,100	
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 996,100 4 373,833	
		3. Раздел Примыкание к дороге ул. Горького из лотков длиной 24 метра					
23	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	✓ 0,1440	924,750 0,000	133,164 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажнжности, II категории)				
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	✓ 17,3000	9,536 <hr/> 0,000	164,975 <hr/> 0,000
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=5cm	m3	✓ 0,9600	624,598 <hr/> 66,528	599,614 <hr/> 63,867
26	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x08x075. для ливневых каналов)	buc	✓ 12,0000	4 297,603 <hr/> 141,120	51 571,236 <hr/> 1 693,440
27	CL18A	Покрытие лотков - 24,0м (12шт x2,0) Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d=25mm	kg	✓ 1 590,0000	49,870 <hr/> 14,112	79 293,698 <hr/> 22 438,080
		Total	Lei			131 762,687

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				131 762,687 24 195,387
		4. Раздел Бетонные зубья				
		4.1. Раздел Бетонный зуб ул.Горького				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0100	924,800 0,000	9,248 0,000
29	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	9,522 0,000	11,426 0,000
30	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура d=10 А III	kg	12,9000	33,724 1,949	435,037 25,140
31	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная	kg	5,7000	34,665 2,890	197,589 16,471

1	2	3	4	5	6	7	
		арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура d=6 A I					
32	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m	m3	✓ 1,0000	1 337,694 346,080	1 337,694 346,080	
		<i>Total</i>	Lei			1 990,994	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 990,994 387,691	
		4.2. Раздел водоотвод родника L=15m. B=0.4m. H=1.0m.					
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	✓ 0,0450	924,289 0,000	41,593 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории)				
34	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc	1,0000	3 256,129 120,960	3 256,129 120,960
		<i>Total</i>	Lei			3 297,722
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 297,722 120,960
		<i>Total</i>	Lei			5 288,716
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 288,716 508,651

	Total	Lei	2 248 171,83
	Соц мед страх	24 %	26 427,78
	Итого		2 274 599,61
	Накладные расходы	3,1 %	70 512,59
	Итого		2 345 112,20
	прибыль	3,1 %	72 698,48
	Итого		2 417 810,68

1	2	3	4	5	6	7	
		НДС	20 %			483 562,15	
		TOTAL proces-verbal:					2 901 372,83
		Inclusiv salariu					110 115,74

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 "Voinkoff Group" SRL
 (denumirea)

Investitor
 Примария г.Тараклия
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примария г.Тараклия
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000961079



Formular
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării / 22.09.2022 / 22.09.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
Furnizor: S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG000000022512459547, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		9. Transportator S.R.L. VOINKOFF GROUP, Перевозчик OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138 Покупатель/получатель		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal № 4 si Nota Informativa pentru luna Septembrie a. 2022	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____					

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки					7. Redirijări Переадресовки				
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măsură brută, Masa brută Масса брутто, Масса брутто
mont участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия REPETATA	set	1	1752702.38	1752702,38	20	350540,47	2103242,85				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1752702,38	X	350540,47	2103242,85	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2022

ii. Predat mărfurile/actiivele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2022

iii. Primit mărfurile/actiivele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/actiivele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/actiivele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
director VEACESLAV LUPOV

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 23.09.2022

Antreprenor Voinkoff Group SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская) РЕРЕТАТА**

Valoarea lucrarilor executate **2 103 242,85 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 4

de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел ул.Ген.Инзова - Н.Пазарская L=815m, B=6.0m.				
		1.1. Раздел Землянные работы				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	19,5100	94,689 0,000	1 847,387 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 847,387
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 847,387
		1.2. Раздел Устройство основания				
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	274,6500	730,857	200 729,823

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15cm Piatra sparta M400 под асфальтобетонное покрытие			40,320	11 073,888
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	7,5100	5,526 0,000	41,504 0,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,5500	13 483,300 0,000	20 899,115 0,000
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD - 22.4	m2	2 582,0000	275,117 4,032	710 351,320 10 410,624
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7700	13 483,300 0,000	10 382,141 0,000
7	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	2 139,5100	205,347	439 341,600

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			3,360	7 188,754
		<i>Total</i>	Lei			1 381 745,503
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 381 745,503 28 673,266
		1.3. Раздел Бордюры				
8	DI109 прим	Desaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Демонтаж бордюров+ лотки	m3	1,4700	218,626 107,520	321,380 158,054
9	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)	m3	3,7800	397,184 283,584	1 501,356 1 071,948
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,1608	924,751 0,000	148,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)					
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	19,3000	9,536 0,000	184,046 0,000	
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 , H=10cm под бордюры	m3	16,0800	624,598 66,528	10 043,536 1 069,770	
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000 x 300 x 150 mm	m	804,0000	293,033 39,648	235 598,532 31 876,992	
		<i>Total</i>	Lei			247 797,550	
		Total capitol: Inclusiv salariu				247 797,550 34 176,764	
		<i>Total</i>	Lei			1 631 390,440	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 631 390,440 62 850,030	
		2. Раздел Бетонные зубья					
		2.1. Раздел Бетонный зуб ул.Димитрова					
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,0120	924,750 0,000	11,097 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,6800	9,541 0,000	16,029 0,000
16	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура d=10 A III	kg	13,5000	33,724 1,949	455,272 26,309
17	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура d=6 A I	kg	6,2100	34,664 2,889	215,263 17,942
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	1,2000	1 337,657 346,080	1 605,188 415,296

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m				
		<i>Total</i>	Lei			2 302,849
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 302,849 459,547
		<i>Total</i>	Lei			2 302,849
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 302,849 459,547

		Total	Lei	1 633 693,30
		Соц мед страх	24 %	15 194,30
		Итого		1 648 887,60
		Накладные расходы	3,1 %	51 115,51
		Итого		1 700 003,11
		прибыль	3,1 %	52 700,09
		Итого		1 752 703,20
		НДС	20 %	350 540,64
				2 103 242,85
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 309,57

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Voinkoff Group SRL

(denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Investitor
Примария г.Тараклия

(denumirea)
Примария г.Тараклия
(functia, numele, prenumele, semnatura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000542494



Formular
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 29 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 26.10.2022 / 26.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547, BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774		S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129		c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138		c.f./ nr.TVA 1007601006069 / ф.к./ код НДС	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal № 5 si Nota Informativa pentru luna Octombrie a. 2022

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки					7. Redirișări Переадресовки				
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măsură brută Масса брутто
montul участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия РЕПЕТАТА	set	1	2123772.58	2123772,58	20	424754,52	2548527,09				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				2123772,58	X	424754,52	2548527,09	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2022

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2022

I.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) împărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
купецатель/получатель
director VEACESLAV LUPOV
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 26.10.2022

Antreprenor Voinkoff Group SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская) РЕРЕТАТА**

Valoarea lucrarilor executate **2 548 527,09 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 5

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Раздел Устройство ж/б водоотводного канала из лотков длиной 64 метров к ул. Чапаева					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории)	100 m3	0,5500	924,751 0,000	508,613 0,000	
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	69,0000	9,535 0,000	657,929 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=5cm	m3	2,4000	624,598 66,528	1 499,035 159,667
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x08x075. для ливневых каналов)	buc	32,0000	4 297,603 141,120	137 523,296 4 515,840
5	CL18A	Покрытие лотков - 64,0м (32шт x2,0) Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d=25mm	kg	463,8000	49,870 14,112	23 129,822 6 545,146
6	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) дюкер L=5.2m	m3	1,6300	10 303,380 537,600	16 794,509 876,288
		<i>Total</i>	Lei			180 113,204
		Total capitol: Inclusiv salariu				180 113,204 12 096,941
		2. Раздел ул.Ген.Инзова - Н.Пазарская L=815m, B=6.0m.				
		2.1. Раздел Землянные работы				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	5,8300	924,750 0,000	5 391,292 0,000

	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (305.5m x 6.3m. x 0.3m.)				
8	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) Нарезка корыта 110м * 6,3м * 0,4м	100 m3	0,6930	<u>2 079,186</u> 0,000	<u>1 440,876</u> 0,000
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	700,0000	<u>12,618</u> 0,000	<u>8 832,390</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 664,558
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 664,558
		2.2. Раздел Устройство основания				
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	251,1000	<u>345,000</u> 60,480	<u>86 629,500</u> 15 186,528
11	DA12B	Strat de fundatie sau	m3	385,5200	730,857	281 760,008

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н=15cm Piatra sparta M400 под асфальтобетонное покрытие			40,320	15 544,166
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0900	13 483,300 0,000	14 696,797 0,000
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD - 22.4	m2	1 829,0000	275,117 4,032	503 188,444 7 374,528
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7700	13 483,300 0,000	10 382,141 0,000
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2	3 012,6100	205,347 3,360	618 629,943 10 122,370

	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			1 515 286,833
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 515 286,833 48 227,592
		2.3. Раздел Бордюры				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1673	924,686 0,000	154,700 0,000
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	20,7000	9,534 0,000	197,362 0,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 , H=10cm под бордюры	m3	16,7300	624,598 66,528	10 449,524 1 113,013
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному	m	836,5000	293,033 39,648	245 122,104 33 165,552

1	2	3	4	5	6	7
		основанию 30x15 см) 1000 x 300 x 150 mm				
		<i>Total</i>	Lei			255 923,690
		Total capitol: Inclusiv salariu				255 923,690 34 278,565
		2.4. Раздел Устройство монолитного железобетонного водоотводного канала L=9.0m B=1.5m H=0.7m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0120	924,750 0,000	11,097 0,000
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,6800	9,541 0,000	16,029 0,000
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 h=5cm	m3	0,6700	624,597 66,528	418,480 44,574
23	DI126 прим	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) сетка 400x400мм; Ф8мм	t	0,0810	32 639,679 1 639,679	2 643,814 132,814

	2	3	4	5	6	7	
24	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L= 9.0 x B =1.5 x H=0.7m	m3	2,1600	1 337,680 346,080	2 889,388 747,533	
		<i>Total</i>	Lei			5 978,808	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 978,808 924,921	
		<i>Total</i>	Lei			1 792 853,889	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 792 853,889 83 431,078	
		3. Раздел Бетонные зубья					
		3.1. Раздел Бетонный зуб ул.Кирова					
25	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,0100	924,800 0,000	9,248 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1,2000	9,522 0,000	11,426 0,000
27	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура d=10 A III	kg	12,9000	33,724 1,949	435,037 25,140
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура d=6 A I	kg	5,7000	34,665 2,890	197,589 16,471
29	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой	m3	1,0000	1 337,694 346,080	1 337,694 346,080

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAD000776604



Formular nr. 1
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2018
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2018 г.

Data eliberării /data livrării / Дата выписки /дата поставки	07.11.2022 / 07.11.2022	număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик	S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129 Cont MD71AG00000022512459547, BC'MAIB'S.A. sucursala Taraclia, AGRNMD2X774	9. Transportator Перевозчик	S.R.L. VOINKOFF GROUP, OR.TARACLIA Pervomaiscaia nr.129	c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PRIMARIA TARACLIA, OR.TARACLIA Lenin nr.138			c.f./ nr.TVA 1012603000632 / ф.к./ код НДС 9100418	

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Proces-Verbal № 6 si Nota Informativa pentru luna Octombrie-Noembrie a. 2022
--	---	--

Punct încărcare or. Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Taraclia Пункт разгрузки					7. Redirijări Переадресовки				
10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, Măscă brută Масса брутто, Масс брутто
mont участка дороги раздел ул. К. Маркса олгарская - Н. Пазарская) г. Тараклия REPETATA	set	1	149790.01	149790,01	20	29958,00	179748,01				
. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				149790,01	X	29958,00	179748,01	X	X	X	

i. Permis eliberarea: director VICTOR VOINSCHI
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.11.2022

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VICTOR VOINSCHI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.11.2022

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VEACESLAV LUPOV

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 07.11.2022

Antreprenor Voinkoff Group SRL
 (denumirea)

Investitor Примария г.Тараклия
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
 К.Маркса (Болгарская -
 Н.Пазарская) РЕРЕТАТА**

Valoarea lucrarilor executate 179 748,01 Lei

P r o c e s - v e r b a l № 6

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел ул.Ген.Инзова - Н.Пазарская L=815m, B=6.0m.				
		1.1. Раздел Устройство основания				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	332,1900	30,280 3,904	10 058,819 1 296,973
2	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из гравийной смеси)	m3	42,2400	533,656 10,080	22 541,629 425,779
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t	0,1993	13 484,686 0,000	2 687,498 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия)				
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD - 22.4	m2	332,1900	275,117 4,032	91 391,086 1 339,390
		<i>Total</i>	Lei			126 679,032
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 679,032 3 062,142
		1.2. Раздел Устройство монолитной подпорной железобетонной стены К.Маркса длиной 3,7 метров В=0,3м , Н=0,7м				
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	0,7700	44,184 44,184	34,022 34,022
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	0,0550	624,818 66,473	34,365 3,656

1	2	3	4	5	6	7	
		щепня) Piatra sparta M400 H=5cm					
7	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) сетка 300x300мм, Ф8мм подпорная стена 16мп	t	0,0063	32 639,524 1 639,524	205,629 10,329	
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Подпорная стена из монолитного бетона B20 искусственуных сооружений (0,7x0,3x3,7м))	m3	0,7700	2 770,825 214,368	2 133,535 165,063	
		<i>Total</i>	Lei			2 407,551	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 407,551 213,070	
		1.3. Раздел Земляные работы					
9	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) Нарезка корыта 110м * 6,3м * 0,4м	100 m3	2,0800	2 079,150 0,000	4 324,632 0,000	
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	762,0000	12,618 0,000	9 614,687 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei			13 939,319	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 939,319	
		Total	Lei			143 025,902	
		Total capitol: Inclusiv salariu				143 025,902 3 275,212	
		2. Раздел ул.Раевского-Болгарская L=1100 m, B=6.5m					
		2.1. Раздел Бордюры					
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	-0,0130	923,154 0,000	-12,001 0,000	
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	-1,5600	9,537 0,000	-14,878 0,000	
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 H=10cm под бордюры	m3	-1,3000	624,598 66,528	-811,977 -86,486	
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные)	m	-65,0000	293,033 39,648	-19 047,145 -2 577,120	

1	2	3	4	5	6	7
		заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150mm				
		<i>Total</i>	Lei			-19 886,001
		Total capitol: Inclusiv salariu				-19 886,001 -2 663,606
		2.2. Раздел Устройство основания				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	23,2400	315,149 39,178	7 324,054 910,486
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0144	13 453,958 0,000	193,737 0,000
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16	m2	48,0000	205,347 3,360	9 856,650 161,280
		<i>Total</i>	Lei			17 374,441
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 374,441 1 071,766
		<i>Total</i>	Lei			-2 511,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				-2 511,560 -1 591,840

		Total	Lei	140 514,32
		Соц мед страх	24 %	404,01
		Итого		140 918,33
		Накладные расходы	3,1 %	4 368,46
		Итого		145 286,79
		прибыль	3,1 %	4 503,88
		Итого		149 790,67
		НДС	20 %	29 958,13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		179 748,01
				1 683,37

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Voinkoff Group SRL

(denumirea)

Voinkoff Group SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria г.Тараклия

(denumirea)

Primăria г.Тараклия

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

