

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea beneficiarului de stat:** Instituția medico-sanitare publice departamentale „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”.
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** IMSPD SM al MAI mun. Chișinău, str. Gh. Asachi din str.25^b.
- 3. Obiectul achizițiilor:** Servicii și lucrări de construcție a fundației destinate pentru bunurilor materiale pe teritoriul aferent, Direcției asistență medicală spitalicească a IMSPD SM al MAI din str. Gheorghe Asachi, 25^b, mun. Chișinău, MD-2028.

Formular nr.1
WinCmeta

LOTU I

DIVIZ LOCAL

Construcția platformei din beton pentru amplasarea depozitului din construcție ușoară

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
I	II	III	IV	V
		1. Depozit construcție ușoară		
1	TsA01B1	1.1. Terasamente	m3	23,3300
2	TrI1AA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	28,0000
3	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	28,0000
		1.2. Fundații		
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,2600
5	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere pas 200mm)	kg	69,5300
6	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas 4 AIII dm 12)	kg	155,4100
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	98,0000
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat B-20	m3	11,2000
9	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 100x100x8 pentru cota 0,00)	kg	466,6000
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Planseu cota 0,00)	m2	7,2000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,2000
12	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltime pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Suprafata superioara va fi elicopterizata)	m3	6,8000

Specialist principal al Secției administrare și logistică a IMSPD SM _____ Andrei Popa

Formular nr.1
WinCmeta

LOTU II
DIVIZ LOCAL
Construcția platformei din beton pentru amplasarea depozitului materialelor feroase

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
I	II	III	IV	V
		Depozit materiale feroase		
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Dislocarea materialului existent)	100 m3	0,4000
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4000
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,5000
31	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,2000
32	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 200x200x8mm A III)	kg	202,0000
33	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Suprafata superioara va fi elicopterizata)	m3	12,4600
34	CO06A4	Imprejmuiri din plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 4.4mm fixata pe stilpi din metal 50x50mm la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (ATENTIE Modificarea normei la resursul Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - de aplicat norma 1.85)	m	35,6500
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 50x50 la ingradiri existente.	m2	3,0000

Specialist principal al Secției administrare și logistică a IMSPD SM, Andrei Popa

LOTU III
DIVIZ LOCAL
Dislocarea blocului sanitar mobil

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
I	II	III	IV	V
		Dislocarea blocului sanitar mobil		
		Demontări și evacuări		
36	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,7600
37	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	13,5200
38	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	13,5200
		4.2. Terasamente		
39	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,4000
40	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	8,6400
41	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,6400
		4.3. Platforma pentru bloc sanitar mobil		
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,8000
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000
44	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 200x200x8mm A III)	kg	96,0000
45	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltime pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Suprafata superioara va fi elicopterizata)	m3	3,6000
		4.4. Transportarea Bloc sanitar		
46	40-01-002-02	Transportarea verticala peste cea prevazuta in indicator, m: 1, la inaltime, m, pina la:10 (Incarcarea si descarcarea blocului sanitar la locul destinatiei)	10 t	1,8000
47	TsI51A1	Transportarea blocului sanitar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,0000

Specialist principal al Secției administrare și logistică a IMSPD SM _____ Andrei Popa