

IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari de reparatie a fatadei Dispensarului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1617354274544 Lucrari de reparatie la fatada

Valoarea de deviz 271 966,14 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada tip 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	7,30 6,80	109,50 102,00
2	RpCR42B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	300,000	13,20 13,20	3 960,00 3 960,00
3	CN53A1	Grunduirea suprafetelor betocontact la pereti exteriori	m2	300,000	4,22 1,20	1 267,50 360,00
4	RpCJ12C2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	300,000	53,05 48,00	15 913,50 14 400,00
5	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	65,000	23,64 20,00	1 536,32 1 300,00
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	15,000	89,91 68,00	1 348,62 1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
7	RCsE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit	m	300,000	35,39 29,70	10 617,36 8 910,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor la pereti exteriori	m2	320,000	2,95 1,20	944,00 384,00
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	320,000	36,60 18,00	11 712,00 5 760,00
		Total Fatada tip 1 Inclusiv salariu				47 408,80 36 196,00
		2. Fatada tip 2				
10	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	56,000	18,66 18,00	1 044,96 1 008,00
11	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	56,000	34,34 25,20	1 922,84 1 411,20
12	CN53A1	Grunduirea suprafetelor betocontact la pereti exteriori	m2	60,000	4,22 1,20	253,50 72,00
13	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	60,000	34,72 10,40	2 083,20 624,00
		Total Fatada tip 2 Inclusiv salariu				5 304,50 3 115,20
		3. Fatada tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra la pereti	m2	25,000	64,75 64,00	1 618,75 1 600,00
15	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat	m2	25,000	639,65 360,00	15 991,35 9 000,00
16	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2	150,000	43,07 38,00	6 460,56 5 700,00
		Total Fatada tip 3 Inclusiv salariu				24 070,66 16 300,00
		4. Schimbare vitralii la fatada 3				
17	RpCO56A	Demontarea vitraliilor exterioare	m2	67,000	16,80 16,80	1 125,60 1 125,60
18	CL18A1	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustineri (goluri la usi, vitralii), inglobate total sau partial in beton	kg	90,000	27,00 8,00	2 429,55 720,00
19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC nereciclat, cu punte termica in doua rinduri de sticla , profil clasa (A) cu 5 camere)	m2	67,000	1 060,14 28,00	71 029,38 1 876,00
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm	m	37,000	101,90 16,00	3 770,30 592,00
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	12,000	89,70 3,60	1 076,40 43,20
22	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	10,000	95,67 16,40	956,75 164,00
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	120,000	23,63 20,00	2 836,08 2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
24	RpCR08A1	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, pereti in 2 straturi, pe tencuieli existente .	m2	50,000	30,44 17,20	1 522,00 860,00
		Total Schimbare vitralii la fatada 3 Inclusiv salariu				84 746,06 7 780,80
		5. Acoperis la iesirea de rezerva				
25	CL10B1	Confectii metalice gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi	t	0,100	27 987,20 1 680,00	2 798,72 168,00
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilui la copertina (tip Lindab)	m2	7,000	201,97 46,00	1 413,79 322,00
		Total Acoperis la iesirea de rezerva Inclusiv salariu				4 212,51 490,00
		6. Lucrari diverse				
27	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	600,000	41,64 24,00	24 982,80 14 400,00
28	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	83,20 83,20	832,00 832,00
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	44,40 44,40	444,00 444,00
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	54,60 0,00	546,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				26 804,80 15 676,00

		Total	lei	192 547,33
		Asigurari sociale	24,00 %	19 093,92

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	2,00 %			2 067,80
		Total	100,00 +			213 709,05
		Cheltuieli de regie	5,00 %			10 685,46
		Total	100,00 +			224 394,51
		Beneficiu de deviz	1,00 %			2 243,94
		Total	100,00 +			226 638,45
		TVA	20,00 %			45 327,69
						271 966,14
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				79 558,00

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)