

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa II în s. Zastînca, r-nul Soroca

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	1-1.	Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier	131 903.89	158 284.67
2	2-1-1.	Retele exterioare de alimentare cu apa	2 814 134.81	3 376 961.77
3	2-2-1.	Castel de apa V=50m/3 H=15m. Platforma A1	661 754.09	794 104.91
4	2-3-1.	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma A2	22 998.29	27 597.95
5	2-3-2.	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH. Platforma A2	618 910.49	742 692.59
6	2-4-1.	Statia de repompare a apei SP-1. Lucrari de constructii. Platforma A3	33 267.61	39 921.13
7	2-4-2.	Statia de repompare a apei SP-1. Lucrari tehnologice. Platforma A3	6 911.34	8 293.61
8	2-4-3.	Statia de repompare a apei SP-1. Utilaj. Platforma A3	555 237.93	666 285.52
9	2-5-1.	Statia de repompare a apei SP-2. Lucrari de constructii. Platforma B1	33 275.05	39 930.06
10	2-5-2.	Statia de repompare a apei SP-2. Lucrari tehnologice. Platforma B	6 169.19	7 403.03
11	2-5-3.	Statia de repompare a apei SP-2. Utilaj. Platforma B	548 434.70	658 121.64
12	4-1-1.	Iluminarea exterioara	3 954.89	4 745.87
13	4-1-2.	Retele electrice BJI-0,4 kB	125 782.48	150 938.97
14	4-1-3.	Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4 kB	30 850.89	37 021.07
15	4-2-1.	Iluminarea exterioara	3 727.69	4 473.22
16	4-2-2.	Retele electrice BJI-0,4 kB	69 647.93	83 577.51
17	4-2-3.	Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4 kB	19 312.01	23 174.41
18	7-1-1.	Amenajarea teritoriului. Platforma A	286 550.82	343 860.98
19	7-2-1.	Amenajarea teritoriului. Platforma B	96 342.47	115 610.96
Total			6 069 166.57	7 282 999.87

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
AE.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier

Valoarea de deviz 158 284,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Topografia de control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Pina la astuparea transeelor)	set	1,000	91 698,530 0,000	91 698,530 0,000
2		Fixarea axelor pina la executie	set	1,000	4 696,430 0,000	4 696,430 0,000
3		Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set	1,000	35 508,930 0,000	35 508,930 0,000
		Total	lei			131 903,89
		TVA	20,00 %			26 380,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				158 284,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă etapa 2 în s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
AE.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1
Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier**

Valoarea de deviz 158 284,67 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	6988522000	Elaborarea ridicării topografice post execuție scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate (Pina la astuparea transeelor)	set	1,000	91 698,53	91 698,530
2.	69885220001	Fixarea axelor pînă la execuție	set	1,000	4 696,43	4 696,430
3.	69885220002	Pichetarea traseului după execuție (camine de vizitare, rețele)	set	1,000	35 508,93	35 508,930
		Total materiale de construcții				131 903,89
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	131 903,89
TVA	20,00 %	26 380,78

Total deviz:

158 284,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s. Zastinca, r-nul
Soroca №12/20-AE.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Topografia de control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Pina la astuparea transeelor)	set			91 698,530 0,000
	6988522000	Elaborarea ridicării topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	91 698,53	91 698,530
2		Fixarea axelor pina la executie	set			4 696,430 0,000
	69885220001	Fixarea axelor pina la executie	set	1,0000	4 696,43	4 696,430
3		Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set			35 508,930 0,000
	69885220002	Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	35 508,93	35 508,930

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
AE.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 3 376 961,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,000	3 852,500 0,000	3 852,500 0,000
2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
3	Pret de piata	Reductor de presiune PN10 DN80mm	buc	1,000	16 408,330 0,000	16 408,330 0,000
4	Pret de piata	Filtru Y de retinere impuritati d80mm	buc	1,000	1 807,080 0,000	1 807,080 0,000
5	Pret de piata	Filtru Y de retinere impuritati d50mm	buc	1,000	1 022,080 0,000	1 022,080 0,000
6	Pret de piata	Contor cu flanse d32mm	buc	1,000	2 750,000 0,000	2 750,000 0,000
7	Pret de piata	Motopompa MII-800	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			46 089,990
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			553,080
		Total Utilaj Inclusiv salariu				46 643,070
		2. Lucrari de montare				
8	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu	buc	1,000	351,744	351,744

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm			231,118	231,118
9	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	1,000	87,519 87,519	87,519 87,519
10	IA41B	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,000	791,374 356,874	791,374 356,874
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d25-80mm	buc	2,000	195,431 195,431	390,862 390,862
12	AcB04B	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm	buc	1,000	202,125 127,455	202,125 127,455
		<i>Total</i>	lei			1 823,624
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			286,519
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			25,192
		<i>Total</i>	100,00 +			2 135,335
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			907,309
		<i>Total</i>	100,00 +			3 042,644
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			182,559
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 225,203 1 193,828
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				
13	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,830	1 057,467 0,000	7 222,500 0,000
14	TsA20B K=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,000	210,046 210,046	4 410,963 4 410,963

1	2	3	4	5	6	7
15	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	12,000	150,000 0,000	1 800,000 0,000
16	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,170	1 975,487 0,000	20 090,700 0,000
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	31,000	175,038 175,038	5 426,184 5 426,184
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	48,960	922,500 0,000	45 165,600 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	151,000	175,038 175,038	26 430,768 26 430,768
20	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	14,000	225,171 225,171	3 152,387 3 152,387
21	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	823,000	28,755 25,491	23 665,253 20 979,093
22	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60	m2	1 920,000	25,491 25,491	48 942,720 48 942,720

1	2	3	4	5	6	7
		m (70% din volumul total -numai manopera)				
23	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	111,000	352,183 72,224	39 092,285 8 016,919
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	2,670	1 012,584 0,000	2 703,600 0,000
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	454,000	16,000 0,000	7 264,000 0,000
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,670	170,583 30,583	455,456 81,656
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	65,460	381,498 0,000	24 972,850 0,000
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	65,460	1 220,935 749,435	79 922,424 49 058,024
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				340 717,690 166 498,714
		3.2. Conducte si armaturi				
29	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	2 382,000	148,948 12,491	354 793,068 29 752,585
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (Tip 2) (A1)	m	640,000	79,322 4,588	50 766,080 2 936,563

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat (Tip 2) (A1)	m	1 766,000	56,744 4,588	100 210,734 8 103,079
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat (Tip 2) (A1.1)	m	848,000	56,744 4,588	48 119,310 3 890,946
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	1 664,000	79,322 4,588	131 991,808 7 635,064
34	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN12,5 d63mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m	376,000	79,322 4,588	29 825,072 1 725,231
35		Banda avertizare apa	m	7 676,000	1,000 0,000	7 676,000 0,000
36	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 294,000	10,399 3,399	55 051,247 17 993,247
37	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 382,000	17,448 5,948	41 560,898 14 167,898
38	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7 676,000	0,348 0,348	2 674,176 2 674,176
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m ³	1,570	2 661,757 724,789	4 178,958 1 137,918
40	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	20,950	374,261 14,106	7 840,766 295,526

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm				
41		Inel distantier PA 2-36	buc	13,000	420,000 0,000	5 460,000 0,000
42	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m	22,600	374,265 14,107	8 458,398 318,807
43		Inel distantier PA 2-36	buc	14,000	420,000 0,000	5 880,000 0,000
44	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m	2,450	374,265 14,116	916,949 34,583
45		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
46	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m	6,950	374,262 14,109	2 601,120 98,055
47		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
48	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m	6,950	374,262 14,109	2 601,120 98,055
49		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
50	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m	6,500	374,238 14,105	2 432,544 91,683
51		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
52	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta	m	9,300	572,217 14,107	5 321,618 131,194

1	2	3	4	5	6	7
		densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200 mm				
53		Inel distantier PA 3-36	buc	8,000	563,000 0,000	4 504,000 0,000
54	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200 mm	m	12,850	572,204 14,104	7 352,825 181,241
55		Inel distantier PA 3-36	buc	9,000	563,000 0,000	5 067,000 0,000
56	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200 mm	m	13,000	572,227 14,105	7 438,949 183,365
57		Inel distantier PA 3-36	buc	9,000	563,000 0,000	5 067,000 0,000
58	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m	5,500	374,251 14,105	2 058,383 77,578
59		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	6,000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
60	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	buc	41,000	139,813 80,722	5 732,351 3 309,582
61	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	20,000	2 109,573 46,733	42 191,470 934,670
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat	buc	14,000	1 513,133 46,733	21 183,869 654,269

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta PN10 d50mm				
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta inversa cu flanse d50mm	buc	1,000	826,734 46,734	826,734 46,734
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	9,000	1 597,703 75,623	14 379,330 680,610
65	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm	buc	2,000	1 129,793 75,624	2 259,587 151,247
66	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	3,000	1 505,623 75,623	4 516,870 226,870
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	2,000	848,124 75,624	1 696,247 151,247
68	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d50/32mm	buc	2,000	705,624 75,624	1 411,247 151,247
69	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d80mm	buc	2,000	959,374 75,624	1 918,747 151,247
70	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d80mm L=400mm	buc	1,000	668,623 75,623	668,623 75,623
71	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d80mm	buc	1,000	650,623 75,623	650,623 75,623

1	2	3	4	5	6	7
		L=300mm				
72	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta otel pana la contor cu flanse d32mm L=192mm	buc	1,000	375,623 75,623	375,623 75,623
73	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta otel dupa contor cu flanse d32mm L=96mm	buc	1,000	343,623 75,623	343,623 75,623
74	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Sa de bransare electrosudabila PE100 SDR11 d63/63mm	buc	1,000	551,338 67,976	551,338 67,976
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	22,000	1 079,283 49,283	23 744,217 1 084,217
76	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	7,000	725,787 49,283	5 080,506 344,978
77	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm	buc	7,000	108,538 49,283	759,769 344,978
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	7,000	324,103 75,623	2 268,723 529,363
79	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	24,000	208,776 67,976	5 010,624 1 631,424

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm				
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	30,000	211,301 67,976	6 339,030 2 039,280
81	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d90mm	buc	1,000	648,508 84,970	648,508 84,970
82	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	1,000	348,489 67,976	348,489 67,976
83	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm	buc	8,000	339,238 67,976	2 713,902 543,808
84	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90 mm	buc	2,000	401,872 49,282	803,744 98,565
85	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d90 mm	buc	3,000	401,872 49,283	1 205,617 147,848
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d90 mm	buc	1,000	382,158 49,283	382,158 49,283
87	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d90 mm	buc	8,000	382,158 49,283	3 057,264 394,261

1	2	3	4	5	6	7
88	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d63 mm	buc	15,000	251,183 49,283	3 767,748 739,239
89	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d63 mm	buc	7,000	251,183 49,283	1 758,282 344,978
90	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d63 mm	buc	4,000	250,503 49,282	1 002,013 197,130
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d63 mm	buc	13,000	250,503 49,283	3 256,544 640,674
92	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d50 mm	buc	9,000	219,233 49,283	1 973,093 443,543
93	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d50 mm	buc	3,000	219,233 49,283	657,698 147,848
94	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d50 mm	buc	2,000	208,933 49,282	417,865 98,565
95	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d50 mm	buc	3,000	208,933 49,283	626,798 147,848
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				1 074 176,89 7 108 475,761
		3.3. Supapa de sens d100mm - 3buc (Coala 25)				

1	2	3	4	5	6	7
96	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d110mm	kg	30,000	53,427 17,844	1 602,819 535,311
97	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,030	1 090,300 546,633	32,709 16,399
98	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul tevelor, Flansa sudabilă din oțel d100mm	buc	3,000	383,502 75,623	1 150,505 226,870
99	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	3,000	1 255,371 49,283	3 766,114 147,848
		Total Supapa de sens d100mm - 3buc (Coala 25) Inclusiv salariu				6 552,147 926,428
		3.4. Supapa de sens d80mm - 1buc (Coala 23)				
100	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	3,750	53,415 17,833	200,308 66,872
101	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,004	1 097,250 552,250	4,389 2,209
102	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul tevelor, Flansa	buc	1,000	383,502 75,623	383,502 75,623

1	2	3	4	5	6	7
		sudabila din otel d100mm				
103	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,000	1 079,283 49,283	1 079,283 49,283
		Total Supapa de sens d80mm - 1buc (Coala 23) Inclusiv salariu				1 667,482 193,987
		3.5. Supapa de sens d50mm - 1 buc (Coala 24)				
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	2,300	53,416 17,843	122,856 41,040
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,002	1 107,500 552,500	2,215 1,105
106	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,000	324,103 75,623	324,103 75,623
107	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d50mm	buc	1,000	256,619 75,623	256,619 75,623
108	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm	buc	1,000	108,539 49,283	108,539 49,283
		Total Supapa de sens d50mm - 1 buc (Coala 24) Inclusiv salariu				814,332 242,674
		3.6. Camine circulare				

1	2	3	4	5	6	7
109	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,75 m3)	m3	20,775	3 122,037 1 170,038	64 860,328 24 307,538
110	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,1 m3)	m3	2,150	3 327,146 949,925	7 153,364 2 042,339
111		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	15,000	1 920,000 0,000	28 800,000 0,000
112		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	4 480,000 0,000	4 480,000 0,000
113		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3)	buc	15,000	1 152,000 0,000	17 280,000 0,000
114		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	15,000	1 600,000 0,000	24 000,000 0,000
115		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3)	buc	1,000	1 811,200 0,000	1 811,200 0,000
116		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 668,800 0,000	2 668,800 0,000
117		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	14,000	2 617,600 0,000	36 646,400 0,000
118		Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
119		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000	3 840,000 0,000	3 840,000 0,000
120		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	16,000	281,600 0,000	4 505,600 0,000
121		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	16,000	358,400 0,000	5 734,400 0,000
122		Scara cu vanguri din otel	kg	273,280	35,000 0,000	9 564,800 0,000
123	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	313,600	53,427 17,844	16 754,802 5 595,784

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)				
124	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,587	1 090,830 547,167	640,317 321,187
125		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	11,000	1 955,003 0,000	21 505,037 0,000
126		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	5,000	1 348,950 0,000	6 744,750 0,000
127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLO-1)	m3	0,650	1 772,842 382,365	1 152,347 248,537
128	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	2,500	662,620 97,716	1 656,549 244,289
129	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	1,250	1 772,186 382,298	2 215,232 477,872
130	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	145,000	181,160 74,774	26 268,142 10 842,172
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				290 682,068 44 079,718
		3.7. Camine rectangulare				
131	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in	m3	0,220	2 038,905	448,559

1	2	3	4	5	6	7
		fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-100 pentru masiv ancoraj)			724,950	159,489
132	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10)	m3	5,000	2 146,984 781,724	10 734,920 3 908,620
133	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5)	m3	0,750	1 990,471 781,724	1 492,853 586,293
134	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	41,800	33,896 6,119	1 416,867 255,760
135	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	29,000	197,659 141,900	5 732,117 4 115,097
136	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie Π1	buc	1,000	4 659,559 178,437	4 659,559 178,437
137	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie Π21	buc	2,000	7 437,059 178,437	14 874,117 356,874
138	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KΠO-1	buc	1,000	651,475 178,437	651,475 178,437
139	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KΠ-7-3	buc	1,000	729,043 178,437	729,043 178,437

1	2	3	4	5	6	7
140		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	2,000	1 955,004 0,000	3 910,007 0,000
141	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (total=34,16 kg)	buc	2,000	613,245 12,745	1 226,491 25,491
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,076	1 090,263 546,711	82,860 41,550
143	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2	21,000	234,228 74,774	4 918,780 1 570,246
144	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara -2 straturi)	m2	18,000	72,879 10,196	1 311,815 183,535
		Total Camine rectangulare Inclusiv salariu				52 189,463 11 738,266
		3.8. Demolarea si restabilirea				
		3.8.1. Drumul din asfalt				
145	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	64,000	41,491 24,641	2 655,443 1 577,043
146	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,200	180,429 135,952	396,944 299,094
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,080	1 057,500 0,000	84,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
148	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,200	229,473 76,473	504,841 168,241
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	5,500	399,220 84,120	2 195,709 462,662
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	22,000	240,975 13,595	5 301,444 299,094
151	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	22,000	185,369 10,196	4 078,127 224,321
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				15 217,108 3 030,455
		3.8.2. Drumul din pietris				
152	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	5,010	1 057,545 0,000	5 298,300 0,000
153	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	179,000	229,473 76,473	41 075,667 13 688,667
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	322,000	441,220 84,120	142 072,776 27 086,737
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				188 446,743 40 775,404
		3.8.3. Beton de ciment				
155	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	583,000	41,492 24,641	24 189,678 14 365,878
156	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	37,000	342,097 290,597	12 657,604 10 752,104
157	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,710	1 057,183 0,000	750,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	71,000	441,220 84,120	31 326,606 5 972,541
159	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	37,000	1 468,047 492,826	54 317,725 18 234,563
160	DI07A k=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0 cm)	m2	204,000	120,403 15,295	24 562,179 3 120,099
		Total Beton de ciment Inclusiv salariu				147 804,392 52 445,185
		3.8.4. Transportarea gunoiului				
161	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,390	1 170,000 0,000	456,300 0,000
162	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	74,000	16,000 0,000	1 184,000 0,000
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,390	170,503 30,503	66,496 11,896
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 706,796 11,896
		Total Demolarea si restabilirea Inclusiv salariu				353 175,039 96 262,940
		<i>Total</i>	lei			2 119 975,118
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			102 820,437
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			54 757,851
		<i>Total</i>	100,00 +			2 277 553,406
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			330 245,244

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 607 798,650
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			156 467,919
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 764 266,56 9 428 418,488

		Total	lei			2 814 134,81
		TVA	20,00 %			562 826,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 376 961,77 429 612,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
AE.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 3 376 961,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	63,380	84,97	5 385,399
2.	7123010010200	Betonist	h-om	463,194	84,97	39 357,595
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,010	84,97	255,760
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,500	84,97	807,215
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,430	84,97	4 115,097
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	822,900	84,97	69 921,813
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2,875	84,97	244,289
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,640	84,97	2 603,481
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	68,169	84,97	5 792,320
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,160	84,97	183,535
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	84,97	390,862
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	43,150	84,97	3 666,456
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 084,311	84,97	92 133,906
14.	7136080025000	Montator conducte	h-om	222,056	84,97	18 868,099
15.	7137010011500	Electrician	h-om	3,360	84,97	285,499
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,501	84,97	382,450
17.	7212030022700	Sudor	h-om	55,696	84,97	4 732,489
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,030	84,97	87,519
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	66,434	84,97	5 644,897
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 608,865	84,97	136 705,260
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256,913	84,97	21 829,897
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,003	84,97	7 902,465
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,520	84,97	299,094
24.	9312040019600	Sapator	h-om	94,350	84,97	8 016,919
		Total manopera				429 612,29

Material:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	678,315	1,83	1 241,316
2.	111100010001302	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	2,068	1 833,33	3 791,326
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,102	1 583,33	4 911,490
4.	141112220175202	Piatra sparta	m3	458,275	273,13	125 168,651
5.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	113,775	273,13	31 075,366
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	27,093	273,13	7 399,911

7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	199,320 29,489	100,00 333,33	19 932,000 9 829,569
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,148	333,33	49,333
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,277	400,00	1 310,800
10.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	20,00	0,400
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	50,00	2,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,681	5,00	3,405
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	101,284	36,67	3 714,084
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	30,00	0,600
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,060	200,00	12,000
16.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,090	6 250,00	562,500
17.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,171	6 250,00	1 068,750
18.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,060	6 250,00	375,000
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,986	120,00	358,320
20.	20101029176821 5	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,222	1 000,00	2 222,000
21.	202372080	Reductor de presiune PN10 DN80mm	buc	1,000	16 408,33	16 408,330
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	40,680	1,00	40,680
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,022	1 000,00	22,000
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,273	25,00	6,825
25.	2320156200901	Motorina	kg	58,914	25,00	1 472,850
26.	2320166200676	White spirit	kg	1,363	35,00	47,705
27.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,163	12 000,00	1 956,000
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 017,826	15,00	15 267,390
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,420	15,00	186,300
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,832	20,00	116,640
31.	2414317346207	Stearina	kg	0,030	4,50	0,135
32.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	141,200	132,67	18 733,004
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,453	40,00	218,120
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,870	50,00	143,500
35.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	20,00	0,800
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,726	35,00	95,410
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,385	40,00	15,400
38.	2513206621501	Banda avertizare apa	m	7 676,000	1,00	7 676,000
39.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	35,00	5,250
40.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080	15,00	121,200
41.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,030	35,00	1,050
42.	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	74,072	347,53	25 742,243
43.	25212167016200	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm	m	36,212	539,68	19 542,892
44.	2521216711050	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat	m	2 621,842	42,03	110 196,019
45.	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	2 310,912	64,54	149 146,261
46.	2521216711090	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat	m	2 466,085	129,80	320 097,833
47.	2521216711263	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN12,5 d63mm triplustrat	m	377,128	64,54	24 339,841
48.	2523156711050	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	30,300	82,50	2 499,750
49.	2523156711063	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	24,240	80,00	1 939,200
50.	25231567110863	Sa de bransare electrosudabila PE100 SDR11 d63/63mm	buc	1,010	419,17	423,362
51.	2523156712050	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	8,240	57,53	474,047
52.	25231567123050	Cot 30* PEHD RC PE100 d50mm	buc	3,090	155,00	478,950
53.	25231567123063	Cot 30* PEHD RC PE100 d63mm	buc	13,390	195,36	2 615,870
54.	25231567123090	Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm	buc	8,240	323,18	2 663,003
55.	25231567124550	Cot 45* PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,060	155,00	319,300
56.	25231567124563	Cot 45* PEHD RC PE100 d63mm	buc	4,120	195,36	804,883

57.	25231567124590	Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,030	323,18	332,875
58.	25231567126050	Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc	3,090	165,00	509,850
59.	25231567126063	Cot 60* PEHD RC PE100 d63mm	buc	7,210	196,02	1 413,304
60.	25231567126090	Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm	buc	3,090	342,32	1 057,769
61.	25231567129050	Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	9,270	165,00	1 529,550
62.	25231567129063	Cot 90* PEHD RC PE100 d63mm	buc	15,450	196,02	3 028,509
63.	25231567129090	Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	2,060	342,32	705,179
64.	2523156717050	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm	buc	8,080	209,17	1 690,094
65.	2523156717063	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	1,010	218,33	220,513
66.	2523156717090	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d90mm	buc	1,010	478,75	483,538
67.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	6,270	0,25	1,567
68.	25231567191110	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	3,090	1 170,96	3 618,266
69.	25231567196350	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	7,210	656,80	4 735,528
70.	25231567199080	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	23,690	1 000,00	23 690,000
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	26,322	2,10	55,276
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 001,708	2,10	14 703,587
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	5,00	0,060
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,240	10,00	122,400
75.	26611264331	Inel de reazem KIJO-1 (0,02 m3)	buc	16,000	281,60	4 505,600
76.	26611264331151	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-15-1 (0,27 m3)	buc	14,000	2 617,60	36 646,400
77.	26611264331201	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000	3 840,00	3 840,000
78.	266112643315	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15 (0,38 m3)	buc	15,000	1 920,00	28 800,000
79.	26611264331561	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6a (0,265 m3)	buc	15,000	1 152,00	17 280,000
80.	2661126433159	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	15,000	1 600,00	24 000,000
81.	266112643320	Placi prefabricate pt. camine KIPI-20 (0,59 m3)	buc	1,000	4 480,00	4 480,000
82.	26611264332061	Inel prefabricat pt. camine KI-20-6a (0,39 m3)	buc	1,000	1 811,20	1 811,200
83.	2661126433209	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 668,80	2 668,800
84.	26611264332151	Placi prefabricate pt. camine KIPI2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
85.	266112643373	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	16,000	358,40	5 734,400
86.	2663102100026	Beton marca B20	m3	1,633	1 800,00	2 939,400
87.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,562	1 100,00	618,200
88.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,850	1 200,00	1 020,000
89.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	5,609	1 350,00	7 572,150
90.	2663102101	Beton B10	m3	7,169	1 250,00	8 961,250
91.	26631021035	Beton B3,5	m3	0,780	1 100,00	858,000
92.	26631021075	Beton M-100	m3	0,229	1 200,00	274,800
93.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,030	1 000,00	30,000
94.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	17,136	1 100,00	18 849,600
95.	2664102101126	Var	kg	2,639	5,00	13,195
96.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,398	900,00	358,200
97.	2666122801	Placi prefabricate KIJO-1	buc	1,010	281,60	284,416
98.	26661228051	Placi prefabricate fundatie PI1	buc	1,010	4 250,00	4 292,500
99.	266612280521	Placi prefabricate fundatie PI21	buc	2,020	7 000,00	14 140,000
100.	26661228073	Placi prefabricate KI-7-3	buc	1,010	358,40	361,984
101.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,265	500,00	1 132,500
102.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	42,636	25,00	1 065,900
103.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,352	30,00	10,560
104.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,242	30,00	7,260
105.	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,000	50,00	50,000

106.	272210331008200	Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	m	8,200	229,45	1 881,490
107.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,912	30,00	57,360
108.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,496	30,00	104,880
109.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,135	30,00	4,050
110.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	2,020	33,00	66,660
111.	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	349,650	35,00	12 237,750
112.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	273,280	35,00	9 564,800
113.	2811236306327	Scara	kg	34,160	35,00	1 195,600
114.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	15,472	30,00	464,160
115.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,896	30,00	26,880
116.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,748	50,00	87,400
117.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	128,000	20,00	2 560,000
118.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	10,00	80,000
119.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	10,00	80,800
120.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
121.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	2,00	16,000
122.	2874117302150	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	14,560	1 410,00	20 529,600
123.	2874117302180	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	20,800	1 983,50	41 256,800
124.	287411730250	Clapeta inversa cu flanse d50mm	buc	1,040	750,00	780,000
125.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,40	3,200
126.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	1,494	30,00	44,820
127.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,882	30,00	56,460
128.	28752741102980	Cot 90* fonta cu flanse d80mm	buc	2,000	803,75	1 607,500
129.	2875274110350	Teu fonta cu flanse PN10 d50/50 mm	buc	2,000	974,17	1 948,340
130.	2875274110380	Teu fonta cu flanse PN10 d80/80 mm	buc	9,000	1 442,08	12 978,720
131.	28752741103850	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50 mm	buc	3,000	1 350,00	4 050,000
132.	28752741105532	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d50/32mm	buc	2,000	550,00	1 100,000
133.	28752741105850	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm	buc	2,000	692,50	1 385,000
134.	28752741129013219	Conducta otel pana la contor cu flanse d32mm L=192mm	buc	1,000	220,00	220,000
135.	2875274112901329	Conducta otel dupa contor cu flanse d32mm L=96mm	buc	1,000	188,00	188,000
136.	287527411290803	Conducta fonta cu flanse d80mm L=300mm	buc	1,000	495,00	495,000
137.	287527411290804	Conducta fonta cu flanse d80mm L=400mm	buc	1,000	513,00	513,000
138.	287527411150	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	8,000	153,33	1 226,640
139.	2875274200011	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	5,100	1 322,50	6 744,750
140.	2875274200012	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	13,260	1 916,67	25 415,044
141.	28752744001298	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	4,200	274,17	1 151,514
142.	2875274400150	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	1,050	153,33	160,996
143.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	75,00	150,000
144.	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,000	112,00	112,000
145.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,797	4,20	11,748
146.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,460	10,00	264,600
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	75,026	10,00	750,260
148.	4100116202820	Apa potabila	m3	886,737	10,00	8 867,370
149.	6456401000	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,000	250,00	250,000
150.	6456888850	Filtru Y de retinere impuritati d50mm	buc	1,000	1 022,08	1 022,080
151.	6456888880	Filtru Y de retinere impuritati d80mm	buc	1,000	1 807,08	1 807,080
152.	6564545222	Contor cu flanse d32mm	buc	1,000	2 750,00	2 750,000
153.	7788454515445	Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	28,000	350,00	9 800,000
154.	77884545236	Inel distantier PA 2-36	buc	27,000	420,00	11 340,000
155.	77884545336	Inel distantier PA 3-36	buc	26,000	563,00	14 638,000
156.	7876454000	Motopompa MII-800	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
157.	97876410	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,000	3 852,50	3 852,500
Total materiale de constructii						1 415 666,0

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	241,164	100,00	24 116,400
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,730	100,00	1 073,000
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,500	350,00	875,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,550	50,00	277,500
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036	50,00	1,800
6.	2922140007000	Macara	h-ut	9,725	300,00	2 917,500
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	28,733	50,00	1 436,650
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,870	50,00	43,500
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	39,200	50,00	1 960,000
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	211,760	50,00	10 588,000
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,266	300,00	379,800
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,223	220,00	489,060
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	136,056	450,00	61 225,200
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	1,014	450,00	456,300
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	44,646	450,00	20 090,700
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	71,351	350,00	24 972,850
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	1,224	350,00	428,400
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,560	50,00	778,000
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,435	50,00	621,750
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	12,025	50,00	601,250
21.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,451	50,00	122,550
22.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,524	50,00	226,200
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	617,288	50,00	30 864,400
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,468	50,00	23,400
25.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	3,430	50,00	171,500
26.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	190,335	50,00	9 516,750
27.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	12,000	150,00	1 800,000
28.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,042	50,00	2,100
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	88,920	50,00	4 446,000
30.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,000	50,00	100,000
31.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	39,200	50,00	1 960,000
32.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	211,760	200,00	42 352,000
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	45,498	300,00	13 649,400
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,792	250,00	8 448,000
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	277,977	200,00	55 595,400
		Total utilaje de construcții				322 610,36

Total	lei	2 814 134,81
TVA	20,00 %	562 826,96

Total deviz:**3 376 961,****77**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s. Zastinca, r-nul
Soroca №12/20-AE.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m	buc			3 852,500 0,000
	97876410	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,0000	3 852,50	3 852,500
2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc			250,000 0,000
	6456401000	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,0000	250,00	250,000
3	Pret de piata	Reductor de presiune PN10 DN80mm	buc			16 408,330 0,000
	202372080	Reductor de presiune PN10 DN80mm	buc	1,0000	16 408,33	16 408,330
4	Pret de piata	Filtru Y de retinere impuritati d80mm	buc			1 807,080 0,000
	6456888880	Filtru Y de retinere impuritati d80mm	buc	1,0000	1 807,08	1 807,080
5	Pret de piata	Filtru Y de retinere impuritati d50mm	buc			1 022,080 0,000
	6456888850	Filtru Y de retinere impuritati d50mm	buc	1,0000	1 022,08	1 022,080
6	Pret de piata	Contor cu flanse d32mm	buc			2 750,000 0,000
	6564545222	Contor cu flanse d32mm	buc	1,0000	2 750,00	2 750,000
7	Pret de piata	Motopompa MII-800	buc			20 000,000 0,000
	7876454000	Motopompa MII-800	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
		2. Lucrari de montare				
8	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc			351,744 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	10,00	80,800
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	333,33	23,666
9	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc			87,519 87,519
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	84,97	87,519
10	IA41B	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc			791,374 356,874
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,2000	84,97	356,874
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	50,00	50,000
	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,0000	112,00	112,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	75,00	150,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	10,00	80,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	2,00	16,000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,40	3,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	15,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4200	20,00	8,400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1350	30,00	4,050
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	35,00	5,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	50,00	2,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	20,00	0,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,800
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d25-80mm	buc			195,431
						195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
12	AcB04B	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm	buc			202,125
						127,455
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5000	84,97	127,455
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	2,0000	33,00	66,660
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0300	35,00	1,050
	2414317346207	Stearina	kg	0,0300	4,50	0,135
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2700	25,00	6,825
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				
13	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 057,467
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,467
14	TsA20B K=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			210,046
						210,046
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	210,046
15	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			150,000
						0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	150,00	150,000
16	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,487
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,487
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
						175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
						175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
20	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,171
						225,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,778

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
21	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			28,755 ----- 25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	201010291768215	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	1 000,00	2,700
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	30,00	0,564
22	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			25,491 ----- 25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
23	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			352,183 ----- 72,224
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,224
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	273,13	279,958
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,584 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,584
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,000 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			170,583 ----- 30,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,583
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	140,000
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,498 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	350,00	381,498
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 220,935 ----- 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,500
		3.2. Conducte si armaturi				
29	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m			148,948 ----- 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	2521216711090	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat	m	1,0150	129,80	134,382
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,575
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (Tip 2) (A1)	m			79,322 ----- 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529

1	2	3	4	5	6	7
	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	1,0030	64,54	64,734
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
31	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat (Tip 2) (A1)	m			56,744 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529
	2521216711050	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat	m	1,0030	42,03	42,156
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat (Tip 2) (A1.1)	m			56,744 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529
	2521216711050	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat	m	1,0030	42,03	42,156
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			79,322 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529
	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	1,0030	64,54	64,734
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
34	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN12,5 d63mm triplustrat (Tip 2) (A9)	m			79,322 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529
	2521216711263	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN12,5 d63mm triplustrat	m	1,0030	64,54	64,734
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
35		Banda avertizare apa	m			1,000 0,000
	2513206621501	Banda avertizare apa	m	1,0000	1,00	1,000
36	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,399 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,000
37	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,448 5,948
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,948
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,000
38	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,348 0,348
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,348
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3			2 661,757 724,789
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,789
	2663102100026	Beton marca B20	m3	1,0300	1 800,00	1 872,229
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,013

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,484
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,242
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
40	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m			374,261 14,106
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,106
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,031
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,499
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,625
41		Inel distantier PA 2-36	buc			420,000 0,000
	77884545236	Inel distantier PA 2-36	buc	1,0000	420,00	420,000
42	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m			374,265 14,107
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,107
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,033
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,626
43		Inel distantier PA 2-36	buc			420,000 0,000
	77884545236	Inel distantier PA 2-36	buc	1,0000	420,00	420,000
44	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m			374,265 14,116
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,116
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,027
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,490
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,633
45		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc			350,000 0,000
	7788454515445	Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	1,0000	350,00	350,000
46	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m			374,262 14,109
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,109
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,031
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,496
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,626
47		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc			350,000 0,000
	7788454515445	Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	1,0000	350,00	350,000
48	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m			374,262 14,109
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,109
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,031
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,496
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,626
49		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc			350,000 0,000
	7788454515445	Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	1,0000	350,00	350,000
50	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate	m			374,238

1	2	3	4	5	6	7
		alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm				14,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,105
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,009
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,623
51		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc			350,000
						0,000
	7788454515445	Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	1,0000	350,00	350,000
52	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200 mm	m			572,217
						14,107
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,107
	25212167016200	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm	m	1,0150	539,68	555,986
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,624
53		Inel distantier PA 3-36	buc			563,000
						0,000
	77884545336	Inel distantier PA 3-36	buc	1,0000	563,00	563,000
54	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200 mm	m			572,204
						14,104
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,104
	25212167016200	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm	m	1,0150	539,68	555,975
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,498
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,626
55		Inel distantier PA 3-36	buc			563,000
						0,000
	77884545336	Inel distantier PA 3-36	buc	1,0000	563,00	563,000
56	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200 mm	m			572,227
						14,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,105
	25212167016200	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm	m	1,0150	539,68	555,995
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,627
57		Inel distantier PA 3-36	buc			563,000
						0,000
	77884545336	Inel distantier PA 3-36	buc	1,0000	563,00	563,000
58	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160 mm	m			374,251
						14,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,105
	2521216701616	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm	m	1,0150	347,53	358,019
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,627
59		Inel distantier PA 1,5-44,5	buc			350,000
						0,000
	7788454515445	Inel distantier PA 1,5-44,5	buc	1,0000	350,00	350,000
60	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	buc			139,813
						80,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	84,97	80,722
	272210331008200	Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	m	0,2000	229,45	45,890
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	4,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1320	20,00	2,640

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	50,00	3,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,10	1,348
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	333,33	1,203
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	10,00	0,009
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5,00	0,001
61	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc			2 109,573 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2874117302180	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	1,0000	1 983,50	2 062,840
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc			1 513,133 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2874117302150	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	1 410,00	1 466,400
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta inversa cu flanse d50mm	buc			826,734 46,734
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,734
	287411730250	Clapeta inversa cu flanse d50mm	buc	1,0000	750,00	780,000
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc			1 597,703 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274110380	Teu fonta cu flanse PN10 d80/80 mm	buc	1,0000	1 442,08	1 442,080
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
65	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm	buc			1 129,793 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	2875274110350	Teu fonta cu flanse PN10 d50/50 mm	buc	1,0000	974,17	974,170
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
66	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc			1 505,623 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	28752741103850	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50 mm	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc			848,124 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	28752741105850	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm	buc	1,0000	692,50	692,500
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
68	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d50/32mm	buc			705,624 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	28752741105532	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d50/32mm	buc	1,0000	550,00	550,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
69	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d80mm	buc			959,374 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	28752741102980	Cot 90* fonta cu flanse d80mm	buc	1,0000	803,75	803,750
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
70	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d80mm L=400mm	buc			668,623 75,623

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527411290804	Conducta fonta cu flanse d80mm L=400mm	buc	1,0000	513,00	513,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
71	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d80mm L=300mm	buc			650,623 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527411290803	Conducta fonta cu flanse d80mm L=300mm	buc	1,0000	495,00	495,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
72	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta otel pana la contor cu flanse d32mm L=192mm	buc			375,623 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	28752741129013219	Conducta otel pana la contor cu flanse d32mm L=192mm	buc	1,0000	220,00	220,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
73	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta otel dupa contor cu flanse d32mm L=96mm	buc			343,623 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274112901329	Conducta otel dupa contor cu flanse d32mm L=96mm	buc	1,0000	188,00	188,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
74	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Sa de bransare electrosudabila PE100 SDR11 d63/63mm	buc			551,338 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	25231567110863	Sa de bransare electrosudabila PE100 SDR11 d63/63mm	buc	1,0100	419,17	423,362
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc			1 079,283 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567199080	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,0300	1 000,00	1 030,000
76	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc			725,787 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567196350	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,0300	656,80	676,504
77	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm	buc			108,538 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	2523156712050	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	57,53	59,256
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc			324,103 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527411150	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0000	153,33	153,330
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
79	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc			208,776 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976

1	2	3	4	5	6	7
	2523156711063	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	80,00	80,800
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc			211,301 ----- 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2523156711050	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100	82,50	83,325
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
81	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d90mm	buc			648,508 ----- 84,970
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2523156717090	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d90mm	buc	1,0100	478,75	483,538
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	50,00	40,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	50,00	40,000
82	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc			348,489 ----- 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2523156717063	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	218,33	220,513
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
83	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm	buc			339,238 ----- 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2523156717050	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100	209,17	211,262
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
84	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90 mm	buc			401,872 ----- 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	25231567129090	Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300	342,32	352,589
85	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d90 mm	buc			401,872 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567126090	Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300	342,32	352,590
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d90 mm	buc			382,158 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567124590	Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300	323,18	332,875
87	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d90 mm	buc			382,158 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567123090	Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300	323,18	332,875
88	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d63 mm	buc			251,183 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567129063	Cot 90* PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0300	196,02	201,901
89	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC	buc			251,183 ----- 49,283

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 d63 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567126063	Cot 60* PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0300	196,02	201,901
90	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d63 mm	buc			250,503 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	25231567124563	Cot 45* PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0300	195,36	201,221
91	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d63 mm	buc			250,503 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567123063	Cot 30* PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0300	195,36	201,221
92	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d50 mm	buc			219,233 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567129050	Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	165,00	169,950
93	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d50 mm	buc			219,233 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567126050	Cot 60* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	165,00	169,950
94	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d50 mm	buc			208,933 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	25231567124550	Cot 45* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	155,00	159,650
95	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d50 mm	buc			208,933 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567123050	Cot 30* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	155,00	159,650
		3.3. Supapa de sens d100mm - 3buc (Coala 25)				
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d110mm	kg			53,427 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 090,300 546,633
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,633
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	40,00	312,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,667
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	67,667
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,833
98	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc			383,502 75,623

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	28752744001298	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000	274,17	287,878
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
99	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc			1 255,371 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567191110	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	1,0300	1 170,96	1 206,089
		3.4. Supapa de sens d80mm - 1buc (Coala 23)				
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			53,415 ----- 17,833
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,838
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,838
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,296
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,253
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 097,250 ----- 552,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	552,250
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	310,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	140,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	70,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,000
102	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc			383,502 ----- 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	28752744001298	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000	274,17	287,879
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
103	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc			1 079,283 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567199080	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,0300	1 000,00	1 030,000
		3.5. Supapa de sens d50mm - 1 buc (Coala 24)				
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			53,416 ----- 17,843
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,239
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,033
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 107,500 ----- 552,500

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	552,500
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	320,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	140,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	70,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,000
106	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc			324,103 ----- 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	28752741150	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0000	153,33	153,330
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
107	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d50mm	buc			256,619 ----- 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274400150	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	1,0000	153,33	160,996
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
108	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm	buc			108,539 ----- 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	2523156712050	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	57,53	59,256
		3.6. Camine circulare				
109	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,75 m3)	m3			3 122,037 ----- 1 170,038
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	84,97	819,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	84,97	350,927
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3		1 200,00	43,321
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 350,00	364,484
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	120,00	14,614
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	900,00	9,141
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	15,00	623,616
	1714227322926	Fringhie de cinopa gudronata	kg	4,0000	36,67	148,879
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	25,00	63,945
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,83	54,293
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,558
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,436
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 250,00	25,271
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	300,00	593,993
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	50,00	7,449
110	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,1 m3)	m3			3 327,146 ----- 949,925
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	84,97	665,295
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	84,97	284,630
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3		1 200,00	55,814
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 100,00	287,535
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	120,00	25,451
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	900,00	78,279
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	15,00	648,265
	1714227322926	Fringhie de cinopa gudronata	kg	7,8000	36,67	288,891
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	25,00	67,163
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,83	52,732
	2664102101126	Var	kg	0,1470	5,00	0,742
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	30,00	2,721
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	6 250,00	252,907
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	608,930
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	50,00	7,791
111		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38	buc			1 920,000

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				0,000
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 920,00	1 920,000
112		Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc			4 480,000
	266112643320	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	4 480,00	4 480,000
113		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a (0,265 m3)	buc			1 152,000
	26611264331561	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a (0,265 m3)	buc	1,0000	1 152,00	1 152,000
114		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 600,000
	2661126433159	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
115		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6a (0,39 m3)	buc			1 811,200
	26611264332061	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6a (0,39 m3)	buc	1,0000	1 811,20	1 811,200
116		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 668,800
	2661126433209	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 668,80	2 668,800
117		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			2 617,600
	26611264331151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	2 617,60	2 617,600
118		Placi prefabricate pt. camine KЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc			2 400,000
	26611264332151	Placi prefabricate pt. camine KЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
119		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc			3 840,000
	26611264331201	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 840,00	3 840,000
120		Inel de reazem KЦО-1 (0,02 m3)	buc			281,600
	26611264331	Inel de reazem KЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	281,60	281,600
121		Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			358,400
	266112643373	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	358,40	358,400
122		Scara cu vanguri din otel	kg			35,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	35,00	35,000
123	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			53,427
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
124	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 090,830
						547,167

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,167
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,027
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,482
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,010
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,271
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
125		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 955,003
						0,000
	2875274200012	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 916,67	1 955,003
126		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			1 348,950
						0,000
	2875274200011	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	1 322,50	1 348,950
127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KI(O-I))	m3			1 772,842
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,295
	2663102101	Beton B10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,231
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
128	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			662,620
						97,716
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,716
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,320
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,704
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,560
129	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			1 772,186
						382,298
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,197
	2663102101	Beton B10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,008
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,880
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
130	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			181,160
						74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
		3.7. Camine rectangulare				
131	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-100 pentru masiv ancoraj)	m3			2 038,905
						724,950
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,950
	26631021075	Beton M-100	m3	1,0300	1 200,00	1 249,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,364
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
132	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8	m3			2 146,984

1	2	3	4	5	6	7
		m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10)				781,724
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	84,97	781,724
	2663102101	Beton B10	m3	1,0300	1 250,00	1 300,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
133	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5)	m3			1 990,471
						781,724
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	84,97	781,724
	26631021035	Beton B3,5	m3	1,0300	1 100,00	1 144,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,013
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,467
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,267
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
134	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			33,896
						6,119
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	84,97	6,119
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	25,00	25,500
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	0,25	0,037
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	50,00	0,050
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	50,00	1,750
135	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2			197,659
						141,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	84,97	141,900
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	6 250,00	19,397
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	6 250,00	12,931
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	200,00	0,414
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	30,00	1,546
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	30,00	0,927
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,546
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,500
136	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie P11	buc			4 659,559
						178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,000
	26661228051	Placi prefabricate fundatie P11	buc	1,0100	4 250,00	4 292,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	333,33	2,667
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	350,00	175,000
137	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie P121	buc			7 437,059
						178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,000
	266612280521	Placi prefabricate fundatie P121	buc	1,0100	7 000,00	7 070,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	333,33	2,667
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	350,00	175,000
138	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-1	buc			651,475
						178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,000
	2666122801	Placi prefabricate KII-O-1	buc	1,0100	281,60	284,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	333,33	2,667
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	350,00	175,000
139	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KII-7-3	buc			729,043 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,000
	26661228073	Placi prefabricate KII-7-3	buc	1,0100	358,40	361,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,10	4,935
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	333,33	2,667
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	350,00	175,000
140		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 955,004 0,000
	2875274200012	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 916,67	1 955,004
141	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (total=34,16 kg)	buc			613,245 12,745
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2811236306327	Scara	kg		35,00	597,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,10	1,857
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0022	333,33	0,834
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 090,263 546,711
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,711
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,105
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,316
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,105
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,158
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,868
143	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)	m2			234,228 74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
144	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exteriora -2 straturi)	m2			72,879 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	10,196
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,222
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,300
		3.8. Demolarea si restabilirea				
		3.8.1. Drumul din asfalt				

1	2	3	4	5	6	7
145	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			41,491 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,700
146	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			180,429 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,727
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,750
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
148	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			229,473 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3			399,220 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	273,13	314,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			240,975 13,595
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,595
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 583,33	223,250
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,650
151	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			185,369 10,196
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,196
	111100010001302	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	0,0940	1 833,33	172,333
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,330
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,510
		3.8.2. Drumul din piatr				
152	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,545 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,545
153	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			229,473 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3			441,220 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	273,13	314,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
		3.8.3. Beton de ciment				
155	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			41,492 ----- 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,700
156	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			342,097 ----- 290,597
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,500
157	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,183 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,183
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3			441,220 ----- 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	273,13	314,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
159	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 468,047 ----- 492,826
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	396,627
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	333,33	264,619
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	273,13	199,998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,727
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
160	DI07A k=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0 cm)	m2			120,403 ----- 15,295
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	10,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	84,97	5,098
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 100,00	92,400
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	12 000,00	9,588
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	300,00	1,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	220,00	1,320
		3.8.4. Transportarea gunoiiului				
161	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,6000	450,00	1 170,000
162	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			170,503
						30,503
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,503
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	140,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
sZastinca, r-nul Soroca. 12/20-
A1-TH.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Castel de apa V=50m/3 H=15m. Platforma A1

Valoarea de deviz 794 104,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	1,000	420 000,000 0,000	420 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			420 000,000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			5 040,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				425 040,000
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	5,898	10 831,253 7 732,270	63 882,728 45 604,928
		<i>Total</i>	lei			63 882,728
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			10 945,183
		<i>Total</i>	100,00 +			74 827,911
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			34 659,745
		<i>Total</i>	100,00 +			109 487,656
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 569,259
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				116 056,915 45 604,928
		3. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari terasamente.				
		3.1.1. Groapa de fundatie				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	922,500 0,000	221,400 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	175,038 175,038	87,519 87,519
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,160	1 012,500 0,000	162,000 0,000
6	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	26,900	16,004 0,000	430,500 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	170,800 30,800	27,328 4,928
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,090	381,111 0,000	34,300 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,090	1 269,067 749,622	114,216 67,466
		Total Groapa de fundatie Inclusiv salariu				1 077,263 159,913
		3.1.2. Lucrari terasamente..(Pe conducte L=32.8m)				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,290	921,724 0,000	267,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,850	175,038 175,038	148,782 148,782
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,290	381,379 0,000	110,600 0,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,290	1 221,045 749,493	354,103 217,353
		Total Lucrari terasamente..(Pe conducte L=32.8m) Inclusiv salariu				880,785 366,135
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				1 958,048 526,048
		3.2. Lucrari de constructii.				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,126	2 774,524 578,603	349,590 72,904
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3	15,800	1 965,453 373,868	31 054,154 5 907,114
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	15,700	231,564 135,952	3 635,557 2 134,447

1	2	3	4	5	6	7
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	224,500	33,755 2,549	7 577,983 572,358
18	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,700	72,865 10,196	1 143,975 160,083
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3	1,150	596,485 84,083	685,958 96,696
20	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	11,500	118,117 6,798	1 358,350 78,172
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				45 805,567 9 021,774
		3.3. Conducte si accesorii.				
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89 mm	m	16,000	211,960 42,485	3 391,360 679,760
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	118,742 42,485	3 087,293 1 104,610
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	91,212 42,485	547,269 254,910
24	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	11,500	172,956 68,826	1 988,990 791,495
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/80 mm	buc	1,000	482,016 89,219	482,016 89,219

1	2	3	4	5	6	7
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,000	428,976 89,219	428,976 89,219
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,000	408,922 89,219	408,922 89,219
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,000	1 765,771 46,733	3 531,541 93,467
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,000	1 268,734 46,734	1 268,734 46,734
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc	2,000	1 606,734 46,733	3 213,467 93,467
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	1,000	1 120,773 75,623	1 120,773 75,623
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	2,000	129,623 49,282	259,245 98,565
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	3,000	518,470 84,970	1 555,410 254,910
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	2,000	355,226 67,976	710,452 135,952

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 el.sudabil d63mm				
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* 50* d50 mm	buc	4,000	147,119 89,219	588,474 356,874
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90mm	buc	2,000	137,564 49,282	275,128 98,565
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63mm	buc	1,000	149,193 49,283	149,193 49,283
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	2,000	496,873 75,624	993,747 151,247
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63 mm	buc	1,000	308,953 75,623	308,953 75,623
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc	7,000	394,002 75,623	2 758,012 529,363
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 65 mm	buc	3,000	333,186 75,623	999,558 226,870
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc	2,000	296,436 75,624	592,872 151,247
43	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc	1,000	415,826 67,976	415,826 67,976

1	2	3	4	5	6	7
44	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc	1,000	240,086 67,976	240,086 67,976
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d50/2"mm	buc	2,000	483,173 75,624	966,347 151,247
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	10,250	148,950 12,493	1 526,738 128,050
47	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (PP)	m	22,550	58,078 12,491	1 309,658 281,676
48		Banda de avertizare	m	32,800	2,000 0,000	65,600 0,000
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	22,550	10,394 3,399	234,393 76,643
50	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,250	17,461 5,952	178,978 61,008
51	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	32,800	0,347 0,347	11,386 11,386
		Total Conducte si accesorii. Inclusiv salariu				33 609,397 6 382,184
		3.4. Scara monolita Sm1				

1	2	3	4	5	6	7
52	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 617,984 382,364	808,992 191,182
53	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,800	2 005,646 327,134	1 604,517 261,707
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,500	151,266 101,964	983,231 662,766
55	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	32,370 5,863	512,747 92,872
56	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,720	31,349 4,843	2 561,858 395,791
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	60,620 17,844	193,985 57,100
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,800	53,869 17,844	3 975,553 1 316,865
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,077	1 085,909 547,338	83,615 42,145

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				10 724,498 3 020,428
		<i>Total</i>	lei			92 097,510
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 548,104
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 767,073
		<i>Total</i>	100,00 +			99 412,687
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			14 414,840
		<i>Total</i>	100,00 +			113 827,527
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 829,652
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				120 657,179 18 950,434
		Total	lei			661 754,09
		TVA	20,00 %			132 350,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				794 104,91 <hr/> 64 555,38

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
sZastinca, r-nul Soroca. 12/20-
A1-TH.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Castel de apa V=50m³ H=15m. Platforma A1**

Valoarea de deviz 794 104,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	67,885	84,97	5 768,188
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,056	84,97	939,429
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,980	84,97	1 867,641
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,825	84,97	579,920
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,920	84,97	78,172
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,474	84,97	805,005
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	58,362	84,97	4 959,022
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,100	84,97	93,467
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,134	84,97	11,386
10.	7136080025001	Montator	h-om	0,672	84,97	57,100
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,460	84,97	39,086
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,496	84,97	42,145
13.	7212030022700	Sudor	h-om	6,938	84,97	589,522
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,022	84,97	1 191,449
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,452	84,97	803,135
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,249	84,97	1 125,767
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	536,718	84,97	45 604,928
		Total manopera				64 555,38

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,476	10,00	14,760
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,678	1 833,33	1 242,998
3.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,345	50,00	17,250
4.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	26,220	20,00	524,400
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,965	408,33	802,368
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,035	400,00	14,000
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,027	6 250,00	168,750
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,196	6 250,00	1 225,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	6 250,00	37,500
10.	2010237318750	Distantieri	buc	94,667	1,00	94,667
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,650	120,00	78,000
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	35,482	1,00	35,482
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,019	1 000,00	19,000
14.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	2,104	15,00	31,560

15.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,008	15,00	15,120
16.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	7,056	25,00	176,400
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,575	35,00	20,125
18.	2320187315789	Decofrol	kg	2,664	20,00	53,280
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	53,380	15,00	800,700
20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,528	15,00	52,920
21.	2320322600374	Citom	kg	1,008	20,00	20,160
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,536	15,00	68,040
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,065	50,00	3,250
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	10,080	20,00	201,600
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,601	40,00	24,040
26.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	5,750	40,00	230,000
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,738	50,00	36,900
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	0,300	35,00	10,500
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,042	40,00	1,680
30.	2513206621501	Banda de avertizare	m	32,800	2,00	65,600
31.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,030	15,00	45,450
32.	252121670112	Teava din otel d50x2.0mm	m	27,573	52,10	1 436,553
33.	252121670113	Teava din otel d20x2.8mm	m	6,363	26,14	166,329
34.	25212167018	Teava din otel d89mm	m	16,968	140,00	2 375,520
35.	2521216711097	Teava polietilena Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat	m	10,612	129,80	1 377,438
36.	2521216711099	Teava polietilena Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat	m	23,346	42,03	981,232
37.	252315671254	Cot PE100 45* sudat d63mm	buc	2,020	225,00	454,500
38.	252315671351	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	3,030	350,00	1 060,500
39.	252315671481	Teu el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc	1,010	285,00	287,850
40.	252315671482	Mufa el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc	1,010	111,00	112,110
41.	2523156715571	Capat flansa PE100 d90mm	buc	2,060	85,71	176,563
42.	2523156715588	Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	2,060	78,00	160,680
43.	2523156715722	Capat flansa PE100 d63mm	buc	1,030	97,00	99,910
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,476	2,10	3,100
45.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	2,312	5,00	11,560
46.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,676	10,00	106,760
47.	266310210000005	Beton M50	m3	0,518	1 100,00	569,800
48.	2663102100215	Beton B15	m3	16,438	1 500,00	24 657,000
49.	26631021050200	Beton M200	m3	0,832	1 500,00	1 248,000
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,359	25,00	433,975
51.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	83,763	25,00	2 094,075
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,081	30,00	2,430
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,581	30,00	47,430
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,220	30,00	96,600
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse -balustrada	kg	73,800	35,00	2 583,000
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	3,361	35,00	117,635
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	226,745	30,00	6 802,350
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,090	30,00	62,700
59.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,032	50,00	1,600
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,369	50,00	18,450
61.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	6,552	50,00	327,600
62.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	24,000	20,00	480,000
63.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,950	15,00	29,250
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,950	1,50	2,925
65.	287411730028	Robinet antiincendiar. d50mm	buc	2,080	1 500,00	3 120,000
66.	287411730034	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,080	1 652,92	3 438,074
67.	28741173066	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10d50mm	buc	1,040	1 175,00	1 222,000
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,033	30,00	0,990

69.	287527411020	Teu sudat din otel д80/80мм	buc	1,020	373,33	380,797
70.	287527411021	Teu sudat din otel д80/50мм	buc	1,020	321,33	327,757
71.	2875274110221	Teu sudat din otel д80/15мм	buc	1,020	301,67	307,703
72.	287527411125	Racord compresiune cu flansa d50/2"mm	buc	2,000	312,40	624,800
73.	287527411158	Reductie concentrica cu flanse din fonta д80/50mm	buc	1,000	950,00	950,000
74.	287527411157	Cot din otel 90* 45* д50мм	buc	4,080	45,00	183,600
75.	287527411720	Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	2,000	341,25	682,500
76.	287527411721	Flansa libera din otel zincat d50 mm	buc	1,000	153,33	153,330
77.	2875274401440	Flansa din otel pentru sudura д80мм	buc	7,350	284,17	2 088,649
78.	2875274401441	Flansa din otel pentru sudura д65мм	buc	3,150	226,25	712,688
79.	2875274401443	Flansa din otel pentru sudura д50мм	buc	2,100	191,25	401,625
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,195	30,00	5,850
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,590	4,20	2,478
82.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	1,799	10,00	17,990
83.	4100116202820	Ара potabila	m3	3,792	10,00	37,920
84.	4100126202818	Ара	m3	0,115	10,00	1,150
85.	87879220000	Водонапорная башня V=50m3 H=15m	buc	1,000	420 000,00	420 000,000
Total materiale de constructii						489 176,80

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	29,195	300,00	8 758,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,483	100,00	48,300
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	50,00	1,600
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,031	50,00	1,550
5.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,655	350,00	229,250
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,358	300,00	107,400
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,377	50,00	18,850
8.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	2,323	50,00	116,150
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,800	50,00	240,000
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,083	250,00	20,750
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,852	450,00	383,400
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,594	450,00	267,300
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	31,731	300,00	9 519,300
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,098	350,00	34,300
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,316	350,00	110,600
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,064	350,00	22,400
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,200	50,00	10,000
18.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,449	50,00	22,450
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,960	50,00	498,000
20.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,048	50,00	2,400
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,940	50,00	197,000
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,408	50,00	20,400
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,983	50,00	49,150
24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,480	50,00	324,000
25.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,800	50,00	240,000
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,256	50,00	12,800
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,880	50,00	144,000
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,514	350,00	179,900
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,722	250,00	430,500
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,189	200,00	237,800
Total utilaje de constructii						22 248,05

Total	lei	661 754,09
TVA	20,00 %	132 350,82

Total deviz:

794 104,9
1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in sZastinca, r-nul
Soroca. 12/20-A1-TH.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata.	Castel de apa V=50 m ³ H=15m	buc			420 000,000 0,000
	87879220000	Водонапорная башня V=50m ³ H=15m	buc	1,0000	420 000,00	420 000,000
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			10 831,253 7 732,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	84,97	7 732,270
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	300,00	1 484,995
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	300,00	1 613,988
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente.				
		3.1.1. Groapa de fundatie				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m ³			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
6	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,004 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	250,00	16,004
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³			170,800 30,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³			381,111 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,111
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m ³			1 269,067

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				749,622
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,622
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,444
		3.1.2. Lucrari terasamente..(Pe conducte L=32.8m)				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			921,724 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	921,724
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,379 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,379
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 221,045 749,493
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,493
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,552
		3.2. Lucrari de constructii.				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 774,524 578,603
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,603
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	408,33	2 083,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,143
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3			1 965,453 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100215	Beton B15	m3	1,0250	1 500,00	1 560,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			231,564 135,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	84,97	118,958
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	30,00	2,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 250,00	9,554
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 250,00	2,389
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	6 250,00	68,869

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg			33,755 ----- 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,300
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
18	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			72,865 ----- 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	10,196
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,099
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,299
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3			596,485 ----- 84,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	408,33	469,402
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
20	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2			118,117 ----- 6,798
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,798
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 833,33	108,087
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,217
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	30,00	0,211
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	250,00	1,804
		3.3. Conducte si accesorii.				
21	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89 mm	m			211,960 ----- 42,485
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,485
	25212167018	Teava din otel d89mm	m	1,0100	140,00	148,470
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,417
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	20,00	4,200
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	50,00	6,825
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,103
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	20,00	0,420
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,675
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
22	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m			118,742 ----- 42,485
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,485
	252121670112	Teava din otel d50x2.0mm	m	1,0100	52,10	55,252
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,417
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	20,00	4,200
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	50,00	6,825
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,103
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	20,00	0,420
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,675

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m			91,212 ----- 42,485
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,485
	252121670113	Teava din otel d20x2.8mm	m	1,0100	26,14	27,721
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,417
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	20,00	4,200
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	50,00	6,825
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,103
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	20,00	0,420
	2112307324986	Hirtie, sulf tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,675
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
24	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			172,956 ----- 68,826
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	84,97	56,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	84,97	9,347
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	5,00	1,005
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	40,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	35,00	1,293
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	20,00	45,600
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	50,00	1,500
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	15,00	2,744
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	50,00	1,952
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	350,00	19,935
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	50,00	10,100
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/80 mm	buc			482,016 ----- 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411020	Teu sudat din otel d80/80mm	buc	1,0000	373,33	380,797
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,000
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc			428,976 ----- 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411021	Teu sudat din otel d80/50mm	buc	1,0000	321,33	327,757
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,000
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm	buc			408,922 ----- 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2875274110221	Teu sudat din otel d80/15mm	buc	1,0000	301,67	307,703
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,000
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc			1 765,771 ----- 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500	84,97	46,733
	287411730034	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0000	1 652,92	1 719,037
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc			1 268,734 ----- 46,734
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,734
	28741173066	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10d50mm	buc	1,0000	1 175,00	1 222,000
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc			1 606,734 ----- 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	287411730028	Robinet antiincendiar. d50mm	buc	1,0000	1 500,00	1 560,000

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc			1 120,773 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527411158	Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50mm	buc	1,0000	950,00	950,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
32	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ d50MM	buc			129,623 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	2523156715588	Cap mufa conexiune ПЕ d50MM	buc	1,0300	78,00	80,340
33	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc			518,470 84,970
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	252315671351	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	1,0100	350,00	353,500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	50,00	40,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	50,00	40,000
34	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 el.sudabil d63mm	buc			355,226 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	252315671254	Cot PE100 45* sudat d63mm	buc	1,0100	225,00	227,250
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* 50* d50 mm	buc			147,119 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411157	Cot din otel 90* 45* d50MM	buc	1,0000	45,00	45,900
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	50,00	12,000
36	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ100 d90MM	buc			137,564 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	2523156715571	Capat flansa ПЕ100 d90MM	buc	1,0300	85,71	88,281
37	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ100 d63MM	buc			149,193 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	2523156715722	Capat flansa ПЕ100 d63MM	buc	1,0300	97,00	99,910
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc			496,873 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	287527411720	Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	1,0000	341,25	341,250
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63 mm	buc			308,953 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527411721	Flansa libera din otel zincat d50 mm	buc	1,0000	153,33	153,330
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc			394,002 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274401440	Flansa din otel pentru sudura d80MM	buc	1,0000	284,17	298,378
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 65 mm	buc			333,186 75,623

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	2875274401441	Flansa din otel pentru sudura д65MM	buc	1,0000	226,25	237,563
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc			296,436 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	2875274401443	Flansa din otel pentru sudura д50MM	buc	1,0000	191,25	200,813
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
43	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc			415,826 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	252315671481	Teu el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc	1,0100	285,00	287,850
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
44	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc			240,086 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	252315671482	Mufa el.sudabil PE100 PN10 d50mm	buc	1,0100	111,00	112,110
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d50/2"mm	buc			483,173 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	287527411125	Racord compresiune cu flansa d50/2"mm	buc	1,0000	312,40	312,400
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m			148,950 12,493
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,493
	2521216711097	Teava polietilena Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat	m	1,0150	129,80	134,384
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,498
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,576
47	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (PP)	m			58,078 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	2521216711099	Teava polietilena Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat	m	1,0150	42,03	43,514
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,499
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,574
48		Banda de avertizare	m			2,000 0,000
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000	2,00	2,000
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,394 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	5,996
50	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,461 5,952
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,952
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,010
51	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din	m			0,347

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm				0,347
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,347
		3.4. Scara monolita Sm1				
52	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 617,984 382,364
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	1 100,00	1 139,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
53	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			2 005,646 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,987
	26631021050200	Beton M200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,012
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			151,266 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,152
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 250,00	22,115
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	2,885
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
55	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,370 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,338
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,303
56	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,349 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,301
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			60,620 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	35,00	36,761

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,016
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			53,869 ----- 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse -balustrada	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,042
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,200
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 085,909 ----- 547,338
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,338
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,208
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	35,00	136,364
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	40,00	21,818
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,182

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-
A2-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma A2.

Valoarea de deviz 27 597,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 2.5x2.5x1.0h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,060	922,500 0,000	55,350 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,250	175,040 175,040	43,760 43,760
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3	0,031	3 205,806 16,452	99,380 0,510
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3	0,031	1 016,129 0,000	31,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,300	15,991 0,000	84,750 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031	165,645 30,161	5,135 0,935
		Total Lucrari terasamente. (Cotlovan 2.5x2.5x1.0h) Inclusiv salariu				319,875 45,205
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (2.3x2.3m)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3	2,900	1 617,065 382,365	4 689,488 1 108,858
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3	0,800	1 918,146 327,134	1 534,517 261,707
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,380	152,978 101,964	211,109 140,711
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,320	32,782 6,708	174,400 35,687
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	105,560	31,088 5,013	3 281,682 529,193
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel Tă 325, Tă 273	kg	97,100	51,244 8,921	4 975,829 866,269
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,208	1 090,913 547,404	226,910 113,860

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Placa de fundatie Pm1 (2.3x2.3m) Inclusiv salariu				15 093,935 3 056,285
		1.3. Pereu latime 0.9m				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,083	2 771,711 578,410	230,052 48,008
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	8,280	232,899 11,894	1 928,403 98,480
		Total Pereu latime 0.9m Inclusiv salariu				2 158,455 146,488
		1.4. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,013	2 146,154 0,000	27,900 0,000
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,300	15,978 0,000	36,750 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,013	167,308 32,692	2,175 0,425
		Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m) Inclusiv salariu				66,825 0,425
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				17 639,090 3 248,403

	Total	lei	17 639,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	779,62
	Transportarea materialelor	4,00 %	530,20
	Total	100,00 +	18 948,91
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 747,59
	Total	100,00 +	21 696,50
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 301,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			22 998,29
		TVA	20,00 %			4 599,66
		Total deviz:				27 597,95
		Inclusiv salariu				3 248,41

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-
A2-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma A2.

Valoarea de deviz 27 597,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,925	84,97	1 183,207
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,205	84,97	527,239
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,449	84,97	123,122
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,159	84,97	98,480
5.	7136080025001	Montator	h-om	10,195	84,97	866,269
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,340	84,97	113,860
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,096	84,97	93,128
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,861	84,97	243,098
		Total manopera				3 248,41

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,977	1 833,33	1 791,163
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,423	408,33	172,724
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,203	5,00	1,015
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	6 250,00	6,250
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	6 250,00	31,250
6.	2010237318750	Distantieri	buc	16,632	1,00	16,632
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,138	120,00	16,560
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,406	35,00	14,210
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,166	15,00	2,490
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,961	20,00	39,220
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,622	40,00	64,880
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,811	35,00	28,385
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,114	40,00	4,560
14.	26631021005	Beton M50 (C3.5)	m3	3,002	1 100,00	3 302,200
15.	26631021525	Beton C20	m3	0,832	1 500,00	1 248,000
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,453	25,00	136,325
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	108,199	25,00	2 704,975
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,132	30,00	3,960
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,069	30,00	2,070
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,109	30,00	33,270
21.	2811236309900	Confectii metalice	kg	101,994	35,00	3 569,790
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,110	30,00	3,300
23.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,981	50,00	49,050

24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,414	15,00	6,210
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,414	2,00	0,828
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,007	30,00	0,210
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,041	30,00	1,230
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,374	10,00	3,740
29.	4100126202818	Apa	m3	0,054	10,00	0,540
Total materiale de construcții						13 255,03

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,262	50,00	63,100
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,725	300,00	217,500
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,116	300,00	34,800
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,123	450,00	55,350
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,070	450,00	31,500
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	0,062	450,00	27,900
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,040	300,00	12,000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,017	350,00	5,950
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,160	50,00	58,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	50,00	24,000
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,178	50,00	8,900
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,768	50,00	388,400
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,075	250,00	18,750
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,077	250,00	19,250
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,076	300,00	22,800
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,003	250,00	0,750
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,063	400,00	25,200
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,486	250,00	121,500
Total utilaje de construcții						1 135,65

Total	lei	17 639,09
Asigurarea sociala	24,00 %	779,62
Transportarea materialelor	4,00 %	530,20
Total	100,00 +	18 948,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 747,59
Total	100,00 +	21 696,50
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 301,79
Total	100,00 +	22 998,29
TVA	20,00 %	4 599,66

Total deviz:

27 597,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa etapa II in s Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-A2-CBA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 2.5x2.5x1.0h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,040 ----- 175,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,040
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3			3 205,806 ----- 16,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,452
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	3,871
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	24,194
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	300,00	735,484
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	400,00	812,903
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	604,839
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,968
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,097
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3			1 016,129 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500	450,00	1 016,129
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			15,991 ----- 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	15,991
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,645 ----- 30,161
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,161
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	135,484
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (2.3x2.3m)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3			1 617,065 ----- 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	26631021005	Beton M50 (C3.5)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3			1 918,146 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,987
	26631021525	Beton C20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,012
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,978 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,152
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,891
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,391
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 250,00	22,645
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	4,529
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,804
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,782 6,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,335
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,088 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg			51,244 8,921
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,921
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,764
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	50,00	0,650
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 090,913 547,404
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,404
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	311,923
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,466
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,923
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,317
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,880
		1.3. Pereu latime 0.9m				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 771,711 ----- 578,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,410
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	408,33	2 081,012
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,060
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,229
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			232,899 ----- 11,894
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,894
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 833,33	216,324
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,478
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	300,00	4,203
		1.4. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,154 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,154
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			15,978 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	15,978
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,308 ----- 32,692
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	32,692
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	134,615

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare de
alimentare cu apă etapa 2 în s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-A2-
TH.SU**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Stafia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. TH (Platforma A-2)

Valoarea de deviz 742 692,59 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statie de clorinare containerizata prefabricata in complet	set	1,000	606 228,480 0,000	606 228,480 0,000
		<i>Total</i>	lei			606 228,480
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			7 274,742
		Total Utilaj Inclusiv salariu				613 503,222
		2. Lucrari de constructie				
2	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	2,000	442,086 67,976	884,172 135,952
3	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	2,000	208,776 67,976	417,552 135,952
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	4,000	79,322 4,588	317,288 18,354
5	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	10,100	186,404 12,493	1 882,678 126,180

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat (A12)				
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4,000	10,399 3,399	41,595 13,595
7	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,100	17,448 5,948	176,224 60,074
8	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	14,100	0,350 0,350	4,928 4,928
9	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE gofrata d160 mm	m	5,000	93,490 14,105	467,450 70,525
		<i>Total</i>	lei			4 191,887
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			135,734
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			127,591
		<i>Total</i>	100,00 +			4 455,212
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			646,006
		<i>Total</i>	100,00 +			5 101,218
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			306,073
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 407,291 565,560

		Total	lei			618 910,49
		TVA	20,00 %			123 782,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				742 692,59 565,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-A2-
TH.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. TH (Platforma A-2)**

Valoarea de deviz 742 692,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,182	84,97	270,374
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,202	84,97	17,164
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,200	84,97	271,904
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072	84,97	6,118
		Total manopera				565,56

Material:

1.	25212167013160	Tab de protectie PE gofrata d160mm	m	5,151	75,00	386,325
2.	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	10,457	165,97	1 735,548
3.	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	4,012	64,54	258,934
4.	2523156711063	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	2,020	80,00	161,600
5.	25231567120906 3	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	2,020	311,00	628,220
6.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,915	10,00	19,150
7.	98975400	Statie de clorinare containerizata prefabricata in complet	set	1,000	606 228,48	606 228,480
		Total materiale de construcții				609 418,25

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,178	50,00	8,900
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	50,00	120,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,160	50,00	8,000
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,453	50,00	22,650
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,400	50,00	120,000
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,160	200,00	32,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,625	200,00	125,000
		Total utilaje de construcții				436,55

Total	lei	618 910,49
TVA	20,00 %	123 782,10

Total deviz:

**742 692,5
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s. Zastinca, r-nul
Soroca №12/20-A2-TH.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statie de clorinare containerizata prefabricata in complet	set			606 228,480 0,000
	98975400	Statie de clorinare containerizata prefabricata in complet	set	1,0000	606 228,48	606 228,480
		2. Lucrari de constructie				
2	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc			442,086 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	252315671209063	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	311,00	314,110
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
3	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc			208,776 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2523156711063	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	80,00	80,800
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m			79,322 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,530
	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	1,0030	64,54	64,734
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
5	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m			186,404 12,493
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,493
	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	1,0150	165,97	171,836
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,574
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,399 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,000
7	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,448 5,948
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,948
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,000
8	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,350 ----- 0,350
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,350
9	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE gofrata d160 mm	m			93,490 ----- 14,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,105
	25212167013160	Tub de protectie PE gofrata d160mm	m	1,0150	75,00	77,265
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,620

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-A3-
CBA**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Statia de repompare a apei SP-1. Lucrari de constructii. Platforma A3.

Valoarea de deviz 39 921,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 3.7x2.7x1.0h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,100	922,500 0,000	92,250 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	175,037 175,037	52,511 52,511
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3	0,050	3 086,000 17,000	154,300 0,850
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3	0,050	1 017,000 0,000	50,850 0,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,500	16,000 0,000	136,000 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	170,580 30,580	8,529 1,529

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari terasamente. (Cotlovan 3.7x2.7x1.0h) Inclusiv salariu				494,440 54,890
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (3.5x2.5m)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3	5,600	1 617,072 382,365	9 055,604 2 141,244
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3	1,400	1 919,220 327,134	2 686,908 457,988
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,800	150,119 101,964	270,215 183,535
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,360	32,785 6,708	274,079 56,080
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	164,580	31,088 5,013	5 116,500 825,058
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel Tă 325, Tă 273	kg	87,100	51,244 8,921	4 463,381 777,051
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,260	1 090,712 547,077	283,585 142,240
		Total Placa de fundatie Pm1 (3.5x2.5m) Inclusiv salariu				22 150,272 4 583,196
		1.3. Pereu latime 0.9m				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,120	2 773,067 578,500	332,768 69,420
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,000	202,709 11,896	2 432,505 142,750
		Total Pereu latime 0.9m Inclusiv salariu				2 765,273 212,170
		1.4. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=17.6m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,016	1 662,500 0,000	26,600 0,000
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,700	16,019 0,000	43,250 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,016	163,125 31,875	2,610 0,510
		Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=17.6m) Inclusiv salariu				72,460 0,510
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				25 482,445 4 850,766

	Total	lei	25 482,44
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 164,18
	Transportarea materialelor	4,00 %	763,46
	Total	100,00 +	27 410,08
	Cheltuieli de regie	14,50 %	3 974,46
	Total	100,00 +	31 384,54
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 883,07
	Total	100,00 +	33 267,61
	TVA	20,00 %	6 653,52
	Total deviz: Inclusiv salariu		39 921,13 4 850,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-
A3-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Statia de repompare a apei SP-1. Lucrari de constructii. Platforma A3.**

Valoarea de deviz 39 921,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,390	84,97	2 242,358
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,679	84,97	822,424
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,890	84,97	160,593
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,680	84,97	142,750
5.	7136080025001	Montator	h-om	9,145	84,97	777,051
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,674	84,97	142,240
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,459	84,97	123,970
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,171	84,97	439,380
		Total manopera				4 850,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,416	1 583,33	2 241,995
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,612	408,33	249,898
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,254	5,00	1,270
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	6 250,00	6,250
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	6 250,00	37,500
6.	2010237318750	Distantieri	buc	25,941	1,00	25,941
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,180	120,00	21,600
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,507	35,00	17,745
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,216	15,00	3,240
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,759	20,00	35,180
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,028	40,00	81,120
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,014	35,00	35,490
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,143	40,00	5,720
14.	26631021005	Beton M50 (C3.5)	m3	5,797	1 100,00	6 376,700
15.	26631021525	Beton C20	m3	1,457	1 500,00	2 185,500
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,569	25,00	214,225
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	168,695	25,00	4 217,375
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,192	30,00	5,760
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,090	30,00	2,700
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,730	30,00	51,900
21.	2811236309900	Confectii metalice	kg	91,490	35,00	3 202,150
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,144	30,00	4,320
23.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,880	50,00	44,000
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,540	15,00	8,100

25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,540	2,00	1,080
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,009	30,00	0,270
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,054	30,00	1,620
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,708	10,00	7,080
29.	4100126202818	Apa	m3	0,080	10,00	0,800
Total materiale de construcții						19 086,53

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,132	50,00	56,600
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,400	300,00	420,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,168	250,00	42,000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205	450,00	92,250
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,113	450,00	50,850
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	0,076	350,00	26,600
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,065	300,00	19,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,026	350,00	9,100
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,240	50,00	112,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,840	50,00	42,000
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,257	50,00	12,850
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,968	50,00	348,400
13.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	0,121	250,00	30,250
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,124	250,00	31,000
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,122	250,00	30,500
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,006	200,00	1,200
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,102	400,00	40,800
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,717	250,00	179,250
Total utilaje de construcții						1 545,15

Total	lei	25 482,44
Asigurarea sociala	24,00 %	1 164,18
Transportarea materialelor	4,00 %	763,46
Total	100,00 +	27 410,08
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 974,46
Total	100,00 +	31 384,54
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 883,07
Total	100,00 +	33 267,61
TVA	20,00 %	6 653,52

Total deviz:

39 921,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s Zastinca, r-nul
Soroca. N12/20-A3-CBA**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 3.7x2.7x1.0h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II.	100 m3			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,037 175,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,037
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3			3 086,000 17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	17,000
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	24,000
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,000
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	400,00	816,000
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	390,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3			1 017,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500	450,00	1 017,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,000 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			170,580 30,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,580
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	140,000
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (3.5x2.5m)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3			1 617,072 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	26631021005	Beton M50 (C3.5)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,696
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,00	20,000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 919,220

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20				327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021525	Beton C20	m3	1,0250	1 500,00	1 561,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			150,119 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 250,00	20,833
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,472
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,785 6,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,335
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,301
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,088 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg			51,244 8,921
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,921
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,764
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	50,00	0,650
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 090,712 547,077
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,077
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,885
		1.3. Pereu latime 0.9m				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 773,067 578,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	408,33	2 082,483
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	50,00	107,083

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,709 ----- 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,896
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,833
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	250,00	3,500
		1.4. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=17.6m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 662,500 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 662,500
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,019 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,019
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,125 ----- 31,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,875
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	131,250

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
A-3-TH.SU**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Statia de repompare a apei (SP-1). Lucrari tehnologice. Platforma A-3.

Valoarea de deviz 8 293,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte si armaturi				
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	9,550	186,397 12,492	1 780,093 119,298
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat (A1)	m	10,000	56,745 4,588	567,445 45,884
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,000	10,399 3,399	103,988 33,988
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	9,550	17,463 5,952	166,775 56,845
5	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	19,550	0,348 0,348	6,798 6,798
6	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	1,000	790,714 101,964	790,714 101,964

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm				
7	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,000	294,626 67,976	589,252 135,952
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PEHD RC PE100 d50 mm	buc	2,000	126,532 49,282	253,065 98,565
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	2,000	324,103 75,624	648,207 151,247
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	2,000	211,301 67,976	422,602 135,952
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				5 328,939 886,493
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 328,939 886,493

		Total	lei	5 328,92
		Asigurarea sociala	24,00 %	212,76
		Transportarea materialelor	4,00 %	152,76
		Total	100,00 +	5 694,44
		Cheltuieli de regie	14,50 %	825,69
		Total	100,00 +	6 520,13
		Beneficiu de deviz	6,00 %	391,21
		Total	100,00 +	6 911,34
		TVA	20,00 %	1 382,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 293,61 886,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
A-3-TH.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-2
Statia de repompare a apei (SP-1). Lucrari tehnologice. Platforma A-3.**

Valoarea de deviz 8 293,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,413	84,97	459,943
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,440	84,97	37,387
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,400	84,97	373,868
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97	15,295
		Total manopera				886,48

Materiale:

1.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	15,00	30,300
2.	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	9,887	165,97	1 640,945
3.	2521216711050	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat	m	10,030	42,03	421,561
4.	2523156711050	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	2,020	82,50	166,650
5.	2523156712050	Adaptor flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,060	75,00	154,500
6.	252315671209010	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,010	575,00	580,750
7.	252315671209050	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d50mm	buc	2,020	165,00	333,300
8.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	20,00	160,000
9.	28752741150	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	2,000	153,33	306,660
10.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,433	10,00	24,330
		Total materiale de construcții				3 818,99

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,110	50,00	5,500
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,480	50,00	174,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,400	50,00	20,000
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,287	50,00	14,350
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,480	50,00	174,000
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,400	200,00	80,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,778	200,00	155,600
		Total utilaje de construcții				623,45

Total	lei	5 328,92
Asigurarea sociala	24,00 %	212,76
Transportarea materialelor	4,00 %	152,76
Total	100,00 +	5 694,44

Cheltuieli de regie	14,50 %	825,69
Total	100,00 +	6 520,13
Beneficiu de deviz	6,00 %	391,21
Total	100,00 +	6 911,34
TVA	20,00 %	1 382,27

Total deviz:

8 293,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s. Zastinca, r-nul
Soroca №12/20-A-3-TH.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte si armaturi				
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m			186,397 12,492
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,492
	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	1,0150	165,97	171,827
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,503
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,576
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat (A1)	m			56,745 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,530
	2521216711050	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat	m	1,0030	42,03	42,156
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,399 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,000
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,463 5,952
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,952
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,501
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,010
5	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,348 0,348
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,348
6	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm	buc			790,714 101,964
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,964
	2523156712090110	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0100	575,00	580,750
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	50,00	54,000
7	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d50mm	buc			294,626 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	252315671209050	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0100	165,00	166,650
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PEHD RC PE100 d50 mm	buc			126,532 ----- 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	2523156712050	Adaptor flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	75,00	77,250
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc			324,103 ----- 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	28752741150	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0000	153,33	153,330
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc			211,301 ----- 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2523156711050	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100	82,50	83,325
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
A-3-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3
Statia de repompare a apei (SP-1). Utilaj (Platforma A-3)

Valoarea de deviz 666 285,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei SP-1	set	1,000	548 654,080 0,000	548 654,080 0,000
		<i>Total</i>	lei			548 654,080
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			6 583,849
		Total Utilaj Inclusiv salariu				555 237,929
		Total	lei			555 237,93
		TVA	20,00 %			111 047,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				666 285,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
A-3-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-3
Statia de repompare a apei (SP-1). Utilaj (Platforma A-3)**

Valoarea de deviz 666 285,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	67898922222	Statie de pompare a apei SP-1	set	1,000	548 654,08	548 654,080
		Total materiale de construcții				548 654,08
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	555 237,93
TVA	20,00 %	111 047,59

Total deviz:

**666 285,5
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s. Zastinca, r-nul
Soroca №12/20-A-3-TH.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei SP-1	set			548 654,080 0,000
	67898922222	Statie de pompare a apei SP-1	set	1,0000	548 654,08	548 654,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-
B1-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Statia de repompare a apei SP-2. Lucrari de constructii. Platforma B1.

Valoarea de deviz 39 930,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 3.7x2.7x1.0h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,100	922,500 0,000	92,250 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	175,037 175,037	52,511 52,511
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3	0,050	3 214,000 17,000	160,700 0,850
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3	0,050	1 017,000 0,000	50,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,500	16,000 0,000	136,000 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	170,580 30,580	8,529 1,529
		Total Lucrari terasamente. (Cotlovan 3.7x2.7x1.0h) Inclusiv salariu				500,840 54,890
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (3.5x2.5m)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3	5,600	1 617,072 382,365	9 055,604 2 141,244
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3	1,400	1 919,220 327,134	2 686,908 457,988
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,800	149,974 101,964	269,954 183,535
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,360	32,785 6,708	274,079 56,080
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	164,580	31,088 5,013	5 116,500 825,058
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg	87,100	51,244 8,921	4 463,381 777,051
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,260	1 090,712 547,077	283,585 142,240

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Placa de fundatie Pm1 (3.5x2.5m) Inclusiv salariu				22 150,011 4 583,196
		1.3. Pereu latime 0.9m				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,120	2 773,067 578,500	332,768 69,420
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,000	202,709 11,896	2 432,505 142,750
		Total Pereu latime 0.9m Inclusiv salariu				2 765,273 212,170
		1.4. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=17.6m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,016	1 662,500 0,000	26,600 0,000
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,700	16,019 0,000	43,250 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,016	163,125 31,875	2,610 0,510
		Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=17.6m) Inclusiv salariu				72,460 0,510
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				25 488,584 4 850,766

	Total	lei	25 488,58
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 164,18
	Transportarea materialelor	4,00 %	763,45
	Total	100,00 +	27 416,21
	Cheltuieli de regie	14,50 %	3 975,35
	Total	100,00 +	31 391,56
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 883,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			33 275,05
		TVA	20,00 %			6 655,01
		Total deviz:				39 930,06
		Inclusiv salariu				4 850,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-
B1-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1
Statia de repompare a apei SP-2. Lucrari de constructii. Platforma B1.**

Valoarea de deviz 39 930,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,390	84,97	2 242,358
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,679	84,97	822,424
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,890	84,97	160,593
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,680	84,97	142,750
5.	7136080025001	Montator	h-om	9,145	84,97	777,051
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,674	84,97	142,240
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,459	84,97	123,970
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,171	84,97	439,380
		Total manopera				4 850,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,416	1 583,33	2 241,995
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,612	408,33	249,898
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,254	5,00	1,270
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	6 250,00	6,250
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	6 250,00	37,500
6.	2010237318750	Distantieri	buc	25,941	1,00	25,941
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,180	120,00	21,600
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,507	35,00	17,745
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,216	15,00	3,240
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,759	20,00	35,180
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,028	40,00	81,120
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,014	35,00	35,490
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,143	40,00	5,720
14.	26631021005	Beton M50 (C3.5)	m3	5,797	1 100,00	6 376,700
15.	26631021525	Beton C20	m3	1,457	1 500,00	2 185,500
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,569	25,00	214,225
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	168,695	25,00	4 217,375
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,192	30,00	5,760
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,090	30,00	2,700
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,730	30,00	51,900
21.	2811236309900	Confectii metalice	kg	91,490	35,00	3 202,150
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,144	30,00	4,320
23.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,880	50,00	44,000

24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,540	15,00	8,100
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,540	2,00	1,080
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,009	1,00	0,009
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,054	30,00	1,620
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,708	10,00	7,080
29.	4100126202818	Apa	m3	0,080	10,00	0,800
Total materiale de construcții						19 086,27

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,132	50,00	56,600
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,400	300,00	420,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,168	250,00	42,000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205	450,00	92,250
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,113	450,00	50,850
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	0,076	350,00	26,600
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,065	300,00	19,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,026	350,00	9,100
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,240	50,00	112,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,840	50,00	42,000
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,257	50,00	12,850
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,968	50,00	348,400
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,121	250,00	30,250
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,124	250,00	31,000
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,122	300,00	36,600
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,006	250,00	1,500
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,102	400,00	40,800
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,717	250,00	179,250
Total utilaje de construcții						1 551,55

Total	lei	25 488,58
Asigurarea sociala	24,00 %	1 164,18
Transportarea materialelor	4,00 %	763,45
Total	100,00 +	27 416,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 975,35
Total	100,00 +	31 391,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 883,49
Total	100,00 +	33 275,05
TVA	20,00 %	6 655,01

Total deviz:

39 930,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s Zastinca, r-nul
Soroca. N12/20-B1-CBA**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 3.7x2.7x1.0h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,037 ----- 175,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,037
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3			3 214,000 ----- 17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	17,000
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	30,000
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	300,00	732,000
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	400,00	816,000
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	390,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3			1 017,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500	450,00	1 017,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,000 ----- 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			170,580 ----- 30,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,580
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	140,000
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (3.5x2.5m)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3			1 617,072 ----- 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	26631021005	Beton M50 (C3.5)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,011

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3			1 919,220 ----- 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021525	Beton C20	m3	1,0250	1 500,00	1 561,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			149,974 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 250,00	20,833
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,472
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,785 ----- 6,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,335
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,301
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,088 ----- 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg			51,244 ----- 8,921
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,921
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,764
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	50,00	0,650
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 090,712 ----- 547,077
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,077
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,885
		1.3. Pereu latime 0.9m				
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 773,067 -----

1	2	3	4	5	6	7
						578,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	408,33	2 082,483
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,083
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,709
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,896
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,833
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	250,00	3,500
		1.4. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=17.6m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 662,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 662,500
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,019
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,019
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,875
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	350,00	131,250

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-A-3-
TH.SU**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Statia de repompare a apei (SP-2). Lucrari tehnologice. Platforma B.

Valoarea de deviz 7 403,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte si armaturi				
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	4,250	186,406 12,496	792,224 53,106
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (A1)	m	10,000	79,322 4,588	793,220 45,884
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,000	11,899 3,399	118,988 33,988
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4,250	19,986 5,958	84,941 25,321
5	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	14,250	0,346 0,346	4,928 4,928
6	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	1,000	790,714 101,964	790,714 101,964

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm				
7	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d63mm	buc	2,000	405,726 67,976	811,452 135,952
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PEHD RC PE100 d63 mm	buc	2,000	126,532 49,282	253,065 98,565
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	2,000	345,774 75,624	691,547 151,247
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	2,000	208,776 67,976	417,552 135,952
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				4 758,631 786,907
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 758,631 786,907

		Total	lei	4 758,63
		Asigurarea sociala	24,00 %	188,86
		Transportarea materialelor	4,00 %	135,47
		Total	100,00 +	5 082,96
		Cheltuieli de regie	14,50 %	737,03
		Total	100,00 +	5 819,99
		Beneficiu de deviz	6,00 %	349,20
		Total	100,00 +	6 169,19
		TVA	20,00 %	1 233,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 403,03 786,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa 2 in s.
Zastinca, r-nul Soroca №12/20-
A-3-TH.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2
Statia de repompare a apei (SP-2). Lucrari tehnologice. Platforma B.**

Valoarea de deviz 7 403,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,263	84,97	362,227
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,418	84,97	35,517
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,400	84,97	373,868
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97	15,295
		Total manopera				786,90

Materiale:

1.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	15,00	30,300
2.	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	4,400	165,97	730,268
3.	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	10,030	64,54	647,336
4.	2523156711063	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	2,020	80,00	161,600
5.	2523156712063	Adaptor flansa PEHD RC PE100 d63mm	buc	2,060	75,00	154,500
6.	252315671209010	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,010	575,00	580,750
7.	252315671209063	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d63mm	buc	2,020	275,00	555,500
8.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	20,00	160,000
9.	28752741163	Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	2,000	175,00	350,000
10.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,637	10,00	16,370
		Total materiale de construcții				3 386,63

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,049	50,00	2,450
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,480	50,00	174,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,400	50,00	20,000
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,128	50,00	6,400
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,480	50,00	174,000
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,400	200,00	80,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,513	250,00	128,250
		Total utilaje de construcții				585,10

Total	lei	4 758,63
Asigurarea sociala	24,00 %	188,86
Transportarea materialelor	4,00 %	135,47

Total	100,00 +	5 082,96
Cheltuieli de regie	14,50 %	737,03
Total	100,00 +	5 819,99
Beneficiu de deviz	6,00 %	349,20
Total	100,00 +	6 169,19
TVA	20,00 %	1 233,84

Total deviz:

7 403,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa etapa 2 in s. Zastinca, r-nul Soroca №12/20-A-3-TH.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte si armaturi				
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m			186,406 12,496
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,496
	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	1,0150	165,97	171,828
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,506
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,576
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (A1)	m			79,322 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,530
	2521216711063	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat	m	1,0030	64,54	64,734
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,899 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	250,00	7,500
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			19,986 5,958
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,958
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,499
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	250,00	12,529
5	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,346 0,346
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,346
6	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm	buc			790,714 101,964
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,964
	2523156712090110	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0100	575,00	580,750
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	50,00	54,000
7	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d63mm	buc			405,726 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	252315671209063	Cot 90* electrosudabil PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0100	275,00	277,750
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PEHD RC PE100 d63 mm	buc			126,532 ----- 49,282
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,282
	2523156712063	Adaptor flansa PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0300	75,00	77,250
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm	buc			345,774 ----- 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,624
	28752741163	Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	1,0000	175,00	175,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,000
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc			208,776 ----- 67,976
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2523156711063	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	80,00	80,800
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă etapa II în
s. Zastinca, r-nul Soroca
№12/20-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-3
Stația de repompare a apei (SP-2). Utilaj .Platforma B.**

Valoarea de deviz 658 121,64 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piață	Stație de pompare a apei SP-2	set	1,000	541 931,520 0,000	541 931,520 0,000
		<i>Total</i>	lei			541 931,520
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			6 503,178
		Total Utilaj Inclusiv salariu				548 434,698
		Total	lei			548 434,70
		TVA	20,00 %			109 686,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				658 121,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s. Zastinca, r-nul Soroca
№12/20-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-3
Statia de repompare a apei (SP-2). Utilaj .Platforma B.**

Valoarea de deviz 658 121,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	6669885000	Statie de pompare a apei SP-2	set	1,000	541 931,52	541 931,520
		Total materiale de construcții				541 931,52
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	548 434,70
TVA	20,00 %	109 686,94

Total deviz:

658 121,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s. Zastinca, r-nul
Soroca №12/20-B-TH.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei SP-2	set			541 931,520 0,000
	6669885000	Statie de pompare a apei SP-2	set	1,0000	541 931,52	541 931,520

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 4 745,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	656,75 289,75	656,75 289,75
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	38 900,13 5 285,13	389,00 52,85
		<i>Total</i>	lei			1 045,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			82,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			26,94
		<i>Total</i>	100,00 +			1 154,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			260,38
		<i>Total</i>	100,00 +			1 415,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			84,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 500,21 342,60
		2. Lucrari de constructie				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	1 614,58 194,58	1 614,58 194,58
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	510-126	Bratară X20	buc	4,00	55,00	220,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 919,58
		<i>Asigurarea socială</i>	24,00 %			46,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			56,20
		<i>Total</i>	100,00 +			2 022,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			293,26
		<i>Total</i>	100,00 +			2 315,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			138,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 454,68 194,58

		Total	lei			3 954,89
		TVA	20,00 %			790,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 745,87 537,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 4 745,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2,912	84,97	247,43
2.	1	Manopera	h-om	3,41	84,97	289,75
		Total manopera				537,18

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	50,00	18,50
2.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	30 000,00	300,00
3.	24560	Consola KC1	buc	1,00	355,00	355,00
4.	503-9042	Corpuri de iluminat PKV-01	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
5.	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	85,00	85,00
6.	510-126	Bratară X20	buc	4,00	55,00	220,00
		Total materiale de construcții				2 078,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02	350,00	7,00
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,80	400,00	320,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,151	150,00	22,65
		Total utilaje de construcții				349,65

Total	lei	3 954,89
TVA	20,00 %	790,98

Total deviz:

4 745,87

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s.Zastinca, r-nul
Soroca N12/20-A-AEE**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			656,75 289,75
	1	Manopera	h-om	3,4100	84,97	289,75
	24560	Consola KC1	buc	1,0000	355,00	355,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	350,00	7,00
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t			38 900,13 5 285,13
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	50,00	1 350,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	150,00	2 265,00
		2. Lucrari de constructie				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			1 614,58 194,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	400,00	320,00
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			85,00 0,00
	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	85,00	85,00
5	510-126	Bratară X20	buc			55,00 0,00
	510-126	Bratară X20	buc	1,0000	55,00	55,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă etapa II în s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20- A-AEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2 Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ

Valoarea de deviz 150 938,97 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	1,00	3 250,89 322,89	3 250,89 322,89
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	4,00	6 681,26 671,26	26 725,05 2 685,05
3	33-04-003-3	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu două proptele CB95-2	buc	2,00	10 155,99 1 028,99	20 311,97 2 057,97
4	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	15,00	121,39 37,39	1 820,80 560,80
5	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	15,00	70,24 21,24	1 053,64 318,64
6	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul	100 m3	0,11	922,50	101,47

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	11,25	82,42 82,42	927,24 927,24
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,255	13 951,89 5 543,44	3 557,73 1 413,58
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	255,00	65,83 0,00	16 786,65 0,00
10	136	Banda F2007	m	14,00	12,00 0,00	168,00 0,00
11	137	Screpa A200	buc	14,00	3,00 0,00	42,00 0,00
12	163	Consola CA 1500	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
13	162	Curau CSB	buc	35,00	5,00 0,00	175,00 0,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00	136,00 0,00	408,00 0,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,00	144,00 0,00	1 872,00 0,00
16	161	Clema PA 1500	buc	3,00	101,00 0,00	303,00 0,00
17	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00	20,00 0,00	80,00 0,00
18	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,00	51,37 0,00	102,74 0,00
19	1681	Clema ES 1500	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
20	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	170,00 0,00	680,00 0,00
21	15133	Clema RDP25CN	buc	1,00	101,50 0,00	101,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			79 367,68
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 988,68
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		2 364,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			83 721,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			12 139,56
		<i>Total</i>	100,00 +			95 860,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 751,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				101 612,32 8 286,16
		2. Lucrari de montare				
22	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc	3,00	545,96 197,13	1 637,88 591,39
23	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20	buc	3,00	221,24 99,41	663,73 298,24
24	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00	326,91 254,91	326,91 254,91
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00	334,88 201,38	334,88 201,38
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
27	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	406,57 238,77	406,57 238,77
28	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A	buc	1,00	286,86 132,55	286,86 132,55
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	1 503,63 1 053,63	105,25 73,75
30	Pretul firmei	Cablu BBΓ-5x6 mm2	m	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
31	Pretul firmei	Cablu BBΓ-3x4 mm2	m	6,00	31,40 0,00	188,40 0,00
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,06	9 192,46 2 948,46	551,55 176,91
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,01	10 859,46 2 948,46	108,59 29,48
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 342,40 704,40	1 002,72 211,32
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m	0,81	5 247,64 1 809,86	4 250,59 1 465,99

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 20 mm				
		<i>Total</i>	lei			10 022,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			899,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			229,02
		<i>Total</i>	100,00 +			11 151,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 848,95
		<i>Total</i>	100,00 +			14 000,50
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			840,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 840,53 3 748,62
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	4 470,00 0,00	4 470,00 0,00
37	Pretul firmei	Contor electric ZMR100ACE 380B	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
38	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
40	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	698,00 0,00	2 094,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 219,00
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,20 %			110,63
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 329,63

		Total	lei			125 782,48
		TVA	20,00 %			25 156,50
		Total de viz: Inclusiv salariu				150 938,97 12 034,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2
Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ**

Valoarea de deviz 150 938,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	127,4852	84,97	10 832,42
2.	1	Muncitor	h-om	3,238	84,97	275,13
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9125	84,97	927,24
		Total manopera				12 034,79

Material:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0988	30 000,00	2 964,00
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0032	30 000,00	96,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0036	30 000,00	108,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,343	50,00	67,15
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,146	50,00	107,30
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,522	5,00	57,61
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	70,00	3,92
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,268	15,00	214,02
9.	1019852	Vopsea	kg	2,121	40,00	84,84
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	30 000,00	300,00
11.	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	15,00	2 500,00	37 500,00
12.	5009031	Scoabe	10 buc	1,215	20,00	24,30
13.	5009062	Papuci de cablu	buc	33,50	10,00	335,00
14.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,35	20,00	127,00
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,035	300,00	10,50
16.	54023	Siguranta SV19-20	buc	3,00	88,00	264,00
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,162	120,00	19,44
18.	54422	Clema SL11.11	buc	3,00	143,75	431,25
19.	635365332007	Banda F2007	m	14,00	12,00	168,00
20.	6353653325100	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00	136,00	408,00
21.	6353653331500	Consola CA 1500	buc	4,00	150,00	600,00
22.	63536533315001	Clema ES 1500	buc	4,00	75,00	300,00
23.	635365333295	Clema de perforare "P2x95"	buc	13,00	144,00	1 872,00

24.	6353653335000	Curau CSB	buc	35,00	5,00	175,00
25.	6353653335150	Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2	m	255,00	65,83	16 786,65
26.	63536533351500	Clema PA 1500	buc	3,00	101,00	303,00
27.	635365333516	Capac CPTAU-16	buc	4,00	20,00	80,00
28.	6353653335195	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	170,00	680,00
29.	6353653335200	Screpa A200	buc	14,00	3,00	42,00
30.	635365333525	Clema RDP25CN	buc	1,00	101,50	101,50
31.	6353653370150	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,00	51,37	102,74
32.	64653	Furtun metalic D25mm	m	6,00	31,50	189,00
33.	64656	Furtun metalic D40mm	m	1,00	48,67	48,67
34.	66636334	Cablu BБГ-3x4 mm2	m	6,00	31,40	188,40
35.	66636356	Cablu BБГ-5x6 mm2	m	1,00	85,00	85,00
36.	78950004729316	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,00	70,00	70,00
37.	7895550000163	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	4 470,00	4 470,00
38.	7895550000380	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
39.	7895550000440	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	698,00	2 094,00
40.	78955500032320	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	85,00	85,00
		Total materiale de construcții				74 063,29

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	5,70	100,00	570,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	5,70	250,00	1 425,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3349	300,00	100,47
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,21	50,00	10,50
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	2,4888	50,00	124,44
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,21	50,00	10,50
7.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	3,0473	50,00	152,37
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	6,2245	300,00	1 867,35
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,0966	50,00	304,83
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	350,00	77,00
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	50,00	11,00
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	14,24	500,00	7 120,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,2255	450,00	101,47
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,38	50,00	19,00
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,3108	50,00	15,54
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	3,01	200,00	602,00
		Total utilaje de construcții				12 511,47

Total	lei	125 782,48
TVA	20,00 %	25 156,50

Total deviz:

150 938,9

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa etapa II in s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-A-AEE

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc			3 250,89 322,89
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	500,00	390,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	200,00	38,00
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			6 681,26 671,26
	1	Muncitor	h-om	7,9000	84,97	671,26
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	1,8600	500,00	930,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4000	200,00	80,00
3	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2	buc			10 155,99 1 028,99
	1	Muncitor	h-om	12,1100	84,97	1 028,99
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	3,0000	2 500,00	7 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	3,0100	500,00	1 505,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,6100	200,00	122,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			121,39 37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			70,24 21,24
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	450,00	922,50
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			82,42 82,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	82,42
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			13 951,89
						5 543,44
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 543,44
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	50,00	597,51
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	300,00	7 322,94
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m			65,83
						0,00
	6353653335150	Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2	m	1,0000	65,83	65,83
10	136	Banda F2007	m			12,00
						0,00
	635365332007	Banda F2007	m	1,0000	12,00	12,00
11	137	Screpa A200	buc			3,00
						0,00
	6353653335200	Screpa A200	buc	1,0000	3,00	3,00
12	163	Consola CA 1500	buc			150,00
						0,00
	6353653331500	Consola CA 1500	buc	1,0000	150,00	150,00
13	162	Curau CSB	buc			5,00
						0,00
	6353653335000	Curau CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc			136,00
						0,00
	6353653325100	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	136,00	136,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc			144,00
						0,00
	635365333295	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	144,00	144,00
16	161	Clema PA 1500	buc			101,00
						0,00
	63536533351500	Clema PA 1500	buc	1,0000	101,00	101,00
17	1516	Capac CPTAU-16	buc			20,00
						0,00
	635365333516	Capac CPTAU-16	buc	1,0000	20,00	20,00
18	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			51,37
						0,00
	6353653370150	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	51,37	51,37
19	1681	Clema ES 1500	buc			75,00
						0,00
	63536533315001	Clema ES 1500	buc	1,0000	75,00	75,00
20	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			170,00
						0,00
	6353653335195	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	170,00	170,00
21	15133	Clema RDP25CN	buc			101,50
						0,00
	635365333525	Clema RDP25CN	buc	1,0000	101,50	101,50
		2. Lucrari de montare				
22	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc			545,96
						197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13

1	2	3	4	5	6	7
	54422	Clema SL11.11	buc	1,0000	143,75	143,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	120,00	4,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
23	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20	buc			221,24
						99,41
	1	Muncitor	h-om	1,1700	84,97	99,41
	54023	Siguranta SV19-20	buc	1,0000	88,00	88,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	50,00	7,95
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	10,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	120,00	1,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	50,00	3,00
24	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set			326,91
						254,91
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	300,00	33,00
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc			334,88
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	350,00	77,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	50,00	11,00
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
27	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			406,57
						238,77
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
28	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A	buc			286,86
						132,55

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	120,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 503,63 ----- 1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИГОС30"	kg	0,5000	300,00	150,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
30	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x6 mm2	m			85,00 ----- 0,00
	66636356	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	1,0000	85,00	85,00
31	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m			31,40 ----- 0,00
	66636334	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	1,0000	31,40	31,40
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			9 192,46 ----- 2 948,46
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,46
	64653	Furtun metalic D25mm	m	100,0000	31,50	3 150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 550,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	20,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	50,00	222,00
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m			10 859,46 ----- 2 948,46
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,46
	64656	Furtun metalic D40mm	m	100,0000	48,67	4 867,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 500,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	20,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	50,00	222,00
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 342,40 ----- 704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m			5 247,64 -----

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 20 mm				1 809,86
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,86
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 759,26
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	118,52
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	40,00	96,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	300,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			4 470,00 0,00
	7895550000163	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	4 470,00	4 470,00
37	Pretul firmei	Contor electric ZMR100ACE 380B	buc			2 500,00 0,00
	7895550000380	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
38	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			85,00 0,00
	78955500032320	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	85,00	85,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C16A	buc			70,00 0,00
	78950004729316	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,0000	70,00	70,00
40	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc			698,00 0,00
	7895550000440	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	698,00	698,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-3
Alimentarea cu energie electrica KЛ-0,4кВ**

Valoarea de deviz 37 021,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,105	922,29 0,00	96,84 0,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,50	26,34 26,34	276,58 276,58
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,105	1 268,96 749,44	133,24 78,69
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,70	53,39 17,84	2 012,94 672,71

1	2	3	4	5	6	7
		(защитный козырек)				
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t	0,038	859,16 547,16	32,65 20,79
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,016	122 301,01 11 301,01	1 956,82 180,82
7	404-23	Caramida	buc	126,00	5,00 0,00	630,00 0,00
8	408-93	Nisip	m3	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 189,06
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		295,10
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		192,32
		<i>Total</i>		100,00 +		6 676,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		968,09
		<i>Total</i>		100,00 +		7 644,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		458,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 103,25 1 229,58
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,00	199,50 132,55	199,50 132,55
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,20	563,35 563,35	112,67 112,67
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,20	1 816,09 1 164,09	363,22 232,82
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20	1 503,63 1 053,63	300,73 210,73
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,20	553,15 553,15	110,63 110,63

1	2	3	4	5	6	7
14	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	40,00	36,67 0,00	1 466,80 0,00
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,00	840,91 116,41	5 045,45 698,45
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,00	767,88 201,38	767,88 201,38
17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	820,19 197,13	820,19 197,13
18	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	20,20 0,00	20,20 0,00
19	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	13 407,82 3 628,22	536,31 145,13
20	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	36 685,13 5 285,13	366,85 52,85
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 335,40 704,40	1 000,62 211,32
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,11	5 257,50 1 809,86	578,32 199,08
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,30	4 556,68 909,18	1 367,00 272,75
24	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatoarelor de trecere sau treceri de bare	m2	2,00	1 550,63 1 045,13	3 101,26 2 090,26
		<i>Total</i>	lei			16 157,65
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 168,26
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		434,63
		<i>Total</i>		100,00 +		17 760,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		3 699,50
		<i>Total</i>		100,00 +		21 460,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 287,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 747,64 4 867,76

		Total	lei			30 850,89
		TVA	20,00 %			6 170,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				37 021,07 <hr/> 6 097,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-3
Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ**

Valoarea de deviz 37 021,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	47,638	84,97	4 047,80
2.	1	Muncitor	h-om	10,452	84,97	888,11
3.	12	Muncitor	h-om	1,326	84,97	112,67
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2447	84,97	20,79
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,377	84,97	32,03
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,163	84,97	608,64
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1811	84,97	355,27
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,377	84,97	32,03
		Total manopera				6 097,35

Material:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	3,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0344	30 000,00	1 032,00
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	30 000,00	12,00
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0634	30 000,00	1 902,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	30 000,00	6,00
6.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,8032	50,00	40,16
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,089	50,00	254,45
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,902	10,00	9,02
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,902	15,00	13,53
10.	1019852	Vopsea	kg	0,264	40,00	10,56
11.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01	50,00	0,50
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	30 000,00	360,00
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,2964	40,00	11,86
14.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,377	30,00	11,31
15.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	37,70	35,00	1 319,50
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1885	50,00	9,43
17.	5009031	Scoabe	10 buc	0,165	15,00	2,48
18.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	10,00	61,00
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,24	25,00	6,00
20.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	70,00	0,22

21.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,10	300,00	30,00
22.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	16,00	111,00	1 776,00
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	122,00	4,39
24.	555566500	Cap terminal	buc	6,00	722,00	4 332,00
25.	577-14	Dulap КМПН2/7	buc	1,00	510,00	510,00
26.	645564564000	Automat ВА47-29/1/В3А	buc	1,00	56,00	56,00
27.	65653210	Caramida	buc	126,00	5,00	630,00
28.	656532101	Nisip	m3	3,00	350,00	1 050,00
29.	663333000056	Cablu АПвзБбШп-5х6 mm2	m	40,00	36,67	1 466,80
30.	66532980040	Teava din otel D40	m	4,00	66,67	266,68
31.	77785100000	Intreruptor (сумеречный с фотореле)	buc	1,00	466,67	466,67
32.	778501100	Sina 8/1	buc	1,00	20,20	20,20
Total materiale de constructii						15 673,75

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5293	250,00	132,32
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,244	50,00	62,20
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,244	50,00	62,20
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,05	50,00	152,50
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	50,00	11,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,2152	450,00	96,84
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	1,091	50,00	54,55
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08	50,00	4,00
Total utilaje de constructii						575,62

Total	lei	30 850,89
TVA	20,00 %	6 170,18

Total deviz:

37 021,07

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s.Zastinca, r-nul
Soroca N12/20-A-AEE**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	450,00	922,29
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 268,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	50,00	519,52
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg			53,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t			859,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,16
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			122 301,01
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,01
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	111,00	111 000,00
7	404-23	Caramida	buc			5,00
	65653210	Caramida	buc	1,0000	5,00	0,00
8	408-93	Nisip	m3			350,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	656532101	Nisip	m3	1,0000	350,00	350,00
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc			199,50 ----- 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	645564564000	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	56,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,35 ----- 563,35
	12	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,35
11	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 816,09 ----- 1 164,09
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,09
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	30,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	50,00	161,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 503,63 ----- 1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	300,00	150,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			553,15 ----- 553,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,15
14	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m			36,67 ----- 0,00
	663333000056	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m	1,0000	36,67	36,67
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			840,91 ----- 116,41
	1	Muncitor	h-om	1,3700	84,97	116,41
	555566500	Cap terminal	buc	1,0000	722,00	722,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	2,50
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн2/7	buc			767,88 ----- 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	577-14	Dulap КМПн2/7	buc	1,0000	510,00	510,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	50,00	11,00
17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			820,19 ----- 197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	77785100000	Intreruptor (сумеречный с фотореле)	buc	1,0000	466,67	466,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	122,00	4,39
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
18	Pretul firmei	Sina 8/1	buc			20,20 0,00
	778501100	Sina 8/1	buc	1,0000	20,20	20,20
19	08-02-407-12	Teava din oțel pe construcții instalate în cofrajul fundațiilor și planșelor, diametru pînă la 40 mm	100 m			13 407,82 3 628,22
	1	Muncitor	h-om	42,7000	84,97	3 628,22
	66532980040	Teava din oțel D40	m	100,0000	66,67	6 667,00
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Oțel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5800	50,00	79,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pământ	100 buc	0,2500	50,00	12,50
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	25,00	150,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	70,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000	250,00	200,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,8100	50,00	340,50
20	08-01-087-3	Construcții metalice	t			36 685,13 5 285,13
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,13
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,00
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	250,00	435,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
21	08-02-471-4	Priza de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 335,40 704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Oțel-carbon calitate normală, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pământ, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 257,50 1 809,86
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,86
	1011614	Oțel-carbon calitate normală, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 754,55
	1011627	Oțel-carbon calitate obișnuită, marca "BCr3пс5", tablă, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	109,09
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	40,00	96,00
	5009031	Școabe	10 buc	1,5000	15,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
23	08-02-471-1	Priza de pământ, verticală, din oțel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			4 556,68 909,18

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10,7000	84,97	909,18
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	30 000,00	3 480,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	50,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7500	50,00	87,50
24	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2			1 550,63
						<u>1 045,13</u>
	1	Muncitor	h-om	12,3000	84,97	1 045,13
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0118	30 000,00	354,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2800	50,00	114,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1500	250,00	37,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
B-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 4 473,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	656,75 289,75	656,75 289,75
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	38 900,13 5 285,13	389,00 52,85
		<i>Total</i>	lei			1 045,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			82,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			26,94
		<i>Total</i>	100,00 +			1 154,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			260,38
		<i>Total</i>	100,00 +			1 415,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			84,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 500,21 342,60
		2. Lucrari de constructie				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00	1 514,58 194,58	1 514,58 194,58
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	510-126	Bratară X20	buc	4,00	35,00	140,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 739,58
		<i>Asigurarea socială</i>	24,00 %			46,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			49,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 835,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			266,12
		<i>Total</i>	100,00 +			2 101,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			126,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 227,48 194,58

		Total	lei			3 727,69
		TVA	20,00 %			745,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 473,22 537,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
B-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1
Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 4 473,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2,912	84,97	247,43
2.	1	Manopera	h-om	3,41	84,97	289,75
		Total manopera				537,18

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	50,00	18,50
2.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	30 000,00	300,00
3.	24560	Consola KC1	buc	1,00	355,00	355,00
4.	503-9042	Corpuri de iluminat PKV-01	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
5.	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00	85,00	85,00
6.	510-126	Bratară X20	buc	4,00	35,00	140,00
		Total materiale de construcții				1 898,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02	350,00	7,00
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,80	400,00	320,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,151	150,00	22,65
		Total utilaje de construcții				349,65

Total	lei	3 727,69
TVA	20,00 %	745,54

Total deviz:

4 473,22

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s.Zastinca, r-nul
Soroca N12/20-B-AEE**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			656,75
						289,75
	1	Manopera	h-om	3,4100	84,97	289,75
	24560	Consola KC1	buc	1,0000	355,00	355,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	350,00	7,00
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t			38 900,13
						5 285,13
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	50,00	1 350,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	150,00	2 265,00
		2. Lucrari de constructie				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			1 514,58
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	400,00	320,00
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			85,00
						0,00
	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	85,00	85,00
5	510-126	Bratară X20	buc			35,00
						0,00
	510-126	Bratară X20	buc	1,0000	35,00	35,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă etapa II în s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20- B-AEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-2 Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ

Valoarea de deviz 83 577,51 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	2,00	3 250,89 322,89	6 501,77 645,77
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00	6 681,26 671,26	13 362,53 1 342,53
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00	121,39 37,39	728,32 224,32
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,00	70,24 21,24	421,45 127,45
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,11	922,50 0,00	101,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	11,25	82,42 82,42	927,24 927,24
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,13	13 951,94 5 543,44	1 813,75 720,65
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	130,00	65,83 0,00	8 557,90 0,00
9	136	Banda F2007	m	10,00	12,00 0,00	120,00 0,00
10	137	Screpa A200	buc	10,00	3,00 0,00	30,00 0,00
11	163	Consola CA 1500	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
12	162	Curau CSB	buc	27,00	5,00 0,00	135,00 0,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00	136,00 0,00	408,00 0,00
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	11,00	144,00 0,00	1 584,00 0,00
15	161	Clema PA 1500	buc	2,00	101,00 0,00	202,00 0,00
16	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00	20,00 0,00	80,00 0,00
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,00	51,37 0,00	102,74 0,00
18	1681	Clema ES 1500	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	170,00 0,00	680,00 0,00
20	15133	Clema RDP25CN	buc	1,00	101,50 0,00	101,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 532,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			957,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 107,05
		<i>Total</i>	100,00 +			38 596,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 596,54
		<i>Total</i>	100,00 +			44 193,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			2 651,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				46 844,97 3 987,96
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc	3,00	554,96 197,13	1 664,88 591,39
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20	buc	3,00	221,24 99,41	663,73 298,24
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00	331,91 254,91	331,91 254,91
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00	334,88 201,38	334,88 201,38
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	417,57 238,77	417,57 238,77
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A	buc	1,00	293,86 132,55	293,86 132,55
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06	1 503,63 1 053,63	90,22 63,22
29	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	6,00	31,40 0,00	188,40 0,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,06	9 217,46 2 948,46	553,05 176,91
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 342,40 704,40	1 002,72 211,32
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,66	5 232,13 1 809,86	3 453,21 1 194,51
		<i>Total</i>	lei			9 068,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			824,91
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			205,21
		<i>Total</i>	100,00 +			10 098,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 612,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			12 710,69
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			762,64
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 473,33 3 437,12
		3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	4 470,00 0,00	4 470,00 0,00
34	Pretul firmei	Contor electric ZMR100ACE 380B	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
35	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
37	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	698,00 0,00	2 094,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 219,00
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,20 %			110,63
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 329,63
		Total	lei			69 647,93
		TVA	20,00 %			13 929,59
		Total de viz: Inclusiv salariu				83 577,51 7 425,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
B-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-2
Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ**

Valoarea de deviz 83 577,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	73,3582	84,97	6 233,25
2.	1	Muncitor	h-om	3,114	84,97	264,60
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9125	84,97	927,24
Total manopera						7 425,08

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,085	30 000,00	2 550,00
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0026	30 000,00	78,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031	30 000,00	93,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,208	50,00	60,40
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,146	50,00	107,30
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,292	5,00	51,46
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	70,00	3,92
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,82	15,00	192,30
9.	1019852	Vopsea	kg	1,761	40,00	70,44
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	32 000,00	320,00
11.	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	6,00	2 500,00	15 000,00
12.	5009031	Scoabe	10 buc	0,99	10,00	9,90
13.	5009062	Papuci de cablu	buc	33,50	10,00	335,00
14.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,30	25,00	157,50
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,03	300,00	9,00
16.	54023	Siguranta SV19-20	buc	3,00	88,00	264,00
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,162	120,00	19,44
18.	54422	Clema SL11.11	buc	3,00	143,75	431,25
19.	635365332007	Banda F2007	m	10,00	12,00	120,00
20.	6353653325100	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00	136,00	408,00
21.	6353653331500	Consola CA 1500	buc	3,00	150,00	450,00
22.	63536533315001	Clema ES 1500	buc	3,00	75,00	225,00
23.	635365333295	Clema de perforare "P2x95"	buc	11,00	144,00	1 584,00
24.	6353653335000	Curau CSB	buc	27,00	5,00	135,00
25.	6353653335150	Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2	m	130,00	65,83	8 557,90

26.	63536533351500	Clema PA 1500	buc	2,00	101,00	202,00
27.	635365333516	Capac CPTAU-16	buc	4,00	20,00	80,00
28.	6353653335195	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00	170,00	680,00
29.	6353653335200	Screpa A200	buc	10,00	3,00	30,00
30.	635365333525	Clema RDP25CN	buc	1,00	101,50	101,50
31.	6353653370150	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,00	51,37	102,74
32.	64653	Furtun metalic D25mm	m	6,00	31,50	189,00
33.	66636334	Cablu BBF-3x4 mm2	m	6,00	31,40	188,40
34.	78950004729316	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,00	70,00	70,00
35.	7895550000163	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00	4 470,00	4 470,00
36.	7895550000380	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
37.	7895550000440	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00	698,00	2 094,00
38.	78955500032320	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	85,00	85,00
Total materiale de construcții						42 025,45

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	2,28	100,00	228,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	2,28	250,00	570,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3064	300,00	91,92
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,18	50,00	9,00
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	1,2688	50,00	63,44
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,18	50,00	9,00
7.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	1,5535	50,00	77,67
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	3,1733	300,00	951,99
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,4136	50,00	270,68
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	350,00	77,00
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	50,00	11,00
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	5,28	500,00	2 640,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,2255	450,00	101,47
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,38	50,00	19,00
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,2664	50,00	13,32
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,18	200,00	236,00
Total utilaje de construcții						5 369,50

Total	lei	69 647,93
TVA	20,00 %	13 929,59

Total deviz:

83 577,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s.Zastinca, r-nul
Soroca N12/20-B-AEE**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc			3 250,89
						322,89
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	500,00	390,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	200,00	38,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			6 681,26
						671,26
	1	Muncitor	h-om	7,9000	84,97	671,26
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	1,8600	500,00	930,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4000	200,00	80,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			121,39
						37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			70,24
						21,24
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	450,00	922,50
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			82,42
						82,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	82,42
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			13 951,94
						5 543,44
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 543,44
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	50,00	597,50

1	2	3	4	5	6	7
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	300,00	7 323,00
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m			65,83
	6353653335150	Cablu СИП-2A -3x35+1x50 mm2	m	1,0000	65,83	65,83
9	136	Banda F2007	m			12,00
	635365332007	Banda F2007	m	1,0000	12,00	12,00
10	137	Screpa A200	buc			3,00
	6353653335200	Screpa A200	buc	1,0000	3,00	3,00
11	163	Consola CA 1500	buc			150,00
	6353653331500	Consola CA 1500	buc	1,0000	150,00	150,00
12	162	Curau CSB	buc			5,00
	6353653335000	Curau CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc			136,00
	6353653325100	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	136,00	136,00
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc			144,00
	635365333295	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	144,00	144,00
15	161	Clema PA 1500	buc			101,00
	63536533351500	Clema PA 1500	buc	1,0000	101,00	101,00
16	1516	Capac CPTAU-16	buc			20,00
	635365333516	Capac CPTAU-16	buc	1,0000	20,00	20,00
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			51,37
	6353653370150	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	51,37	51,37
18	1681	Clema ES 1500	buc			75,00
	63536533315001	Clema ES 1500	buc	1,0000	75,00	75,00
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			170,00
	6353653335195	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	170,00	170,00
20	15133	Clema RDP25CN	buc			101,50
	635365333525	Clema RDP25CN	buc	1,0000	101,50	101,50
		2. Lucrari de montare				
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc			554,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	54422	Clema SL11.11	buc	1,0000	143,75	143,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	32 000,00	64,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	120,00	4,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
22	08-03-523-1	Siguranta pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20	buc			221,24
						99,41
	1	Muncitor	h-om	1,1700	84,97	99,41
	54023	Siguranta SV19-20	buc	1,0000	88,00	88,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	50,00	7,95
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	10,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	120,00	1,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	50,00	3,00
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set			331,91
						254,91
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	300,00	33,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc			334,88
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	350,00	77,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	50,00	11,00
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			417,57
						238,77
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	32 000,00	96,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,00	31,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
27	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A	buc			293,86
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	32 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	120,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 503,63
						1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	300,00	150,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
29	Pretul firmei	Cablu ВВГ-3x4 mm2	m			31,40
						0,00
	66636334	Cablu ВВГ-3x4 mm2	m	1,0000	31,40	31,40
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			9 217,46
						2 948,46
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,46
	64653	Furtun metalic D25mm	m	100,0000	31,50	3 150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Сr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 550,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	25,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	50,00	222,00
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 342,40
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	50,00	127,00
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 232,13
						1 809,86
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,86
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 759,09
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	118,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	40,00	96,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	300,00	57,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	50,00	168,00
		3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			4 470,00
						0,00
	7895550000163	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	4 470,00	4 470,00
34	Pretul firmei	Contor electric ZMR100ACE 380B	buc			2 500,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	7895550000380	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
35	Pretul firmei	Întreruptor BH32-3P-20A	buc			85,00
						0,00
	78955500032320	Întreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	85,00	85,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C16A	buc			70,00
						0,00
	78950004729316	Automat BA47-29 3P C16A	buc	1,0000	70,00	70,00
37	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc			698,00
						0,00
	7895550000440	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	698,00	698,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
B-AEE**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-3
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ**

Valoarea de deviz 23 174,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,02	922,50 0,00	18,45 0,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,80	26,34 26,34	47,41 47,41
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,02	1 268,93 749,43	25,38 14,99
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,70	53,39 17,84	2 012,94 672,71
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	0,038	859,16 547,16	32,65 20,79

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)				
6	404-23	Caramida	buc	21,00	5,00 0,00	105,00 0,00
7	408-93	Nisip	m3	0,50	350,00 0,00	175,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 416,83
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			65,28
		<i>Total</i>	100,00 +			2 663,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			386,21
		<i>Total</i>	100,00 +			3 049,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			182,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 232,73 755,90
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,00	199,50 132,55	199,50 132,55
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,06	563,35 563,35	33,80 33,80
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,06	1 836,09 1 164,09	110,17 69,85
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,04	1 503,63 1 053,63	60,15 42,15
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,06	553,15 553,15	33,19 33,19
13	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	10,00	36,67 0,00	366,70 0,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	840,91 116,41	3 363,64 465,64

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc	1,00	767,88 201,38	767,88 201,38
16	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	819,58 197,13	819,58 197,13
17	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00	20,20 0,00	20,20 0,00
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04	13 407,82 3 628,22	536,31 145,13
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	36 685,13 5 285,13	366,85 52,85
20	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,30	4 556,68 909,18	1 367,00 272,75
21	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatoarelor de trecere sau treceri de bare	m2	2,00	1 550,63 1 045,13	3 101,26 2 090,26
		<i>Total</i>	lei			11 146,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			896,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			286,23
		<i>Total</i>	100,00 +			12 329,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 839,87
		<i>Total</i>	100,00 +			15 169,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			910,15
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				16 079,28 3 736,67

		Total	lei			19 312,01
		TVA	20,00 %			3 862,40
		Total deviz: Inklusiv salariu				23 174,41 4 492,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
s.Zastinca, r-nul Soroca N12/20-
B-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-3
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ**

Valoarea de deviz 23 174,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	37,94	84,97	3 223,76
2.	1	Muncitor	h-om	5,6386	84,97	479,11
3.	12	Muncitor	h-om	0,3978	84,97	33,80
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2447	84,97	20,79
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,377	84,97	32,03
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,163	84,97	608,64
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7344	84,97	62,40
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,377	84,97	32,03
Total manopera						4 492,58

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	3,00
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,062	30 000,00	1 860,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001	30 000,00	3,00
4.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,4702	50,00	23,51
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,089	50,00	254,45
6.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01	50,00	0,50
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	30 000,00	360,00
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,2964	40,00	11,86
9.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,377	30,00	11,31
10.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	37,70	35,00	1 319,50
11.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1885	50,00	9,43
12.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	10,00	61,00
13.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,24	25,00	6,00
14.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	70,00	0,22
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,02	300,00	6,00
16.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	105,00	3,78
17.	555566500	Cap terminal	buc	4,00	722,00	2 888,00
18.	577-14	Dulap КМПН2/7	buc	1,00	510,00	510,00
19.	645564564000	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,00	56,00	56,00

20.	65653210	Caramida	buc	21,00	5,00	105,00
21.	656532101	Nisip	m3	0,50	350,00	175,00
22.	663333000056	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	10,00	36,67	366,70
23.	66532980040	Teava din otel D40	m	4,00	66,67	266,68
24.	77785100000	Intreruptor (сумеречный с фотореле)	buc	1,00	466,67	466,67
25.	778501100	Sina 8/1	buc	1,00	20,20	20,20
Total materiale de construcții						8 787,81

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4464	250,00	111,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,3132	50,00	15,66
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,3132	50,00	15,66
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,9184	50,00	95,92
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	50,00	11,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,041	450,00	18,45
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	0,2078	50,00	10,39
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08	50,00	4,00
Total utilaje de constructii						282,68

Total	lei	19 312,01
TVA	20,00 %	3 862,40

Total deviz:

23 174,41

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s.Zastinca, r-nul
Soroca N12/20-B-AEE**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	450,00	922,50
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
3	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			1 268,93 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	50,00	519,50
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (защитный козырек)	kg			53,39 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	50,00	0,25
5	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t			859,16 547,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,16
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
6	404-23	Caramida	buc			5,00 0,00
	65653210	Caramida	buc	1,0000	5,00	5,00
7	408-93	Nisip	m3			350,00 0,00
	656532101	Nisip	m3	1,0000	350,00	350,00
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/1/B3A	buc			199,50 132,55

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	645564564000	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	56,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,35 ----- 563,35
	12	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,35
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 836,09 ----- 1 164,09
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,09
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	50,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	50,00	161,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 503,63 ----- 1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	300,00	150,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	50,00	150,00
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			553,15 ----- 553,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,15
13	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m			36,67 ----- 0,00
	663333000056	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m	1,0000	36,67	36,67
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			840,91 ----- 116,41
	1	Muncitor	h-om	1,3700	84,97	116,41
	555566500	Cap terminal	buc	1,0000	722,00	722,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	2,50
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7	buc			767,88 ----- 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	577-14	Dulap КМПН2/7	buc	1,0000	510,00	510,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	50,00	35,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	50,00	11,00
16	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			819,58 ----- 197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	77785100000	Intreuptor (сумеречный с фотореле)	buc	1,0000	466,67	466,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	105,00	3,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	50,00	2,00
17	Pretul firmei	Sina 8/1	buc			20,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	778501100	Sina 8/1	buc	1,0000	20,20	20,20
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m			13 407,82 ----- 3 628,22
	1	Muncitor	h-om	42,7000	84,97	3 628,22
	66532980040	Teava din otel D40	m	100,0000	66,67	6 667,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5800	50,00	79,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	50,00	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПТС-50"	buc	6,0000	25,00	150,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	70,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000	250,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,8100	50,00	340,50
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t			36 685,13 ----- 5 285,13
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,13
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	250,00	435,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	50,00	755,00
20	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			4 556,68 ----- 909,18
	1	Muncitor	h-om	10,7000	84,97	909,18
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	30 000,00	3 480,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	50,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7500	50,00	87,50
21	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2			1 550,63 ----- 1 045,13
	1	Muncitor	h-om	12,3000	84,97	1 045,13
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0118	30 000,00	354,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2800	50,00	114,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1500	250,00	37,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare de
alimentare cu apă etapa II în s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-A-PG**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

Valoarea de deviz 343 860,98 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea stratului vegetal, h=1.0m)	100 m3	11,150	539,000 0,000	6 009,850 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,150	877,480 0,000	9 783,900 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 895,500	16,000 0,000	30 328,000 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,150	141,626 25,491	1 579,135 284,225
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	539,000 0,000	539,000 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol)	100 m3	0,220	1 012,500 0,000	222,750 0,000
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1	t	37,400	12,500 0,000	467,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		km				
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguire a suprafetei-castel de apa)	100 m3	1,220	1 510,000 0,000	1 842,200 0,000
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				50 772,335 284,225
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-220m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,660	1 268,879 749,409	837,460 494,610
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	33,000	528,005 31,439	17 424,150 1 037,484
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	39,600	492,998 25,491	19 522,711 1 009,444
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	115,000	246,272 56,930	28 321,266 6 546,939
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-220m2 Inclusiv salariu				66 105,587 9 088,477
		3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-80m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,240	1 269,088 749,504	304,581 179,881
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	12,000	528,005 31,439	6 336,055 377,267

1	2	3	4	5	6	7
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	3,200	492,992 25,491	1 577,573 81,571
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	56,000	188,366 50,132	10 548,493 2 807,409
		Total Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-80m2 Inclusiv salariu				18 766,702 3 446,128
		4. Gardul metalic (52sectii-128.5m)				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 52 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 52 buc; capac patrat- 52buc; element de fixare ECO 40 zincat -208 buc; beton M150 - 3.74 m3)	m	128,500	479,760 114,709	61 649,170 14 740,170
18	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 221,284 145,299	9 037,504 1 075,211
19	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 644,437 145,299	2 466,655 217,948
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,850	53,575 17,842	3 581,491 1 192,724
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,067	851,522 546,597	57,052 36,622
		Total Gardul metalic (52sectii-128.5m)				76 791,872 17 262,675

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Spatii verzi				
22	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,170	1 274,706 0,000	216,700 0,000
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	17,000	1,235 1,235	20,988 20,988
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	17,000	155,891 24,641	2 650,152 418,902
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,200	805,555 409,555	6 605,554 3 358,354
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200	541,844 441,844	650,213 530,213
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				10 143,607 4 328,457

		Total	lei	222 580,10
		Asigurarea sociala	24,00 %	8 258,39
		Transportarea materialelor	4,00 %	5 258,42
		Total	100,00 +	236 096,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %	34 234,05
		Total	100,00 +	270 330,96
		Beneficiu de deviz	6,00 %	16 219,86
		Total	100,00 +	286 550,82
		TVA	20,00 %	57 310,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		343 860,98 34 409,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

Valoarea de deviz 343 860,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,125	84,97	2 729,661
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	118,220	84,97	10 045,153
3.	7129020012800	Pavator	h-om	113,930	84,97	9 680,633
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	45,764	84,97	3 888,567
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,602	84,97	136,122
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,431	84,97	36,622
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,359	84,97	200,444
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,544	84,97	725,984
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,701	84,97	1 079,204
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,110	84,97	3 578,087
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,180	84,97	2 309,485
		Total manopera				34 409,95

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	33,672	100,00	3 367,200
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,003	10,00	10,030
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	54,356	314,10	17 073,219
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,022	314,10	6,910
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	333,33	12,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,483	333,33	494,329
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,995	333,33	19 664,804
8.	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	1,000	7 500,00	7 500,000
9.	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	set	1,000	2 000,00	2 000,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,131	35,00	4,585
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,523	10,00	5,230
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,890	35,00	31,150
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,261	35,00	9,135
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,037	40,00	1,480
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	528,070	2,10	1 108,947
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,125	2,10	23,363
17.	26631021000015	Beton B12.5	m3	4,028	1 350,00	5 437,800
18.	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	7,695	1 200,00	9 234,000
19.	2666122800285	Bordura beton pentru strada БР100.30.15	m	115,575	125,00	14 446,875
20.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	56,280	75,00	4 221,000
21.	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	52,000	10,00	520,000
22.	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	208,000	10,00	2 080,000
23.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc	52,000	575,00	29 900,000

24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,668	30,00	20,040
25.	2775276309886	Confectii metalice	kg	66,850	35,00	2 339,750
26.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	52,000	180,00	9 360,000
27.	28301273030011	Artar	buc	17,850	125,00	2 231,250
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,358	50,00	67,900
29.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,600	2,00	71,200
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,600	1,00	35,600
31.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,600	1,00	35,600
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,582	4,20	10,844
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,580	10,00	125,800
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,035	10,00	10,350
Total materiale de construcții						131 460,40

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,394	250,00	98,500
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,394	300,00	118,200
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,178	300,00	53,400
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,957	300,00	1 187,100
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,216	250,00	4 054,000
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,454	600,00	872,400
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,237	450,00	10 006,650
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,940	350,00	679,000
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	22,391	350,00	7 836,850
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,351	50,00	467,550
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,454	200,00	290,800
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	123,182	250,00	30 795,500
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,249	200,00	249,800
Total utilaje de construcții						56 709,75

Total	lei	222 580,10
Asigurarea sociala	24,00 %	8 258,39
Transportarea materialelor	4,00 %	5 258,42
Total	100,00 +	236 096,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	34 234,05
Total	100,00 +	270 330,96
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 219,86
Total	100,00 +	286 550,82
TVA	20,00 %	57 310,16

Total deviz:

**343 860,9
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa etapa II in s Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-A-PG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea stratului vegetal, h=1.0m)	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,480 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,480
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			16,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,626 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	314,10	0,620
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,516
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	250,00	12,500
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei-castel de apa)	100 m3			1 510,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	600,00	715,082
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,557
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,361
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-220m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 268,879

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.				749,409
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,409
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,470
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			528,005 31,439
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	333,33	436,996
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire	m3			492,998 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	314,10	398,907
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,598
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,501
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m			246,272 56,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,184
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,0450	1 200,00	54,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,657
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	333,33	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2666122800285	Bordura beton pentru strada BP100.30.15	m	1,0050	125,00	125,625
		3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-80m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 269,088 749,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,504
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,583
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			528,005 31,439
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	333,33	436,996
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire	m3			492,992 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	314,10	398,907
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,563
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,531

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			188,366
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,0450	1 200,00	54,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,132
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	333,33	2,667
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	75,00	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
		4. Gardul metalic (52sectii-128.5m)				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 52 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 52 buc; capac patrat- 52buc; element de fixare ECO 40 zincat -208 buc; beton M150 - 3.74 m3)	m			479,760
						114,709
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,242
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc		575,00	232,685
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc		180,00	72,840
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc		10,00	4,047
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc		10,00	16,187
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 350,00	39,292
18	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			1 221,284
						145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set		7 500,00	1 013,514
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 350,00	26,270
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	333,33	1,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
19	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			1 644,437
						145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	set		2 000,00	1 333,333
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 350,00	129,600
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,767
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	333,33	1,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			53,575

1	2	3	4	5	6	7
						17,842
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,849
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,849
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			851,522 ----- 546,597
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,597
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	10,00	78,060
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,343
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,090
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,433
		5. Spatii verzi				
22	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 274,706 ----- 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	250,00	579,412
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	300,00	695,294
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,235 ----- 1,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,235
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			155,891 ----- 24,641
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	28301273030011	Artar	buc	1,0500	125,00	131,250
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,555 ----- 409,555
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,555
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			541,844 ----- 441,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă etapa II în s Zastinca, r-nul Soroca. N12/20- B-PG

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Amenajarea teritoriului. Platforma B.

Valoarea de deviz 115 610,96 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemalizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea stratului vegetal, h=1.0m)	100 m3	0,700	539,000 0,000	377,300 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,700	877,500 0,000	614,250 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	119,000	16,000 0,000	1 904,000 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,700	141,574 25,491	99,102 17,844
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,200	539,000 0,000	107,800 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,100	1 012,500 0,000	101,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol)				
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	17,000	12,500 0,000	212,500 0,000
		Total Sistematzare verticala Inklusiv salariu				3 416,202 17,844
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-60m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,180	1 269,067 749,622	228,432 134,932
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	9,000	528,005 31,439	4 752,041 282,950
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	10,800	493,000 25,491	5 324,399 275,303
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	37,000	246,272 56,930	9 112,059 2 106,406
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-60m2 Inklusiv salariu				19 416,931 2 799,591
		3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-25m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,075	1 268,200 748,867	95,115 56,165
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	3,750	527,974 31,427	1 979,903 117,853

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,000	492,998 25,491	492,998 25,491
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	18,000	188,366 50,132	3 390,587 902,381
		Total Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-25m2 Inclusiv salariu				5 958,603 1 101,890
		4. Gardul metalic (22sectii-52m)				
16	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 22 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 22 buc; capac patrat- 22buc; element de fixare ECO 40 zincat -88 buc; beton M150 - 1.58 m3)	m	52,000	496,306 114,710	25 807,894 5 964,894
17	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 221,284 145,299	9 037,504 1 075,211
18	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 644,437 145,299	2 466,655 217,948
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,850	53,575 17,842	3 581,491 1 192,724
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,067	1 085,701 546,597	72,742 36,622

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
		Total Gardul metalic (22sectii-52m) Inclusiv salariu				40 966,286 8 487,399
		5. Spatii verzi				
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,170	1 274,706 0,000	216,700 0,000
22	TsH109A	Imprastierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanță de pînă 100m: arbori foioși	buc	17,000	1,235 1,235	20,988 20,988
23	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata sapate: arbori foioși -artar	buc	17,000	155,891 24,641	2 650,152 418,902
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100m2	1,600	805,556 409,556	1 288,889 655,289
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				4 176,729 1 095,179

		Total	lei	73 934,74
		Asigurarea sociala	24,00 %	3 240,45
		Transportarea materialelor	4,00 %	2 203,95
		Total	100,00 +	79 379,14
		Cheltuieli de regie	14,50 %	11 509,98
		Total	100,00 +	90 889,12
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 453,35
		Total	100,00 +	96 342,47
		TVA	20,00 %	19 268,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		115 610,96 13 501,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in s
Zastinca, r-nul Soroca. N12/20-
B-PG**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B.**

Valoarea de deviz 115 610,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,000	84,97	1 104,610
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	47,840	84,97	4 064,965
3.	7129020012800	Pavator	h-om	35,417	84,97	3 009,382
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,712	84,97	655,289
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,602	84,97	136,122
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,431	84,97	36,622
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,359	84,97	200,444
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,544	84,97	725,984
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,701	84,97	1 079,204
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,886	84,97	1 349,833
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,410	84,97	1 139,448
		Total manopera				13 501,88

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,336	100,00	633,600
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,003	10,00	10,030
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,986	314,10	4 707,103
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	408,33	0,408
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	333,33	12,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,477	333,33	158,999
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,715	333,33	5 571,611
8.	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	1,000	7 500,00	7 500,000
9.	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	set	1,000	2 000,00	2 000,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,131	35,00	4,585
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,523	40,00	20,920
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,890	35,00	31,150
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,261	35,00	9,135
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,037	40,00	1,480
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	169,850	2,10	356,685
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,125	2,10	23,363
17.	26631021000015	Beton B12.5	m3	1,868	1 350,00	2 521,800
18.	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	2,475	1 200,00	2 970,000

19.	2666122800285	Bordura beton pentru strada BP100.30.15	m	37,185	125,00	4 648,125
20.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	18,090	75,00	1 356,750
21.	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc	22,000	10,00	220,000
22.	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	88,000	10,00	880,000
23.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc	22,000	575,00	12 650,000
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,668	30,00	20,040
25.	2775276309886	Confectii metalice	kg	66,850	35,00	2 339,750
26.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	22,000	180,00	3 960,000
27.	28301273030011	Artar	buc	17,850	125,00	2 231,250
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,358	50,00	67,900
29.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,600	2,00	71,200
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,600	1,00	35,600
31.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,600	1,00	35,600
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,582	4,20	10,844
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,548	10,00	35,480
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,339	10,00	3,390
Total materiale de constructii						55 098,81

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,394	250,00	98,500
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,394	300,00	118,200
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,178	300,00	53,400
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,108	300,00	332,400
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,523	250,00	1 130,750
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,590	450,00	715,500
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,617	350,00	565,950
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,649	50,00	132,450
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	8,466	250,00	2 116,500
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,352	200,00	70,400
Total utilaje de constructii						5 334,05

Total	lei	73 934,74
Asigurarea sociala	24,00 %	3 240,45
Transportarea materialelor	4,00 %	2 203,95
Total	100,00 +	79 379,14
Cheltuieli de regie	14,50 %	11 509,98
Total	100,00 +	90 889,12
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 453,35
Total	100,00 +	96 342,47
TVA	20,00 %	19 268,49

Total deviz:

115 610,9

6

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in s Zastinca, r-nul
Soroca. N12/20-B-PG**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea stratului vegetal, h=1.0m)	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,500
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			16,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,574 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	408,33	0,583
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,500
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	250,00	12,500
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-60m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 269,067 749,622
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,622
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,444
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			528,005 31,439

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	333,33	436,996
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
10	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare	m3			493,000 ----- 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	314,10	398,907
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,611
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,491
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru stradă BP100.30.15	m			246,272 ----- 56,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,184
	266310210011	Beton clasă B7.5	m3	0,0450	1 200,00	54,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,657
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	333,33	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2666122800285	Bordura beton pentru stradă BP100.30.15	m	1,0050	125,00	125,625
		3. Trotuar-imbracaminte din piatră spartă-25m2				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m3			1 268,200 ----- 748,867
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	748,867
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,333
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			527,974 ----- 31,427
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,427
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	333,33	436,973
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,267
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,587
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
14	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare	m3			492,998 ----- 25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	314,10	398,907
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			188,366 ----- 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387

1	2	3	4	5	6	7
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,0450	1 200,00	54,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,132
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	333,33	2,667
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	75,00	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
		4. Gardul metalic (22sectii-52m)				
16	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 22 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 22 buc; capac patrat- 22buc; element de fixare ECO 40 zincat -88 buc; beton M150 - 1.58 m3)	m			496,306 114,710
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,242
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0	buc		575,00	243,269
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc		180,00	76,154
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc		10,00	4,231
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc		10,00	16,923
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 350,00	41,019
17	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			1 221,284 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set		7 500,00	1 013,514
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 350,00	26,270
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	333,33	1,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
18	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			1 644,437 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)	set		2 000,00	1 333,333
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 350,00	129,600
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,767
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	333,33	1,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			53,575 17,842
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,849
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,849

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 085,701 ----- 546,597
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,597
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,239
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,343
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,090
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,433
		5. Spatii verzi				
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 274,706 ----- 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	250,00	579,412
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	300,00	695,294
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,235 ----- 1,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,235
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			155,891 ----- 24,641
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	28301273030011	Artar	buc	1,0500	125,00	131,250
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,556 ----- 409,556
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,556
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.