

**Reparatia capitala a strazii
Tineretului din sat. Roscani, r-
nul. Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 8 537 361,68 lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul rutier				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	15,860	1 983,41 0,00	31 456,94 0,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	15,860	1 244,44 0,00	19 736,79 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 379,000	21,07 0,00	50 113,80 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3	15,860	258,06 30,40	4 092,89 482,16
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Doar compactor)	100 m3	1,980	774,75 0,00	1 534,00 0,00
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	793,200	688,07 0,00	545 779,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu balast (Pavator se exclude)				
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	793,200	812,98 64,00	644 858,38 50 764,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,380	9 451,28 0,00	22 494,05 0,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclde)	m2	3 966,000	233,18 4,80	924 794,24 19 036,80
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,190	9 455,10 0,00	11 251,57 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude)	m2	3 966,000	179,82 4,00	713 147,31 15 864,00
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				2 969 259,31 86 147,76
		1.2. Trotuar				
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,650	1 244,44 0,00	2 053,32 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	247,500	21,06 0,00	5 213,45 0,00
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3	1,650	258,07 30,40	425,81 50,16
15	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,413	3 294,24 896,08	1 360,52 370,08
16	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3	82,600	691,19 79,20	57 092,09 6 541,92
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,120	603,15 79,20	59 784,65 7 850,32
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	857,000	183,51	157 266,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20			24,00	20 568,00
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	1 795,000	292,72 47,20	525 424,05 84 724,00
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	826,000	306,98 47,68	253 563,37 39 383,68
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,285	1 076,89 0,00	4 614,47 0,00
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	642,750	21,06 0,00	13 539,35 0,00
23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 795,000	10,40 10,40	18 668,00 18 668,00
		Total Trotuar Inclusiv salariu				1 099 005,99 178 156,16
		1.3. Evacuarea apelor pluviale. Rigola monolit				
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,160	9 164,44 3 040,00	38 124,07 12 646,40
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,000	21,06 0,00	13 144,45 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,160	247,15 28,81	1 028,16 119,84
27	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37 Executarea rigolei carosabile	m3	181,860	2 626,43 360,00	477 642,23 65 469,60

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3	56,290	691,18 79,20	38 906,76 4 458,16
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11 520,000	23,58 6,32	271 670,40 72 806,40
30	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	461,800	268,65 160,00	124 062,57 73 888,00
31	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv 500x400x150 mm	buc	1 732,000	174,81 29,60	302 769,92 51 267,20
		Total Evacuarea apelor pluviale. Rigola monolit Inclusiv salariu				1 267 348,56 280 655,60
		1.4. Accese la proprietati				
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,440	1 244,43 0,00	547,55 0,00
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	66,000	21,07 0,00	1 390,40 0,00
34	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3	0,440	258,27 30,36	113,64 13,36
35	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3	11,000	691,19 79,20	7 603,06 871,20
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,000	603,15 79,20	13 269,41 1 742,40
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20	m	487,000	183,51 24,00	89 368,71 11 688,00
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	220,000	306,98 47,68	67 535,04 10 489,60

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total Accese la proprietati Inklusiv salariu				179 827,81 24 804,56
		1.5. Drumuri laterale				
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,850	1 244,44 0,00	3 546,65 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	427,500	21,06 0,00	9 005,15 0,00
41	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Piatra sparta se exclude)	100 m3	2,850	258,07 30,40	735,50 86,64
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Doar compactor)	100 m3	0,290	775,52 0,00	224,90 0,00
43	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Pavator se exclude)	m3	114,000	688,07 0,00	78 440,24 0,00
44	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	152,000	812,98 64,00	123 573,52 9 728,00
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,342	9 446,29 0,00	3 230,63 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclde)	m2	570,000	233,18 4,80	132 913,05 2 736,00
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	9 445,38 0,00	1 615,16 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata	m2	570,000	179,82 4,00	102 494,65 2 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude)				
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				455 779,45 14 830,64
		1.6. Semnalizarea rutiera				
49	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	18,000	807,20 87,20	14 529,60 1 569,60
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	18,000	694,62 35,20	12 503,12 633,60
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	145,000	133,23 37,60	19 318,78 5 452,00
		Total Semnalizarea rutiera Inclusiv salariu				46 351,50 7 655,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 017 572,62 592 249,92

		Total	lei	6 017 572,64
		Asigurari sociale	24,00 %	142 139,98
		Cheltuieli de regie	10,00 %	615 971,26
		Beneficiul de deviz	5,00 %	338 784,19
		TVA	20,00 %	1 422 893,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 537 361,68 592 249,920

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)