

SERVICII DE AMENAJARE a TERITORIULUI pe anul 2021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea servicii	Unitate de măsură	Canti- tatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar .cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	3	4	5	6	7	8
LOTUL 2								
1.1	906000 00-3	Instalarea semnelor rutiere	bucata	150	1024,276	1229,13	153641,45	184369,74
1.2	906000 00-3	Curățirea părților carosabile de zăpadă grosime până la 0,5 metri	ore	700,00	339,454	407,345	237618,08	285141,70
1.3	906000 00-3	Curățirea trotuarelor de zăpadă	ore	100,00	294,468	353,362	29446,79	35336,15
1.4	906000 00-3	Încărcarea materialului antiderapant în camion	m ³	360,00	14,017	16,820	5046,00	6055,20
1.5	906000 00-3	Descărcarea materialului antiderapant pe partea carosabilă în grămezi	tonă	80,00	63,438	76,126	5075,09	6090,10
1.6	906000 00-3	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă	tonă	400,00	602,902	723,483	241160,98	289393,17
Total Fără TVA							671988,39	
Total inclusiv cu TVA							806386,06	

Director ÎMDPGL-C



[Handwritten signature]

Cosovan V.

DEVIZ- OFERTA

DE CHELTUIELE PENTRU ÎNSTALAREA SEMNELOR RUTIERE PE ANUL 2018

nr. d/o	Simbol,norme și cod tarifar	Denumirea lucrării,cheltuieli de resurse	UM	Cantitatea	Valoarea lei	
					pe unitate de măsură	total,inclusiv salariul
1.5						
1	2	3	4	5	6	7
1.	RpDE09A	Confecționarea semnelor rutiere	buc			<u>230,54</u> 21,97
		Materiale				
		Tabla neagră 1,5 grosime 0,2 m ²	kg	0,873	202,28	176,59
		Banda de oțel de 2 mm grosime	kg	0,124	35	4,34
		Foie reflectorizată	m.p.	0,02	1200	24
		Vopsea pe baza de ulei	kg	0,007	35	0,25
		Detergent	kg	0,05	37,5	1,88
		Ciment	kg	0,2	1,4	0,28
		Hîrtie pentru șlefuire	buc	0,05	0,96	0,05
		Materiale marunte	%	3		1,24
		Manoperă				
		Tinichiu construcții	ore	0,025		
		Vopsitor	ore	0,15		
		Zidar	ore	0,17		
		Muncitor deservire	ore	0,03		
		Total	ore	0,38	57,66	21,91
2	RpDE11A	Plantarea stîlpilor de metal țiavă d.50	buc			<u>406,09</u> 84,18
		Materiale				
		Stîlp metalic	m/buc	4/1	47,61	220
		Beton marca 100	m ³	0,1	851,08	85,11
		Vopsirea a tot țevei	kg	0,48	28,69	16,80
		Manoperă				
		Muncitor deservire	ore	1,15		
		Betonist	ore	0,31		
		Total		1,46	57,66	84,18
3	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor	buc			<u>162,40</u> 93,41
		Materiale				
		Piuliță hexogonală M-6	buc	2	1,46	2,92
		Șaiba plată uzuală	kg	0,02	50,1	1,00
		Șurub uzual cap hexagonal	buc	2	13,50	27,0
		Bandă oțel lamiată la rece	kg	1,414	25,5	36,06
		Materiale mărunte	%	3		2,01
		Manoperă				
		Lăcătuș construcții	ore	0,79		
		Muncitor deservire	ore	0,83		
		Total	ore	1,62	57,66	93,41



1	2	3	4	5	6	7
	RpDE1109A	Confecționarea semnelor rutiere				<u>230,54</u> 21,91
	RpDE11A	Plantarea stâlpilor din metal				<u>406,09</u> 84,19
	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor				<u>162,40</u> 93,41
		Total, inclusiv salariul				<u>799,03</u> 199,50
		Asigurarea socială și medicală		22,5%		44,89
		T o t a l				843,92
		Cheltuielile de regie		14,5%		122,37
		Total				966,29
		Beneficiul		6%		57,98
		T o t a l				1024,27
		TVA		20,0%		204,86
		T O T A L				1229,13

Director ÎM DPGLC-EDINET



[Handwritten signature]

V.COSOVAN

N d/r	Denumirea lucrărilor și resurse	Simbol Norme Cod	UM	Cantit	Norme pe UM			Total resurse			Preț pe UM	Costul total lei
					material	forțe de muncă	utilaj	material	forțe de muncă	utilaj		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9	Curățirea părții carosabile cu buldozer de zăpadă în grosime	D118M	ore	350,0								
	Auto-greider		ore				1,0			350,0	322,92	113022,00
							Cheltuieli de regie				14,5 %	16388,19
							Total					129410,19
							Beneficiul				6 %	7764,61
							Total					137714,80

Director ÎM DPGL-C Edineț



V.COSOVAN

N d/r	Denumirea lucrărilor și resurse	Simbol Norme Cod	UM	Cantit	Norme pe UM				Total resurse			Preț pe UM	Costul total lei
					material	forțe de muncă	utilaj	material	forțe de muncă	utilaj			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.9	Curățirea părții carosabile cu buldozer de zăpadă în grosime	D118M	ore	350,0									
	MTZ-80.2		ore				1,0			350,0	235,18	82313	
							Cheltuieli de regie				14,5 %	11935,38	
							Total					94248,38	
							Beneficiul				6 %	5654,90	
							Total					99903,28	

Director ÎM DPGL-C Edineț



[Handwritten signature]

V.COSOVAN

N d/r	Denumirea lucrărilor și resurse	simbol norme cod	UM	Cantit	Norme pe UM			Total resurse			Preț pe UM	Costul total lei
					materia l	forțe de muncă	utilaj	material	forțe de muncă	utilaj		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.	Curațirea trotuarelor de zăpadă	D173A	km	100ore								
	- Tractor IUMZ-6		ore				1			100	242,62	24262,0
	-											
							Cheltuieli de regie				14,5%	3517,99
							Total					27779,99
							Beneficiul				6%	1666,80
							Total					29446,79



Director ÎM DPGL-C Edineț

V.COSOVAN

N d/r	Denumirea lucrărilor și resurse	simbo l norme cod	UM	Cantit	Norme pe UM			Total resurse			Preț pe UM	Costul total lei
					materia l	forțe de muncă	utilaj	materiale	forțe de muncă	utilaj		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.	Încarcarea materialului antiderapant în autocamion încarcator IUMZ-6	TsC35A 3	100 m.c.	3,6								
	-		ore				4,76			17,14	242,62	4157,54
							Cheltuieli de regie				14,5%	602,84
							Total					4760,38
							Beneficiul				6%	285,62
							Total					5046,00


Director: ÎM DPGL-C Edineț



[Handwritten signature]

V.COSOVAN

N d/r	Denumirea lucrărilor și resurse	simbol norme cod	UM	Cantit	Norme pe UM				Total resurse				Preț pe UM	Costul total lei
					material	forțe de muncă	utilaj	material	forțe de muncă	utilaj	material	forțe de muncă		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
1.13	Răspîndirea materialului antiderapant pe partea corasabilă din autocamion	DE02B	tn	400										
	- Material antiderapant		tn-m		1,03			412					210	86520
	- Tractor MTZ-80, 2		ore				0,73			255,5			270,00	78840
	- Forțe de muncă		ore			1,18			413,0				52,57	27215,52
							Total.inclusiv							192575,52
							Material							786520
							Salariul							27215,52
							utilaj							78840
							Contribuție sociale și medicale						27,5%	6123,49
							Total							198699,01
							Cheltuieli de regie						14,5%	228811,35
							Total							227510,36
							Beneficiul						6%	13650,62
							Total							241160,98



Director ÎM DPGL-C Edineț

V.COSOVAN