

**Reparatia acoperisului si a
fatadei cladirii sectiei de
pediatrie a spitalului or.Telenesti
2-1-1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 69
Reparatia fatadei la sectiei de pediatrie a spitalului or.Telenesti

Valoarea de deviz 672 249,01 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a fatadei				
		1.1. Pereti				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. [Demontarea coprtina din ondex la intrare]	m2	6,300	41,07 40,82	258,72 257,14
2	RpCI25A1 F	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -tabachere de 50x70 cm din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, confectionata si montata pe santier, cu balamale si brat de sustinere, inclusiv scheletul din otel profilat, lemn si geamul riglat, pentru inlocuirea completa a accesoriilor la tinichigerie (Montarea copertina anterior demontata) [de sters tabla zincata si geam ornam.din norma]	buc	1,000	484,59 400,26	484,59 400,26
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	521,170	41,12 34,78	21 429,01 18 128,88

1	2	3	4	5	6	7
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade consum 0,15kg/m2	m2	521,170	8,59 5,57	4 477,14 2 900,61
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane [partial aducerea la planietate suprafetei]	m2	260,580	100,47 78,85	26 181,35 20 545,69
6	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu cu l=0.3m	m	58,900	123,68 23,19	7 284,98 1 365,89
7	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	521,170	317,03 97,91	165 228,76 51 026,77
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade consum 0,15kg/m2	m2	15,600	8,59 5,57	134,01 86,82
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,600	100,47 78,85	1 567,39 1 230,00
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	536,770	11,83 5,57	6 351,64 2 987,43
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	536,770	137,24 56,58	73 668,23 30 372,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				307 065,82 129 301,85
		1.2. Balcon/Terasa				
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	258,750	2,01 1,86	520,15 480,04

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (coloane + grinda)	m2	48,240	13,87 12,52	669,22 604,10
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (La stilpi cornier 60x60x4 - 65m=240.3kg + platbanda 6cm*4mm - 80m=150.72kg)	kg	391,020	27,61 9,74	10 795,00 3 808,46
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (La grinda cornier 100x100x10 - 30.8m=466kg + platbanda 10cm*10mm - 10m=78.5kg)	kg	544,500	27,61 9,74	15 032,19 5 303,32
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi din teava 100x100x6mm - 21m = 371,9kg)	kg	371,900	27,61 9,74	10 267,14 3 622,24
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,400	62,72 51,02	526,86 428,55
18	CF05A	Tencuieli de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,200	186,16 106,67	8 972,69 5 141,68
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	48,240	11,83 5,57	570,84 268,49
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,240	137,24 56,58	6 620,64 2 729,60

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,820	3,82 1,39	151,99 55,42
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,820	88,90 70,96	3 539,88 2 825,70
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	39,820	25,61 15,31	1 019,86 609,48
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	94,120	15,56 13,91	1 464,88 1 309,58
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,120	60,61 32,47	5 704,37 3 055,70
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	94,120	4,42 1,39	415,69 130,98
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	94,120	270,39 115,95	25 449,48 10 913,21
28	CH06D	Montarea balustrada fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	20,700	204,71 55,66	4 237,44 1 152,08
		Total Balcon/Terasa Inclusiv salariu				95 958,32 42 438,63
		1.3. Soclu				
29	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	7,340	183,13 158,62	1 344,15 1 164,28
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr 4x100x100)	kg	150,530	20,67 2,09	3 111,45 314,17
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	73,430	100,47 78,85	7 377,81 5 789,67

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
32	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2cm K=4)	m2	73,430	40,47 24,12	2 972,07 1 770,97
33	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	73,430	297,90 102,04	21 874,74 7 492,50
		Total Soclu Inclusiv salariu				36 680,22 16 531,59
		1.4. Lucrari diverse				
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,090	41,28 0,00	994,40 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				994,40
		Total Lucrari de reparatie a fatadei Inclusiv salariu				440 698,76 188 272,07

		Total	lei	440 698,76
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	45 185,30
		Transportarea materialelor	10,00 %	24 904,64
		Cheltuieli directe	100,00 +	510 788,70
		Cheltuieli de regie	7,00 %	35 755,21
		Total:	100,00 +	546 543,91
		Beneficiu de deviz	2,50 %	13 663,60
		Total:	100,00 +	560 207,51
		TVA	20,00 %	112 041,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		672 249,01 188 272,07

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)