

Extinderea rețelelor de iluminat com. Stauceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 318 620,28 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	111113	Servicii de transport	h-ut	16,00	743,33 0,00	11 893,28 0,00
2	RpEN08A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	10,00	127,45 127,45	1 274,55 1 274,55
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV	buc	20,00	363,68 322,89	7 273,50 6 457,72
4	101383	Pilon beton armat H =9.5 m	buc	20,00	2 583,33 0,00	51 666,60 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00	26,34 26,34	263,41 263,41
6	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV	1000 m	0,95	20 722,82 5 543,62	19 686,68 5 266,44
7	101122	Cablu SIP 2* 16mm	m	950,00	11,58 0,00	11 001,00 0,00
8	101185	Clema de ramificare KWPE	buc	58,00	10,75 0,00	623,50 0,00
9	101211	Clema de ramificare KWPE 1 5*16	buc	14,00	49,50 0,00	693,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	101183	Clema PA -1000	buc	24,00	44,17 0,00	1 060,08 0,00
11	101184	Clema CA -2000	buc	24,00	26,67 0,00	640,08 0,00
12	101182	Clema RA -25	buc	10,00	16,25 0,00	162,50 0,00
13	101186	Banda de montare	m	70,00	7,42 0,00	519,40 0,00
14	101212	Clema p/u banda	buc	70,00	1,58 0,00	110,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			106 868,18
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			3 182,91
		<i>Total</i>	100,00 +			110 051,09
		<i>Celtuieli de transport</i>	7,00 %			4 653,37
		<i>Total</i>	100,00 +			114 704,46
		<i>Celtuieli de regie</i>	14,50 %			16 632,15
		<i>Total</i>	100,00 +			131 336,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 880,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				139 216,80 13 262,12
		2. Lucrare de montare				
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED	buc	29,00	704,94 194,58	20 443,27 5 642,86
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,70	1 835,63 1 053,63	1 284,94 737,54
17	101276	Cablu AVVG 2* 4	m	70,00	7,04 0,00	492,80 0,00
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	24,00	1 103,25 289,75	26 478,08 6 953,94
19	101297	Consola metalica cu un brat 0.5 m	buc	17,00	363,00 0,00	6 171,00 0,00
20	101258	Consola metalica cu un brat 1.5 m	buc	7,00	522,00 0,00	3 654,00 0,00
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	24,00	135,95 135,95	3 262,85 3 262,85
		<i>Total</i>	lei			61 786,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			3 983,33
		<i>Total</i>	100,00 +			65 770,27
		<i>Cheltuiel de transport</i>	7,00 %			722,25
		<i>Total</i>	100,00 +			66 492,52
		<i>Cheltuiel de regie</i>	76,00 %			12 613,86
		<i>Total</i>	100,00 +			79 106,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 746,39
		Total Lucrare de montare Inclusiv salariu				83 852,77 16 597,19
		3. Utilaje				
22	101130	Corp de iluminat LED max 50 wt	buc	7,00	822,00 0,00	5 754,00 0,00
23	101188	Corp de iluminat LED max 100 wt	buc	22,00	1 645,00 0,00	36 190,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 944,00
		<i>Cheltuiel de poz</i>	1,20 %			503,33
		Total Utilaje Inclusiv salariu				42 447,33
		Total	lei			265 516,90
		TVA	20,00 %			53 103,38
		Total deviz: Inclusiv salariu				318 620,28 29 859,31

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelilor de iluminat com. Stauceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 318 620,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	294,91	84,97	25 058,50
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	53,40	84,97	4 537,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,10	84,97	263,41
Total manopera						29 859,31

Materiale:

1.	101122	Cablu SIP - 2*16 mm	m	950,00	11,58	11 001,00
2.	101130	Corp de iluminat LED max 50 wt	buc	7,00	822,00	5 754,00
3.	101182	Clema RA-25	buc	10,00	16,25	162,50
4.	101183	Clema PA -1000	buc	24,00	44,17	1 060,08
5.	101184	Clema CA -2000	buc	24,00	26,67	640,08
6.	101185	Clema de ramificare KW2 -150	buc	58,00	10,75	623,50
7.	101186	Banda de montare	m	70,00	7,42	519,40
8.	101188	Corp de iluminat LED max 100 wt	buc	22,00	1 645,00	36 190,00
9.	101211	Clema de ramificare KWPE 1 5*16	buc	14,00	49,50	693,00
10.	101212	Clema p/u banda	buc	70,00	1,58	110,60
11.	101258	Consola metalica cu 1brat 1.5 m	buc	7,00	522,00	3 654,00
12.	101276	Cablu AVVG 2 * 4	m	70,00	7,04	492,80
13.	101297	Consola metalica cu 1brat 0.5 m	buc	17,00	363,00	6 171,00
14.	101383	Pilon beton armat H= 9.5 m	buc	20,00	2 583,33	51 666,60
Total materiale de construcții						118 738,56

Utilaje de construcții:


1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,10	15,72	33,01
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,27	15,72	145,72
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,10	14,54	30,53
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,35	14,54	165,03
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	78,31	608,43	47 646,16
6.	031050	Turle telescopice 25 m	h/ut	0,70	608,43	425,90
7.	111113	Servicii de transport	h/ut	16,00	743,33	11 893,28
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,47	214,68	1 603,66
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,27	214,68	57,96
Total utilaje de construcții						62 001,25

Total	lei	265 516,90
TVA	20,00 %	53 103,38

Total deviz:

**318 620,2
8**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelelor de iluminat com.
Stauceni

Investitor Primaria Stauceni


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și-Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	111113	Servicii de transport	h-ut			743,33 0,00
	111113	Servicii de transport	h/ut	1,0000	743,33	743,33
2	RpEN08A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3			127,45 127,45
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5000	84,97	127,45
3	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV	buc			363,68 322,89
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	214,68	40,79
4	101383	Pilon beton armat H =9.5 m	buc			2 583,33 0,00
	101383	Pilon beton armat H= 9.5 m	buc	1,0000	2 583,33	2 583,33
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
6	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV	1000 m			20 722,82 5 543,62
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 543,62
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	15,72	153,39
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	14,54	173,72
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,4100	608,43	14 852,09
7	101122	Cablu SIP 2* 16mm	m			11,58 0,00
	101122	Cablu SIP - 2*16 mm	m	1,0000	11,58	11,58
8	101185	Clema de ramificare KWPE	buc			10,75 0,00
	101185	Clema de ramificare KW2 -150	buc	1,0000	10,75	10,75
9	101211	Clema de ramificare KWPE 1 5*16	buc			49,50 0,00
	101211	Clema de ramificare KWPE 1 5*16	buc	1,0000	49,50	49,50
10	101183	Clema PA -1000	buc			44,17 0,00
	101183	Clema PA -1000	buc	1,0000	44,17	44,17
11	101184	Clema CA -2000	buc			26,67 0,00
	101184	Clema CA -2000	buc	1,0000	26,67	26,67
12	101182	Clema RA -25	buc			16,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	101182	Clema RA-25	buc	1,0000	16,25	16,25
13	101186	Banda de montare	m			7,42
						0,00
	101186	Banda de montare	m	1,0000	7,42	7,42
14	101212	Clema p/u banda	buc			1,58
						0,00
	101212	Clema p/u banda	buc	1,0000	1,58	1,58
		2. Lucrare de montare				
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED	buc			704,94
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8000	608,43	486,74
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	214,68	23,61
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 835,63
						1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	031050	Turle telescopice 25 m	h/ut	1,0000	608,43	608,43
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,72	47,16
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (t6) kN (t)	h-ut	3,0000	14,54	43,61
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	214,68	82,80
17	101276	Cablu AVVG 2* 4	m			7,04
						0,00
	101276	Cablu AVVG 2 * 4	m	1,0000	7,04	7,04
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			1 103,25
						289,75
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	608,43	809,21
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	214,68	4,29
19	101297	Consola metalica cu un brat 0.5 m	buc			363,00
						0,00
	101297	Consola metalica cu 1brat 0.5 m	buc	1,0000	363,00	363,00
20	101258	Consola metalica cu un brat 1.5 m	buc			522,00
						0,00
	101258	Consola metalica cu 1brat 1.5 m	buc	1,0000	522,00	522,00
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
		3. Utilaje				
22	101130	Corp de iluminat LED max 50 wt	buc			822,00
						0,00
	101130	Corp de iluminat LED max 50 wt	buc	1,0000	822,00	822,00
23	101188	Corp de iluminat LED max 100 wt	buc			1 645,00
						0,00
	101188	Corp de iluminat LED max 100 wt	buc	1,0000	1 645,00	1 645,00

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.