

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al
I.P.L.T."Gh.Asachi" din str.Bucuresti
64,sect.Centru, mun.Chisinau
N06/12.09.17--SIP.SU**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-14
Semnalizare incendiu**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de montare | | |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum | buc | 152,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПП | buc | 14,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 3,32 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 6,00 |
| 11 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200 | buc | 3,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А) | buc | 3,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3) | buc | 6,00 |
| 14 | СК33С | Broasca | buc | 3,00 |
| 15 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП | buc | 3,00 |
| 16 | 10-01-039-06 | Акумулятор 12В | buc | 6,00 |
| 17 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПБ3 1x10 | 100 m | 0,30 |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3x1,5 | 100 m | 1,80 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, КПСэнг А FRLS-1x2x0,75 | 100 m | 22,00 |
| 20 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг А FRLS-2x2x0,5 | 100 m | 1,50 |
| 21 | 10-01-038-08 | Cablu-canal din plastic 10x22 | m | 20,00 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din ПБХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 22,00 |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,15 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
| 25 | | Materiale | buc | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|-----|----------|
| 26 | 62011 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 168,00 |
| 27 | Pretul firmei | Avertizoare IPR | buc | 14,00 |
| 28 | 590-401 | Conductor ПВ3 1x10 | m | 30,00 |
| 29 | 590-4002 | Cablu VVGng-FRLS-3*1,5 | m | 180,00 |
| 30 | 18 | Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,75 | m | 2 200,00 |
| 31 | 117 | Cablu КПСЭнг А FRLS 2x2x0,5 | m | 150,00 |
| 32 | Pretul firmei | Cablu-canal din plastic 10x22 | m | 20,00 |
| 33 | 3470004 | Teava de PVC Д40mm | m | 15,00 |
| 34 | 3470006 | Teava de PVC Д16mm | m | 2 200,00 |
| Capitolul 2. Utilaj | | | | |
| 35 | Pretul firmei | Panou C2000M | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 3,00 |
| 39 | Pretul firmei | Блок C2000-БКИ | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Radioemitor АТС-100 | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie SA-107 | buc | 5,00 |
| 42 | Pretul firmei | Sonerie SA-913F | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 3,00 |
| 44 | Pretul firmei | Акумулятор 12V | buc | 6,00 |
| 45 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set) | buc | 3,00 |
| 46 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А | buc | 3,00 |
| 47 | Pretul firmei | Аrmatura 8LP2TILB3 | buc | 3,00 |
| 48 | Pretul firmei | Аrmatura 8LP2TILM3 | buc | 3,00 |
| 49 | Pretul firmei | Stingator OY | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Коврик диэлектрический 100x100 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.