

Cuza Voda 19-3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie****Valoarea de deviz 129 869,18 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrari ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. reparatia lambriurilor existente - se coordoneaza cu beneficiarul				
1	RpCI42C	Demontarea lambriuri existente din plastic	m2	70,00	32,47 32,22	2 272,68 2 255,18
2	CE07A	Reparatia lambriurilor existente cu placi din profnastil - culoare alba, sectoarele se coordoneaza cu Beneficiarul(de exlus coame metalice)	m2	140,40	161,49 42,10	22 673,60 5 911,05
3	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (partial unde lipseste)	m2	65,00	93,75 15,93	6 093,77 1 035,15
4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,65	679,46 115,69	441,65 75,20
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	94,50	52,05 27,46	4 918,36 2 594,73
6	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-	m2	33,00	688,39 38,07	22 716,96 1 256,46

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, pe sipci 28x48 mm - reparatia partiala, se va coordona cu Beneficiarul				
		Total reparatia lambriurilor existente - se coordoneaza cu beneficiarul Inclusiv salariu				59 117,02 13 127,76
		2. Copertina - se va coordona cu Beneficiarul				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,10	1 604,64 823,73	1 765,10 906,10
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,65	18,66 9,15	236,01 115,78
9	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	12,65	93,75 15,93	1 185,94 201,46
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,1265	679,46 115,68	85,95 14,63
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - tigla metalica albastra se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	12,65	161,49 42,10	2 042,89 532,58
12	CE07A	Executarea strasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	19,45	161,49 42,10	3 141,04 818,87
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm se coordoneaza cu beneficiarul	m	4,70	184,76 10,98	868,39 51,62
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	6,00	146,18 12,81	877,09 76,88
15	CL18A	Confectii metalice diverse - structura de rezistenta a copertinei - se va coordona cu beneficiarul	kg	575,00	21,82 7,69	12 543,80 4 420,66

1	2	3	4	5	6	7
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,575	127,81 60,40	73,49 34,73
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,575	223,46 139,85	128,49 80,41
18	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi pentru fundatii	m3	0,35	358,35 356,58	125,42 124,80
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,35	75,42 75,42	101,81 101,81
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, (plansa 5)	m3	1,38	964,03 140,95	1 330,36 194,51
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (plansa 5)	kg	65,40	17,43 2,45	1 139,91 160,42
22	CL17B	Piese metalice - anchere	kg	34,50	22,62 7,69	780,46 265,24
		Total Copertina - se va coordona cu Beneficiarul Inklusiv salariu				26 426,16 8 100,51
		3. Reparatia scarilor de acces				
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,40	58,77 58,58	728,70 726,34
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,40	2,85 1,10	6,85 2,64
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	3,40	148,23 84,20	504,00 286,29

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
26	CA04A	Beton turnat la scari	m3	0,97	784,64 197,69	761,10 191,76
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,60	63,07 43,93	163,99 114,22
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,40	47,99 25,63	595,07 317,77
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	12,40	29,95 8,57	371,37 106,23
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Modelul teracotei la montare - se coordoneaza cu Beneficiarul)	m2	12,40	187,60 91,53	2 326,29 1 134,91
31	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor- antiderapanta	m	12,60	17,45 9,52	219,92 119,93
32	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,20	49,16 32,95	304,78 204,28
33	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,50	12,81 12,81	70,47 70,47
34	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioanela distanta de 15 km	t	5,50	37,41 0,00	205,75 0,00
		Total Reparatia scarilor de acces Inclusiv salariu				6 258,29 3 274,86

		Прямые затраты	lei	91 801,47
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 513,20

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,00 %			2 754,04
		Total	100,00 +			100 068,72
		Cheltueli de regie	5,00 %			5 003,44
		Total	100,00 +			205 140,87
		Beneficiu de deviz	3,00 %			3 152,16
		Total	100,00 +			108 224,32
		TVA	20,00 %			21 644,86
						129 869,18
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				25 238,23

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)