

## Sala sportiva a gimnaziului din s. Dobruşa r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 17 Rezervuar antiincendiu (2buc)

Valoarea de deviz 289 254,70 lei

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 5,400                                 | 350,000<br>0,000                      | 1 890,000<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                | m3     | 10,800                                | 72,100<br>72,100                      | 778,680<br>778,680     |
| 3      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I   | 100 m3 | 5,510                                 | 241,996<br>0,000                      | 1 333,400<br>0,000     |
| 4      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I   | 100 m3 | 4,330                                 | 241,986<br>0,000                      | 1 047,800<br>0,000     |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm        | 100 m3 | 3,460                                 | 217,977<br>0,000                      | 754,200<br>0,000       |
| 6      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui  | 100 m3 | 3,460                                 | 1 347,686<br>308,698                  | 4 662,995<br>1 068,095 |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                       | 7                         |
|----|--------|---|----|---------|-------------------------|---------------------------|
|    |        | strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv   |    |         |                         |                           |
| 7  | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor  | m3 | 86,840  | 6,300<br>6,300          | 547,085<br>547,085        |
| 8  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip   | m3 | 15,250  | 325,998<br>31,500       | 4 971,475<br>480,375      |
| 9  | CL16A  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m  | t  | 6,900   | 19 052,750<br>2 625,000 | 131 463,975<br>18 112,500 |
| 10 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)  | m2 | 183,760 | 90,801<br>65,450        | 16 685,580<br>12 027,085  |
| 11 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 183,760 | 40,217<br>2,100         | 7 390,332<br>385,910      |
| 12 | CL16A  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m  | t  | 0,420   | 19 052,750<br>2 625,000 | 8 002,155<br>1 102,500    |
| 13 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t  | 0,420   | 295,779<br>133,667      | 124,227<br>56,140         |
| 14 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti,  | t  | 0,420   | 244,593<br>142,500      | 102,729<br>59,850         |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5     | 6                 | 7                 |
|----|--------|--|----|-------|-------------------|-------------------|
|    |        | sustineri, tiranti, console, platforme)  |    |       |                   |                   |
| 15 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1,040 | 453,327<br>40,250 | 471,460<br>41,860 |
| 16 | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala   | m2 | 8,660 | 66,223<br>2,801   | 573,487<br>24,255 |

|  |  |          |                                 |
|--|--|----------|---------------------------------|
|  | Total                                    | lei      | 180 799,59                      |
|  | Asigurari sociale si medicale            | 22,50 %  | 7 803,98                        |
|  | Cheltuieli de transport                  | 10,00 %  | 13 531,09                       |
|  | Total                                    | 100,00 + | 202 134,66                      |
|  | Cheltuieli de regie                      | 12,50 %  | 25 266,83                       |
|  | Total                                    | 100,00 + | 227 401,49                      |
|  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 13 644,09                       |
|  | Total                                    | 100,00 + | 241 045,58                      |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 48 209,12                       |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>289 254,70<br/>34 684,34</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala sportiva a gimnaziului din s.  
Dobrusa r-nul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 17  
Rezervuar antiincendiu (2buc)**

**Valoarea de deviz 289 254,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                      | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 17:</b> |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|     |               |                       |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1,196   | 35,00 | 41,860           |
| 2.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 0,693   | 35,00 | 24,255           |
| 3.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 11,026  | 35,00 | 385,910          |
| 4.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 343,631 | 35,00 | 12 027,085       |
| 5.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 2,608   | 35,00 | 91,280           |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 409,920 | 35,00 | 14 347,200       |
| 7.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 0,706   | 35,00 | 24,710           |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 109,800 | 35,00 | 3 843,000        |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 82,121  | 35,00 | 2 874,235        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,280  | 35,00 | 1 024,800        |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>34 684,34</b> |

### **Materiale:**

|     |                 |  |    |           |          |                   |
|-----|-----------------|--|----|-----------|----------|-------------------|
| 1.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t  | 0,511     | 1 050,00 | 536,550           |
| 2.  | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t  | 0,026     | 220,00   | 5,720             |
| 3.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 16,775    | 220,00   | 3 690,500         |
| 4.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3 | 1,363     | 300,00   | 408,900           |
| 5.  | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg | 9,220     | 5,00     | 46,100            |
| 6.  | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg | 207,649   | 2,00     | 415,298           |
| 7.  | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                      | t  | 0,110     | 2 000,00 | 220,000           |
| 8.  | 2320166200676   | White spirit   | kg | 18,624    | 17,00    | 316,608           |
| 9.  | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                  | kg | 312,392   | 17,00    | 5 310,664         |
| 10. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3 | 48,312    | 17,00    | 821,304           |
| 11. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                 | kg | 32,208    | 27,00    | 869,616           |
| 12. | 2430116100000   | Email clorcauciu   | kg | 82,692    | 30,00    | 2 480,760         |
| 13. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                             | kg | 2,184     | 30,00    | 65,520            |
| 14. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                 | kg | 1,369     | 30,00    | 41,070            |
| 15. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg | 27,564    | 30,00    | 826,920           |
| 16. | 2430226101258   | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                  | kg | 27,564    | 30,00    | 826,920           |
| 17. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg | 9,739     | 17,00    | 165,563           |
| 18. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                               | kg | 62,478    | 15,00    | 937,170           |
| 19. | 2710602000614   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm      | kg | 131,760   | 11,00    | 1 449,360         |
| 20. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg | 0,061     | 12,50    | 0,762             |
| 21. | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                | kg | 146,400   | 11,00    | 1 610,400         |
| 22. | 2733103610000   | Tabla groasa   | kg | 7 686,000 | 14,50    | 111 447,000       |
| 23. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                  | kg | 80,520    | 35,00    | 2 818,200         |
| 24. | 4011106202741   | Energie electrica  | kw | 146,400   | 0,00     | 0,000             |
| 25. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,241     | 0,00     | 0,000             |
| 26. | 4100126202818   | Apa  | m3 | 1,525     | 0,00     | 0,000             |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |           |          | <b>135 310,90</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|    |               |  |      |       |        |         |
|----|---------------|--|------|-------|--------|---------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 6,405 | 100,00 | 640,500 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,202 | 50,00  | 160,100 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,184 | 10,00  | 1,840   |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,221 | 100,00 | 22,100  |

|                                     |               |   |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 5.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,450  | 200,00 | 1 890,000        |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 3,771  | 200,00 | 754,200          |
| 7.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 11,906 | 200,00 | 2 381,200        |
| 8.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 35,949 | 100,00 | 3 594,900        |
| 9.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 2,389  | 50,00  | 119,450          |
| 10.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 3,294  | 375,00 | 1 235,250        |
| 11.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire               | h-ut | 0,024  | 200,00 | 4,800            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |        |        | <b>10 804,35</b> |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total                         | lei      | 180 799,59 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 7 803,98   |
| Cheltuieli de transport       | 10,00 %  | 13 531,09  |
| Total                         | 100,00 + | 202 134,66 |
| Cheltuieli de regie           | 12,50 %  | 25 266,83  |
| Total                         | 100,00 + | 227 401,49 |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %   | 13 644,09  |
| Total                         | 100,00 + | 241 045,58 |
| TVA                           | 20,00 %  | 48 209,12  |

**Total deviz:**

**289 254,7  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din s.  
Dobrușa r-nul Soldanești**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I | 100 m3 |  |                      | 350,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 1,7500                                 | 200,00               | 350,000                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru   | m3     |  |                      | 72,100                 |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5          | 6      | 7          |
|----|---------------|---|--------|------------|--------|------------|
|    |               | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  |        |            |        | 72,100     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600     | 35,00  | 72,100     |
| 3  | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I  | 100 m3 |            |        | 241,996    |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 1,2100     | 200,00 | 0,000      |
| 4  | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I  | 100 m3 |            |        | 241,986    |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 1,2100     | 200,00 | 0,000      |
| 5  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 |            |        | 217,977    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900     | 200,00 | 0,000      |
| 6  | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv   | 100 m3 |            |        | 1 347,686  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200     | 35,00  | 308,698    |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900    | 100,00 | 1 038,988  |
| 7  | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                | m3     |            |        | 6,300      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1800     | 35,00  | 6,300      |
| 8  | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip   | m3     |            |        | 325,998    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000     | 35,00  | 31,500     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000     | 220,00 | 242,000    |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3     | 0,1000     | 0,00   | 0,000      |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100     | 50,00  | 10,498     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200     | 100,00 | 42,000     |
| 9  | CL16A         | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m   | t      |            |        | 19 052,750 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM  | h-om   | 15,0000    | 35,00  | 525,000    |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om   | 56,0000    | 35,00  | 1 960,000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 4,0000     | 35,00  | 140,000    |
|    | 2733103610000 | Tabla groasa  | kg     | 1 050,0000 | 14,50  | 15 225,000 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura   | kg     | 11,0000    | 35,00  | 385,000    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg     | 4,4000     | 27,00  | 118,800    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3     | 6,6000     | 17,00  | 112,200    |
|    | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm   | kg     | 18,0000    | 11,00  | 198,000    |
|    | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm   | kg     | 20,0000    | 11,00  | 220,000    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw     | 20,0000    | 0,00   | 0,000      |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut   | 0,4500     | 375,00 | 168,750    |
| 10 | IzA06A        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)  | m2     |            |        | 90,801     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om   | 1,8700     | 35,00  | 65,450     |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc   | kg     | 0,4500     | 30,00  | 13,500     |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 0,1500     | 30,00  | 4,500      |
|    | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80   | kg     | 0,1500     | 30,00  | 4,500      |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,0530     | 17,00  | 0,901      |
|    | 2320166200676 | White spirit  | kg     | 0,1000     | 17,00  | 1,700      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg     | 0,0500     | 5,00   | 0,250      |
| 11 | IzF04F        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau | m2     |            |        | 40,217     |
|    |               |   |        |            |        | 2,100      |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|-----------------|--|------|------------|----------|-------------------------|
|    |                 | curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)   |      |            |          |                         |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0600     | 35,00    | 2,100                   |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 1,7000     | 17,00    | 28,900                  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400     | 15,00    | 5,100                   |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006     | 2 000,00 | 1,197                   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300     | 2,00     | 2,260                   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010     | 10,00    | 0,010                   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130     | 50,00    | 0,650                   |
| 12 | CL16A           | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m                             | t    |            |          | 19 052,750<br>2 625,000 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om | 15,0000    | 35,00    | 525,000                 |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 56,0000    | 35,00    | 1 960,000               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 4,0000     | 35,00    | 140,000                 |
|    | 2733103610000   | Tabla groasa   | kg   | 1 050,0000 | 14,50    | 15 225,000              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura  | kg   | 11,0000    | 35,00    | 385,000                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 4,4000     | 27,00    | 118,800                 |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 6,6000     | 17,00    | 112,200                 |
|    | 2710602000614   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm  | kg   | 18,0000    | 11,00    | 198,000                 |
|    | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm  | kg   | 20,0000    | 11,00    | 220,000                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 20,0000    | 0,00     | 0,000                   |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,4500     | 375,00   | 168,750                 |
| 13 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |            |          | 295,779<br>133,667      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200     | 35,00    | 133,667                 |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000     | 30,00    | 156,000                 |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg   | 0,3600     | 17,00    | 6,112                   |
| 14 | IzD05B          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t    |            |          | 244,593<br>142,500      |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic  | h-om | 1,6800     | 35,00    | 58,833                  |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om | 2,3900     | 35,00    | 83,667                  |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 3,2600     | 30,00    | 97,786                  |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg   | 0,2300     | 17,00    | 3,926                   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0770     | 5,00     | 0,381                   |
| 15 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast       | m3   |            |          | 453,327<br>40,250       |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 1,1500     | 35,00    | 40,250                  |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667  | m3   | 1,3110     | 300,00   | 393,173                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,2320     | 0,00     | 0,000                   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1530     | 100,00   | 15,288                  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0230     | 200,00   | 4,615                   |
| 16 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala   | m2   |            |          | 66,223<br>2,801         |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0,0800     | 35,00    | 2,801                   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0,0590     | 1 050,00 | 61,957                  |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t    | 0,0030     | 220,00   | 0,661                   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,0070     | 12,50    | 0,088                   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0072     | 100,00   | 0,716                   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.