

Formularul nr. 7

Obiectivul: Calarasi

Obiectul: Consiliul Raional Calarasi

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani blocul B si galeria a doua etapa din cadrul proiectului Reparatia capitala a acoperisului si termoizolarea fatadei

Deviz local Nr. 40.6.2

Valoarea de deviz 1 080 646,53 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,PVC, carton ,pinza ,stuf ,etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	995	41,8504 37,8504	41641,148 37661,148
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	995	15,4626 9,4626	15385,287 9415,287
3	RpCH3 2B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	648	34,5023 20,5023	22357,49 13285,49
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	159	9,3598 7,3598	1488,208 1170,208
5	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	46	21,0384 6,3084	967,766 290,186
6	RpCU0 7C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	46	35,2296 30,4906	1620,562 1402,568
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	195	36,7787 11,0397	7171,847 2152,742
8	Pret de piata	Tija filetata M12 L=500mm	buc	46	25 0	1150 0
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	144	25,3994 5,2044	3657,518 749,438
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	575	23,9275	13758,295

		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.			3,7325	2146,17
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	153	102,179	15633,387
					63,084	9651,852
12	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m.C20/25	m3	23,208	2342,7505	54370,554
					302,2775	7015,256
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	17,03	7747,255	131935,753
					1182,825	20143,51
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	10,98	7320,3513	80377,457
					1266,4113	13905,196
15	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	995	58,2582	57966,859
					15,5082	15430,609
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	39,1	56,9125	2225,279
					13,1425	513,872
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	995	22,72	22606,4
					13,1425	13076,788
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr-0.45mm culoarea conform Bloc A	m2	995	215,423	214345,885
					60,4555	60153,223
19	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	3	1640,0865	4920,26
					347,1197	1041,359
20	CK26D Aplicativ	Opritori de zapada 125kg/zinc /m2 gr0.5mm	m	162	84,307	13657,734
					5,257	851,634
21	CE31B Aplicativ	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple din tabla protejata anticoroziv cu latimea medie de 0,4 m.	m2	64,8	243,3692	15770,324
					108,2942	7017,464
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului Bl.C	kg	241,4	37,2087	8982,18
					11,0397	2664,984
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina	t	0,24	1090,9258	261,822

		a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.			338,5508	81,252
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d125mm	m	173,3	242,265	41984,525
					15,771	2733,114
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d90	m	89,3	216,8135	19361,446
					18,3995	1643,075
26	TrB22D 3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t.	t	24	39,8738	956,971
					17,8738	428,971
27	TrB05A 2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	24	128,2708	3078,499
					128,2708	3078,499
28	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (deseuri) cu bolovani, cu pietre.	t	24	58,3527	1400,465
					58,3527	1400,465
29	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	24	26,5	636
					0	0
Total ore manopera (ore)						4358,0818
Total greutate materiale (tone)						0
Total						799669,92
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	54985,046
Total						854654,967
Cheltuieli de transport					2,0000%	10914,791
Total						865569,758
Cheltuieli de regie					2,0000%	17311,395
Total						882881,153
Beneficiu de deviz					2,0000%	17657,623
Total General fara TVA						900538,77
TVA (20%)						180107,76
TOTAL GENERAL						1080646,53
Inclusiv salariul						229104,36

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)