

**Reparatia si modernizarea
grupurilor sanitare (WC) de la
etajele 2 si 3 din incinta cladirii
situate pe str. Puskin 24 din mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia si modernizarea grupurilor sanitare (WC) de la etajele 2 si 3 din incinta
cladirii situate pe str. Puskin 24 din mun. Chisinau.**

Valoarea de deviz 307 833,99 lei

Intocmit in prețuri curente 26.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,400	91,989 88,889	772,706 746,666
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	82,520	108,299 107,744	8 936,844 8 891,034
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,850	19,032 18,181	1 576,773 1 506,328
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	82,850	12,428 9,428	1 029,627 781,077
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	82,850	24,270 9,428	2 010,783 781,077
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2	82,850	147,093 114,478	12 186,660 9 484,502
7	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	82,850	85,629 77,441	7 094,380 6 415,953

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000				
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu - установка маяков (se exclude: surub)	m	56,000	10,264 6,734	574,784 377,104
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка труб гипсокартоном	m2	7,000	391,022 251,178	2 737,151 1 758,247
10	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	84,860	377,986 111,111	32 075,907 9 428,879
11	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	50,600	48,312 24,242	2 444,589 1 226,665
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 440,204 41 397,532
		1.2. Glafuri				
		1.2.1. Glafuri ferestrelor				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,060	54,427 53,872	166,548 164,848
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,060	8,931 8,076	27,329 24,714
14	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	3,060	12,419 9,419	38,002 28,822
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,060	24,262 9,419	74,243 28,822
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	3,060	124,276 89,567	380,284 274,074

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane gr=3 cm				
17	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2	3,060	67,423 65,315	206,315 199,865
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	10,100	14,161 6,061	143,022 61,212
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	10,100	75,947 26,936	767,064 272,054
20	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	10,100	48,308 24,242	487,915 244,849
		Total Glafuri ferestrelor Inclusiv salariu				2 290,722 1 299,260
		1.2.2. Glafuri usilor				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,260	54,430 53,872	123,011 121,751
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,260	8,931 8,075	20,184 18,249
23	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,260	12,415 9,415	28,059 21,279
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,260	24,259 9,415	54,826 21,279
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2	2,260	124,303 89,568	280,924 202,424
26	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5	m2	2,260	67,482 65,314	152,509 147,609

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000				
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	5,650	14,846 6,746	83,879 38,114
28	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,260	377,950 111,111	854,166 251,111
29	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	5,650	42,718 18,855	241,355 106,532
		Total Glafuri usilor Inclusiv salariu				1 838,913 928,348
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 129,635 2 227,608
		1.3. Tavan				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	21,500	15,488 15,488	332,996 332,996
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,500	19,032 18,182	409,184 390,909
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	21,500	24,269 9,428	521,787 202,693
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	21,500	167,302 134,680	3 596,988 2 895,620
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=10 mm	m2	21,500	126,149 103,030	2 712,199 2 215,149
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,500	30,697 13,468	659,981 289,562

1	2	3	4	5	6	7
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) K=5,000	m2	21,500	127,262 104,377	2 736,139 2 244,106
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	21,500	5,186 2,020	111,492 43,434
38	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2 mm K=2,000	m2	21,500	91,920 74,074	1 976,274 1 592,591
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	21,500	5,186 2,020	111,492 43,434
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	21,500	46,865 28,956	1 007,597 622,559
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 176,129 10 873,053
		1.4. Usi si ferestre				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2,040	28,257 28,257	57,644 57,644
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	2,830	90,621 89,565	256,458 253,468
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - двери MDF включая наличники. (se exclude: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip IVata minerala tip I; se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg) - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,040	2 944,114 121,212	6 005,992 247,272
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	2,860	2 228,852	6 374,517

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu			49,163	140,606
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Pervaz PVC b=300 mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,500	229,871 24,243	344,806 36,364
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300	213,535 26,935	277,596 35,016
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - установка перегородок кабинок	m2	13,860	1 846,474 64,648	25 592,129 896,026
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,450	44,996 15,496	200,231 68,956
49	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников	m2	4,450	97,487 51,859	433,816 230,774
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				39 543,189 1 966,126
		1.5. Pardoseli				
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,900	54,775 52,525	980,477 940,202
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,900	22,102 20,202	395,626 361,616
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,900	24,269 9,428	434,416 168,754
53	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,900	92,522 40,404	1 656,150 723,232
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv	m2	17,900	470,821	8 427,689

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)			195,286	3 495,619
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	3,600	82,687 33,670	297,674 121,212
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 192,032 5 810,635
		1.6. Incalzirea				
56	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,196	10,754 10,754	12,862 12,862
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,734 6,734	13,468 13,468
58	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice metalice (Удаление старой краски с радиаторов)	m2	1,196	78,798 67,339	94,243 80,538
59	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски с труб)	m2	0,230	78,817 67,339	18,128 15,488
60	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,196	24,555 12,105	29,368 14,478
61	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100)	m2	1,196	33,105 26,914	39,594 32,189
62	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	60,418 13,468	120,836 26,936
		Total Incalzirea				328,499

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				195,959
		1.7. Ventilarea				
63	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2	2,800	15,488 15,488	43,367 43,367
64	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1)	m2	2,800	145,312 117,845	406,874 329,966
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				450,241 373,333
		1.8. Santehnica				
65	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	18,855 18,855	18,855 18,855
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	63,973 63,973	127,946 127,946
67	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 (se exclude toate materiale) K=0,500	buc	2,000	67,340 67,340	134,680 134,680
68	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника	buc	4,000	6,734 6,734	26,936 26,936
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	74,074 74,074	222,222 222,222
70	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoare de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	3,000	3 035,704 377,104	9 107,112 1 131,312

1	2	3	4	5	6	7
71	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime - пробивка отверстий для креплений столешницы	buc	3,000	20,202 20,202	60,606 60,606
72	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,000	60,418 13,468	181,254 40,404
73	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marimea 80*220cm din marmura artificiala (se include marmura artificiala - 1.0 buc/buc)	buc	1,000	3 441,545 317,845	3 441,545 317,845
74	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	1 735,882 154,882	3 471,764 309,764
75	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 140,080 134,680	2 280,160 269,360
76	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	168,373 24,242	336,745 48,485
77	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	2 170,106 60,606	2 170,106 60,606
78	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	1,000	1 573,864 36,364	1 573,864 36,364
		Total Santehnica Inclusiv salariu				23 153,795 2 805,385

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Lucrari electrice				
79	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	20,202 20,202	40,404 40,404
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intreruptoare	buc	1,000	4,040 4,040	4,040 4,040
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				44,444 44,444
		1.10. Alte lucrari				
81	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора	t	6,800	84,175 84,175	572,390 572,390
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,800	91,582 91,582	622,760 622,760
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6,800	325,588 0,000	2 214,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 409,150 1 195,150
		1.11. Lucrari electrice				
84	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,040	7 811,450 7 811,450	312,458 312,458
85		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	200,000 0,000	800,000 0,000
86		Lampa LED 2*36	buc	8,000	110,000 0,000	880,000 0,000
87	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisam	100 buc	0,010	2 168,300 2 168,300	21,683 21,683

1	2	3	4	5	6	7
		(in resurse numai manopera)				
88		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	41,700 0,000	41,700 0,000
89		Rama 1 loc	buc	1,000	19,160 0,000	19,160 0,000
90	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	2 565,700 2 565,700	25,657 25,657
91		Priza alba	buc	1,000	46,660 0,000	46,660 0,000
92		Rama 1 loc	buc	1,000	19,160 0,000	19,160 0,000
93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,330	1 772,070 1 602,691	584,783 528,888
94		Teava PVC d-16	m	33,000	6,500 0,000	214,500 0,000
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice,	100 m	0,330	842,515 835,015	278,030 275,555

1	2	3	4	5	6	7
		forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
96		Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	16,500 0,000	99,000 0,000
97		Cablu VVG 3*2.5	m	27,000	25,500 0,000	688,500 0,000
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				4 031,291 1 164,241
		1.12. Apa si canalizare				
		1.12.1. Reteaua de apa				
98	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,000	20,202 20,202	606,060 606,060
99	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,000	25,589 25,589	307,070 307,070
100	RpSA19B	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (cot d-20 90" - 15buc, cot 20*15 - 16buc, Racord PPR 20*15 - 3buc; se exclude: Reductie din material plastic, Teu din material plastic, Mufa din material plastic, Racord drept M x Fe)	m	10,000	134,083 24,916	1 340,830 249,158
101	RpSA19C	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Cot din material plastic D-25 90", Teu din material plastic d25*20*25, Teu din material plastic d25*20*25, Mufa din material plastic D-25, Racord PPR d-25*20)	m	20,000	79,771 26,936	1 595,414 538,720
102	RpSA19D	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teu din material plastic d-32*25*32 - 3buc, Dop d-32 - 1buc, Trecere d-32*25 - 3buc, Mufa din material plastic d-32 - 4 buc)	m	32,000	92,782 28,283	2 969,030 905,050
103	RpSA44C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din	buc	15,000	17,750 4,040	266,256 60,606

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 (se exclude: Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m)				
104	RpSA44D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (se exclude: Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m)	buc	10,000	18,424 4,714	184,238 47,138
105	RpSA36B	Confectionarea și montarea prin lipire a unui stut cu mufa din teava PVC tip greu, în vederea înlocuirii unui fitting prin intercalarea pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm - "Americă" PPR d-25*20 (se exclude: Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G),	buc	3,000	116,259 37,037	348,777 111,111
106	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-32 PPR Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	73,775 28,283	73,775 28,283
107	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-20 m2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	3,000	71,123 28,283	213,368 84,848
108	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila d-15 m2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	64,843 24,242	129,685 48,485
109	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila de colț Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	12,000	69,917 24,242	839,009 290,909
		Total Reteaua de apă				8 873,512

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 277,438
		1.12.2. Reteaua de canalizare				
110	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14,000	43,098 43,098	603,366 603,366
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	53,199 53,199	1 595,958 1 595,958
112	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	134,264 25,589	4 027,926 767,676
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 450	buc	8,000	73,821 22,896	590,565 183,165
114	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 900	buc	4,000	83,820 22,895	335,282 91,582
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d-110 PP	buc	4,000	121,320 22,895	485,282 91,582
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d-110*50	buc	4,000	49,651 22,895	198,602 91,582
117	RpSB12E apl	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110	buc	1,000	77,982 22,896	77,982 22,896
118	RpSB12E apl	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110	buc	3,000	72,982 22,896	218,945 68,687

1	2	3	4	5	6	7
119	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 45 grade	buc	10,000	77,439 25,589	774,392 255,892
120	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 90 grade	buc	4,000	82,849 25,589	331,397 102,357
121	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	77,678 20,202	1 087,499 282,828
122	RpSB12C	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	52,420 16,162	157,259 48,485
123	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d-50	buc	12,000	29,308 17,508	351,701 210,101
124	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 45 grade	buc	4,000	47,662 20,202	190,648 80,808
125	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 90 grade	buc	4,000	41,812 20,202	167,248 80,808
126	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratară fixare d-32	buc	6,000	33,245 18,855	199,471 113,131
127	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	8,000	35,335 18,855	282,682 150,842

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare d-50				
128	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare d-100	buc	8,000	46,299 23,569	370,392 188,552
		Total Reteaua de canalizare Inclusiv salariu				12 046,597 5 030,298
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				20 920,109 8 307,736
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				193 818,718 76 361,202

		Total	lei	193 818,74
		Asigurarea sociala	24,00 %	18 326,69
		Transportarea materialelor	5,00 %	5 722,60
		Cheltuieli de regie	11,29 %	24 597,30
		Beneficiul de deviz	5,80 %	14 062,99
		Total	100,00 +	256 528,32
		TVA	20,00 %	51 305,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		307 833,99 76 361,21

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

MOLDOVA-CONCERT I.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si modernizarea
grupurilor sanitare (WC) de la
etajele 2 si 3 din incinta cladirii
situate pe str. Puskin 24 din mun.
Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia si modernizarea grupurilor sanitare (WC) de la etajele 2 si 3 din incinta
cladirii situate pe str. Puskin 24 din mun. Chisinau.**

Valoarea de deviz 307 833,99 lei

Intocmit in prețuri curente 26.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	17,289	67,34	1 164,241
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,350	67,34	23,569
3.	7122050013400	Zidar	h-om	17,520	67,34	1 179,796
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,350	67,34	1 303,029
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	304,056	67,34	20 475,131
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,163	67,34	10,976
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,700	67,34	114,478
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,888	67,34	127,138
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	75,752	67,34	5 101,140
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,447	67,34	3 531,781
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,666	67,34	650,909
12.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,713	67,34	48,013
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,370	67,34	10 529,956
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,198	67,34	552,054
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,006	67,34	67,744
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	67,34	44,444
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,438	67,34	1 578,314
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,859	67,34	1 202,625
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,613	67,34	849,359
20.	7422010060100	Timplar	h-om	53,449	67,34	3 599,257
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,248	67,34	622,760
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	192,996	67,34	12 996,350
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,417	67,34	28,080
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,069	67,34	880,068
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	143,748	67,34	9 679,990
		Total manopera				76 361,21

Materiale:

1.	00000018	Marmora artificiala	buc	1,000	3 100,00	3 100,000
2.	00001-1114	Teava PVC d-16	m	33,000	6,50	214,500
3.	011144	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	200,00	800,000
4.	10-11144	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	41,70	41,700
5.	10-22144	Rama 1 loc	buc	2,000	19,16	38,320
6.	10-32144	Priza alba	buc	1,000	46,66	46,660

7.	1011144	Lampa LED 2*36	buc	8,000	110,00	880,000
8.	1201-1114	Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	16,50	99,000
9.	12013-1114	Cablu VVG 3*2.5	m	27,000	25,50	688,500
10.	1212121212121	Apa	m3	0,005	10,00	0,050
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,599	300,00	1 079,700
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,787	300,00	236,100
13.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,401	25,00	10,025
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,789	5,00	13,945
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	235,00	6,580
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 204,134	0,10	220,413
17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	2,040	2 750,00	5 610,000
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,860	2 100,00	6 006,000
19.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,860	1 750,00	24 255,000
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,914	15,00	43,710
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,056	28,00	1,568
22.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,066	28,00	1,848
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,089	28,00	2,492
24.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,043	20,00	0,860
25.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,194	24,00	4,656
26.	24133173460084-32	Dop d-32	buc	1,000	35,38	35,380
27.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,096	60,83	5,840
28.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,405	50,00	20,250
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,582	145,00	664,390
30.	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	6,450	17,77	114,616
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,113	125,00	139,125
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,588	125,00	73,500
33.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	9,675	38,00	367,650
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,055	15,00	0,825
35.	24302261000001	Fuga	kg	46,726	21,70	1 013,954
36.	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	52,941	34,56	1 829,640
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,890	32,00	28,480
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,248	22,00	27,456
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,225	55,00	122,375
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,466	20,00	49,320
41.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	25,000	2,00	50,000
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,225	55,00	177,375
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,035	5,90	29,707
44.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060	10,00	0,600
45.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	120,00	378,000
46.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	86,70	346,800
47.	2513307336204-01	"Americana" PPR d-25*20	buc	3,000	78,33	234,990
48.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	110,00	346,500
49.	2521106718392-01	Pervaz din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	1,530	200,00	306,000
50.	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	67,677	13,00	879,801
51.	2521216717050-20	Teava din PPR d-20	m	10,200	24,16	246,432
52.	2521216717050-25	Teava din PPR d-25	m	20,400	34,16	696,864
53.	2521216717050-32	Teava din PPR d-32	m	32,640	57,50	1 876,800
54.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	30,900	105,00	3 244,500
55.	2521216720160-50	Teava din PP d-50 pentru canalizare	m	14,420	55,55	801,031
56.	25212167202101	Teava gofra	m	3,150	120,00	378,000
57.	2523156712230	Cot d-20*15	buc	16,000	41,42	662,720
58.	2523156715300-1	Capac pentru ventilare d-110	buc	1,000	41,66	41,660
59.	2523156715300-2	Capac d-110	buc	3,000	36,66	109,980
60.	2523156715300-50	Capac d-50	buc	3,000	29,10	87,300
61.	2523156719400-25	Mufa din material plastic D-25	buc	4,000	4,42	17,680

62.	2523156719400-32	Mufa din material plastic d-32	buc	4,000	10,00	40,000
63.	2523156719430-20	Cot din material plastic D-20 90"	buc	15,000	4,25	63,750
64.	2523156719430-25	Cot din material plastic D-25 90"	buc	25,000	4,65	116,250
65.	2523156719450-20	Racord PPR 20*15	buc	3,000	35,00	105,000
66.	2523156719450-25	Teu din material plastic d25*20*25	buc	10,000	5,00	50,000
67.	2523156719450-32	Teu din material plastic d-32*25*32	buc	3,000	10,00	30,000
68.	2523156719460-25	Trecere d-25*20	buc	6,000	4,50	27,000
69.	2523156719460-32	Trecere d-32*25	buc	3,000	11,00	33,000
70.	2523156719530-25	Racord PPR d-25*20	buc	3,000	40,00	120,000
71.	2523156721015-04	Teu 50*50 45 grade	buc	4,000	26,70	106,800
72.	2523156721015-05	Teu 50*50 90 grade	buc	4,000	20,85	83,400
73.	2523156721015-1	Teu 100*100 PP 45 grade	buc	10,000	50,00	500,000
74.	2523156721015-2	Teu 100*100 PP 90 grade	buc	4,000	55,41	221,640
75.	2523156721037	Cot d-50 pentru canalizare	buc	12,000	11,42	137,040
76.	2523156721037-208	Cot d-110 PP 45grade	buc	8,000	50,00	400,000
77.	2523156721037-209	- Cot d-110 PP 900	buc	4,000	60,00	240,000
78.	2523156721037-210	Revizie d-110 PP	buc	4,000	97,50	390,000
79.	2523156721037-211	Trecere d-110*50	buc	4,000	25,83	103,320
80.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	22,000	1,25	27,500
81.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	1 850,00	1 905,500
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,650	8,16	192,984
83.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	1 100,00	2 244,000
84.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,150	1 562,00	4 920,300
85.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,040	250,00	510,000
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 482,938	2,50	3 707,345
87.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,000	2,50	12,500
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,075	2,97	3,193
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	307,235	2,97	912,488
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,361	8,43	382,393
91.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie 250*500	m2	89,751	225,00	20 193,975
92.	2661112800700-01	Placi sau pisoturi de gresie portelanata pentru podea 500*500	m2	18,437	235,00	4 332,695
93.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,590	125,00	323,750
94.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,495	5,90	427,721
95.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	325,568	5,90	1 920,851
96.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,913	10,00	89,130
97.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	5,050	10,00	50,500
98.	2743123549026-01	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-glafuri	m	1,300	185,00	240,500
99.	2743123549027-01	Reica-maiak	m	56,000	3,33	186,480
100.	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	15,750	6,00	94,500
101.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,100	25,00	27,500
102.	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,600	4,00	78,400
103.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	5,000	42,00	210,000
104.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,650	43,33	288,144
105.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,940	29,00	85,260
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	172,700	0,35	60,445
107.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	350,000	0,32	112,000
108.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	203,000	0,45	91,350
109.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	22,000	0,38	8,360

110.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	25,000	1,50	37,500
111.	2874116312500	Elemente liniare din gresie gresie portelanata	m	14,673	38,00	557,574
112.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	22,000	0,85	18,700
113.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	245,00	771,750
114.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,000	1,05	26,250
115.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	10,000	1,35	13,500
116.	2875114201170	Portprosop	buc	1,025	1 500,00	1 537,500
117.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	80,00	163,200
118.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	50,00	102,000
119.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,120	38,00	4,560
120.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	50,00	204,000
121.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,080	35,00	142,800
122.	2875274204000-100	Bratara fixare d-100	buc	8,000	17,50	140,000
123.	2875274204000-32	Bratara fixare d-32	buc	6,000	9,16	54,960
124.	2875274204000-50	Bratara fixare d-50	buc	8,000	11,25	90,000
125.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	25,000	9,16	229,000
126.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,045	10,00	0,450
127.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	26,451	10,00	264,510
128.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,635	0,00	0,000
129.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	832,00	1 664,000
130.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,030	142,00	288,260
131.	2913124201600-01	- Robinet cu bila d-32 PPR	buc	1,020	44,60	45,492
132.	2913124201600-02	Robinet cu bila d-20 m2	buc	3,060	42,00	128,520
133.	2913124201600-03	Robinet cu bila d-15 m2	buc	2,030	40,00	81,200
134.	2913124201600-04	Robinet cu bila de colt	buc	12,180	45,00	548,100
135.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	250,00	787,500
136.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	125,00	393,750
137.	3220137315778	Decapant	kg	0,645	45,00	29,025
138.	3710115904603	Silicon	kg	3,384	208,00	703,872
139.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,604	2,65	28,100
140.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,019	10,00	70,190
141.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	10,00	0,200
142.	4100126202818	Apa	m3	2,366	10,00	23,660
143.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,165	15,00	2,475
144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,529	10,00	85,290
Total materiale de constructii						114 452,03

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	35,00	2,100
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,909	50,00	95,450
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,027	35,00	140,945
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,458	40,00	58,320
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,592	20,00	111,840
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,368	15,00	35,520
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,685	50,00	34,250
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,148	42,00	90,216
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-om	0,010	25,00	0,250
10.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,053	40,00	42,120
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,872	45,00	39,240
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,110	10,00	41,100
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,950	15,00	44,250
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,597	35,00	55,895
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,952	750,00	2 214,000
Total utilaje de constructii						3 005,50

Total	lei	193 818,74
Asigurarea sociala	24,00 %	18 326,69
Transportarea materialelor	5,00 %	5 722,60
Cheltuieli de regie	11,29 %	24 597,30
Beneficiul de deviz	5,80 %	14 062,99
Total	100,00 +	256 528,32
TVA	20,00 %	51 305,67

Total deviz:

307 833,99

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

MOLDOVA-CONCERT I.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia si modernizarea grupurilor
sanitare (WC) de la etajele 2 si 3 din incinta
cladirii situate pe str. Puskin 24 din mun.
Chisinau.**

Investitor MOLDOVA-CONCERT I.S.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			91,989 88,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	67,34	88,889
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	50,00	3,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			108,299 107,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,032 18,181
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RplZA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,428 9,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	10,00	3,000
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,270 9,428
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2430226101010-01	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2			147,093 114,478
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,34	89,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	67,34	24,915
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,200
7	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2			85,629 77,441
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9700	67,34	65,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3900	2,50	5,975

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0068	300,00	2,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,075
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu - установка маяков (se exclude: surub)	m			10,264
						6,734
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2743123549027-01	Reica-maiak	m	1,0000	3,33	3,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка труб гипсокартоном	m2			391,022
						251,178
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	67,34	232,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,34	15,488
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,34	3,367
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	125,00	46,250
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,163
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	29,00	12,180
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,32	16,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,45	13,050
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,00	11,200
10	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			377,986
						111,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,111
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	225,00	231,796
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,048
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,70	10,301
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
11	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			48,312
						24,242
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,34	18,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	13,00	13,260
	3710115904603	Silicon	kg	0,0500	208,00	10,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		1.2. Glafuri				
		1.2.1. Glafuri ferestrelor				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			54,427
						53,872
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,029
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,526
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,931
						8,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,355
14	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,419
						9,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	67,34	9,419
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	10,00	3,000
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,262

1	2	3	4	5	6	7
						9,419
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,419
	2430226101010-01	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,56	14,343
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2			124,276 ----- 89,567
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,34	89,567
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03398	300,00	10,196
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0098	40,00	0,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,196
17	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2			67,423 ----- 65,315
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9700	67,34	65,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006862	300,00	2,059
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-om	0,001961	25,00	0,049
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m			14,161 ----- 6,061
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			75,947 ----- 26,936
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,34	26,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie gresie portelanata	m	1,0200	38,00	40,698
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,90	2,168
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
20	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			48,308 ----- 24,242
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,34	18,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	13,00	13,260
	3710115904603	Silicon	kg	0,0500	208,00	10,606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		1.2.2. Glafuri usilor				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			54,430 ----- 53,872
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,031
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,527
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,931 ----- 8,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,356
23	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,415 ----- 9,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	67,34	9,415
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	10,00	3,000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,259

1	2	3	4	5	6	7
						9,415
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,415
	2430226101010-01	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,56	14,344
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3 cm	m2			124,303
						89,568
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,34	89,568
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03398	300,00	10,221
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0098	40,00	0,389
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,199
26	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 K=2,000	m2			67,482
						65,314
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9700	67,34	65,314
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006862	300,00	2,124
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-om	0,001961	25,00	0,044
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m			14,846
						6,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010088	67,34	0,679
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,067
	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	1,0000	6,00	6,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
28	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			377,950
						111,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,111
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	225,00	231,770
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,049
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,70	10,303
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,239
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,458
29	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			42,718
						18,855
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,34	18,855
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	13,00	13,260
	3710115904603	Silicon	kg	0,0500	208,00	10,602
		1.3. Tavan				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			15,488
						15,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	67,34	15,488
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,032
						18,182
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,269
						9,428
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2430226101010-01	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			167,302 ----- 134,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	67,34	109,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	67,34	24,916
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,200
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=10 mm	m2			126,149 ----- 103,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,34	103,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,97	21,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,697 ----- 13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,976
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) K=5,000	m2			127,262 ----- 104,377
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,34	104,377
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,97	21,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			5,186 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,77	2,665
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
38	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2 mm K=2,000	m2			91,920 ----- 74,074
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	60,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,468
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	17,786
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			5,186 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,77	2,665
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,865 ----- 28,956
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	67,34	24,242
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	67,34	4,714
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,97	0,149
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Usi si ferestre				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			28,257 ----- 28,257
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,128
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,128
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			90,621 ----- 89,565
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	67,34	89,565
	4100126202818	Ара	m3	0,0050	10,00	0,049
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,007
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - двери MDF включая наличники. (se exclude: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip IVata minerala tip I; se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg) - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			2 944,114 ----- 121,212
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	67,34	98,997
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	67,34	5,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,34	16,835
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 750,00	2 750,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 228,852 ----- 49,163
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	67,34	44,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	67,34	4,709
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	145,00	68,140
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	22,00	3,631
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,65	2,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Pervaz PVC b=300 mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			229,871 ----- 24,243
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,34	18,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2521106718392-01	Pervaz din mase plastice pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	200,00	204,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			213,535 ----- 26,935
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,34	21,548
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2743123549026-01	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-glafuri	m	1,0000	185,00	185,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - установка перегородок кабинок	m2			1 846,474 ----- 64,648
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	67,34	61,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	3,367
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	145,00	23,204
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,00	1,232

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,65	1,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,996
						15,496
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	67,34	15,496
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	55,00	27,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
49	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников	m2			97,487
						51,859
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	67,34	51,859
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	125,00	31,264
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0900	25,00	2,253
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	28,00	0,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,151
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	32,00	6,400
		1.5. Pardoseli				
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,775
						52,525
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,34	26,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,34	26,263
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,102
						20,202
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24,269
						9,428
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,428
	2430226101010-01	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,56	14,341
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
53	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			92,522
						40,404
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	67,34	21,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	67,34	18,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	42,00	5,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv stratul suport din mortar executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			470,821
						195,286
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	67,34	175,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	67,34	19,529
	2661112800700-01	Placi sau piscoturi de gresie portelanata pentru podea 500*500	m2	1,0300	235,00	242,050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,90	23,895
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,70	6,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,899
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea	m			82,687
						33,670

1	2	3	4	5	6	7
		si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	67,34	6,734
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,34	26,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie gresie portelanata	m	1,0200	38,00	40,702
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,90	2,168
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,017
		1.6. Incalzirea				
56	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,754
						10,754
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,754
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,734
						6,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	67,34	6,734
58	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice metalice (Удаление старой краски с радиаторов)	m2			78,798
						67,339
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	67,34	33,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	67,34	33,670
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,573
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,602
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
59	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice (Удаление старой краски с труб)	m2			78,817
						67,339
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	67,34	33,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	67,34	33,670
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,565
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,609
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,043
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,261
60	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,555
						12,105
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,34	12,105
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,83	4,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	10,00	1,998
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	38,00	3,813
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	35,00	1,756
61	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica -монтаж ранее демонтированных радиаторов (se exclude - Carton triplex 70 x 100)	m2			33,105
						26,914
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	67,34	26,914
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	235,00	5,502
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,00	0,690
62	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			60,418
						13,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	42,00	42,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
		1.7. Ventilarea				
63	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2			15,488
						15,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	67,34	15,488
64	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite	m2			145,312

1	2	3	4	5	6	7
		cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1)				117,845
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	67,34	105,050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	67,34	12,795
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	125,00	26,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	28,00	0,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	50,00	0,607
		1.8. Santehnica				
65	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			18,855
						18,855
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,34	18,855
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			63,973
						63,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	67,34	63,973
67	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 (se exclude toate materiale) K=0,500	buc			67,340
						67,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	67,34	67,340
68	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника	buc			6,734
						6,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	67,34	6,734
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			74,074
						74,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	67,34	74,074
70	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoare de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 035,704
						377,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	67,34	377,104
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 562,00	1 640,100
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,250
	25212167202101	Teava gofra	m	1,0000	120,00	126,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	120,00	126,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,500
71	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime - пробивка отверстий для креплений столешницы	buc			20,202
						20,202
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	67,34	1,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	67,34	18,855
72	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			60,418
						13,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	42,00	42,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
73	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marimea 80*220cm din marmura artificiala (se include marmura artificiala - 1.0 buc/buc)	buc			3 441,545
						317,845

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6800	67,34	315,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	67,34	2,694
	00000018	Marmora artificiala	buc	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,0000	2,50	12,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0350	300,00	10,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	10,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
74	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 735,882 ----- 154,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	67,34	154,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	35,00	71,400
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,000
75	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 140,080 ----- 134,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	67,34	134,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	832,00	832,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,70	173,400
76	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			168,373 ----- 24,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	67,34	24,242
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	142,00	144,130
77	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			2 170,106 ----- 60,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	67,34	60,606
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 850,00	1 905,500
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	50,00	204,000
78	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc			1 573,864 ----- 36,364
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	67,34	36,364
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	1 500,00	1 537,500
		1.9. Lucrari electrice				
79	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			20,202 ----- 20,202
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,34	20,202
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intreruptoare	buc			4,040 ----- 4,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,040
		1.10. Alte lucrari				
81	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора	t			84,175 ----- 84,175
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	67,34	16,835
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	67,34	67,340
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			91,582

1	2	3	4	5	6	7
						91,582
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	67,34	91,582
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			325,588
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	750,00	325,588
		1.11. Lucrari electrice				
84	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			7 811,450
						7 811,450
	1	Muncitor	h-om	116,0000	67,34	7 811,450
85		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			200,000
						0,000
	011144	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	200,00	200,000
86		Lampa LED 2*36	buc			110,000
						0,000
	1011144	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	110,00	110,000
87	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisam (in resurse numai manopera)	100 buc			2 168,300
						2 168,300
	1	Muncitor	h-om	32,2000	67,34	2 168,300
88		Intrerupator alb 1 kl	buc			41,700
						0,000
	10-11144	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	41,70	41,700
89		Rama 1 loc	buc			19,160
						0,000
	10-22144	Rama 1 loc	buc	1,0000	19,16	19,160
90	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 565,700
						2 565,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	67,34	2 565,700
91		Priza alba	buc			46,660
						0,000
	10-32144	Priza alba	buc	1,0000	46,66	46,660
92		Rama 1 loc	buc			19,160
						0,000
	10-22144	Rama 1 loc	buc	1,0000	19,16	19,160
93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 772,070
						1 602,691
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,34	1 602,691
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,379
94		Teava PVC d-16	m			6,500
						0,000
	00001-1114	Teava PVC d-16	m	1,0000	6,50	6,500

1	2	3	4	5	6	7
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			842,515 835,015
	1	Muncitor	h-om	12,4000	67,34	835,015
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,500
96		Cablu VVG 3*1.5	m			16,500 0,000
	1201-1114	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	16,50	16,500
97		Cablu VVG 3*2.5	m			25,500 0,000
	12013-1114	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	25,50	25,500
		1.12. Apa si canalizare				
		1.12.1. Reteaua de apa				
98	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,202 20,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,202
99	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			25,589 25,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	25,589
100	RpSA19B	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (cot d-20 90" - 15buc, cot 20*15 - 16buc, Racord PPR 20*15 - 3buc; se exclude: Reductie din material plastic, Teu din material plastic, Mufa din material plastic, Racord drept M x Fe)	m			134,083 24,916
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	67,34	24,916
	2521216717050-20	Teava din PPR d-20	m	1,0200	24,16	24,643
	2523156712230	Cot d-20*15	buc	1,6000	41,42	66,272
	2523156719430-20	Cot din material plastic D-20 90"	buc	1,5000	4,25	6,375
	2523156719450-20	Racord PPR 20*15	buc	0,3000	35,00	10,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,00	0,225
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	40,00	0,832
101	RpSA19C	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Cot din material plastic D-25 90", Teu din material plastic d25*20*25, Teu din material plastic d25*20*25, Mufa din material plastic D-25, Racord PPR d-25*20)	m			79,771 26,936
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	67,34	26,936
	2521216717050-25	Teava din PPR d-25	m	1,0200	34,16	34,843
	2523156719430-25	Cot din material plastic D-25 90"	buc	1,2500	4,65	5,813
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25*20*25	buc	0,5000	5,00	2,500
	2523156719460-25	Trecere d-25*20	buc	0,3000	4,50	1,350
	2523156719400-25	Mufa din material plastic D-25	buc	0,2000	4,42	0,884
	2523156719530-	Racord PPR d-25*20	buc	0,1500	40,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	25					
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,00	0,225
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	40,00	0,900
102	RpSA19D	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teu din material plastic d-32*25*32 - 3buc, Dop d-32 - 1buc, Trecere d-32*25 - 3buc, Mufa din material plastic d-32 - 4 buc)	m			92,782 ----- 28,283
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	67,34	28,283
	2521216717050-32	Teava din PPR d-32	m	1,0200	57,50	58,650
	2523156719450-32	Teu din material plastic d-32*25*32	buc	0,09375	10,00	0,938
	24133173460084-32	Dop d-32	buc	0,03125	35,38	1,106
	2523156719460-32	Trecere d-32*25	buc	0,09375	11,00	1,031
	2523156719400-32	Mufa din material plastic d-32	buc	0,1250	10,00	1,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,00	0,225
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0250	40,00	1,000
103	RpSA44C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 (se exclude: Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m)	buc			17,750 ----- 4,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	67,34	4,040
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	9,16	9,160
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,50	1,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,05	1,050
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,00	2,000
104	RpSA44D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4 (se exclude: Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m)	buc			18,424 ----- 4,714
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	67,34	4,714
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	9,16	9,160
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,50	1,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,05	1,050
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,00	2,000
105	RpSA36B	Confectionarea și montarea prin lipire a unui stut cu mufa din teava PVC tip greu, în vederea înlocuirii unui fitting prin intercalarea pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm - "Americana" PPR d-25*20 (se exclude: Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G),	buc			116,259 ----- 37,037
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2513307336204-01	"Americana" PPR d-25*20	buc	1,0000	78,33	78,330
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,0150	10,00	0,150
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0080	24,00	0,192
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	50,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
106	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-32 PPR Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			73,775 ----- 28,283
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	67,34	28,283
	2913124201600-01	- Robinet cu bila d-32 PPR	buc	1,0000	44,60	45,492
107	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-20 m2 Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			71,123 ----- 28,283

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	67,34	28,283
	2913124201600-02	Robinet cu bila d-20 m2	buc	1,0000	42,00	42,840
108	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"Robinet cu bila d-15 m2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			64,843 24,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	67,34	24,242
	2913124201600-03	Robinet cu bila d-15 m2	buc	1,0000	40,00	40,600
109	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"Robinet cu bila de colt Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			69,917 24,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	67,34	24,242
	2913124201600-04	Robinet cu bila de colt	buc	1,0000	45,00	45,675
		1.12.2. Reteaua de canalizare				
110	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			43,098 43,098
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	67,34	43,098
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			53,199 53,199
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	67,34	53,199
112	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			134,264 25,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	25,589
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	105,00	108,150
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 450	buc			73,821 22,896
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,896
	2523156721037-208	Cot d-110 PP 45grade	buc	1,0000	50,00	50,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
114	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 900	buc			83,820 22,895
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,895
	2523156721037-209	- Cot d-110 PP 900	buc	1,0000	60,00	60,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d-110 PP	buc			121,320 22,895
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,895
	2523156721037-210	Revizie d-110 PP	buc	1,0000	97,50	97,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d-110*50	buc			49,651 22,895
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,895
	2523156721037-211	Trecere d-110*50	buc	1,0000	25,83	25,830
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
117	RpSB12E apl	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110	buc			77,982
						22,896
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,896
	2523156715300-1	Capac pentru ventilare d-110	buc	1,0000	41,66	41,660
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	50,00	3,750
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0350	24,00	0,840
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	28,00	0,336
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	10,00	8,500
118	RpSB12E apl	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110	buc			72,982
						22,896
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,896
	2523156715300-2	Capac d-110	buc	1,0000	36,66	36,660
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	50,00	3,750
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0350	24,00	0,840
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	28,00	0,336
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	10,00	8,500
119	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 45 grade	buc			77,439
						25,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	25,589
	2523156721015-1	Teu 100*100 PP 45 grade	buc	1,0000	50,00	50,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
120	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 90 grade	buc			82,849
						25,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	25,589
	2523156721015-2	Teu 100*100 PP 90 grade	buc	1,0000	55,41	55,410
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
121	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			77,678
						20,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,202
	2521216720160-50	Teava din PP d-50 pentru canalizare	m	1,0300	55,55	57,217
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
122	RpSB12C	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			52,420
						16,162
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	67,34	16,162
	2523156715300-50	Capac d-50	buc	1,0000	29,10	29,100
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	50,00	1,250
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0100	24,00	0,240
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	28,00	0,168
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	10,00	5,500
123	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d-50	buc			29,308
						17,508
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	67,34	17,508
	2523156721037	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	11,42	11,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
124	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 45 grade	buc			47,662
						20,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,202
	2523156721015-04	Teu 50*50 45 grade	buc	1,0000	26,70	26,700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
125	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 90 grade	buc			41,812 ----- 20,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,202
	2523156721015-05	Teu 50*50 90 grade	buc	1,0000	20,85	20,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,360
126	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare d-32	buc			33,245 ----- 18,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	67,34	18,855
	2875274204000-32	Bratara fixare d-32	buc	1,0000	9,16	9,160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,38	0,380
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,85	0,850
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
127	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare d-50	buc			35,335 ----- 18,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	67,34	18,855
	2875274204000-50	Bratara fixare d-50	buc	1,0000	11,25	11,250
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,38	0,380
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,85	0,850
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
128	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare d-100	buc			46,299 ----- 23,569
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	23,569
	2875274204000-100	Bratara fixare d-100	buc	1,0000	17,50	17,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,38	0,380
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,85	0,850
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500

APROBAT:

Intocmit
SC" APIS-MIELE" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
MOLDOVA-CONCERT I.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.