

**Lucrari de constructie a unei
parcari cu copertina ,din
constructii usor
demontabile,pentru autosanitare
,siatuat pe adresa str.Toma
Ciorba 1,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ


Valoarea de deviz 227 849,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitati de lucrari Nr.1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	15,000	17,250 17,250	258,750 258,750
2	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=5cm	m2	15,000	28,750 28,750	431,250 431,250
3	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	12,500	10,500 10,500	131,250 131,250
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,278	461,331 0,000	128,250 0,000
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri	m3	12,000	29,750 29,750	357,000 357,000

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000	7,750 7,750	69,750 69,750
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,090	267,722 220,556	24,095 19,850
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500	27,750 27,750	97,125 97,125
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	3,500	33,670 0,000	117,845 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 615,315 1 364,975
		1.2. Fundatiile				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=10cm)	m3	1,200	344,500 24,750	413,400 29,700
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	59,413 38,347	1 425,912 920,340
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	192,000	12,752 2,044	2 448,298 392,458
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	188,000	13,996 2,571	2 631,295 483,395
14	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	3,150	946,357 184,635	2 981,024 581,600



1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20				
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				9 899,929 2 407,493
		1.3. Constructii metalice				
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,265	15 128,992 1 278,250	34 267,166 2 895,236
16	CN27B21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat.	t	2,265	663,617 128,512	1 503,092 291,080
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				35 770,258 3 186,316
		1.4. Acoperis				
17	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2	91,000	174,103 50,277	15 843,359 4 575,252
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	12,000	179,160 9,885	2 149,914 118,620
19	CE22A	Sisteme de burlane 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	7,000	209,818 11,533	1 468,723 80,728



1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				19 461,996 4 774,600
		1.5. Pereti				
20	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min. 0,5mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2	125,500	138,205 29,655	17 344,727 3 721,702
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 344,727 3 721,702
		1.6. Pardosea Tip 1				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=20cm)	m3	20,000	344,500 24,750	6 890,000 495,000
22	DE13B	Pavaje Rutier "Caramia" 200x100x60, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	100,000	190,741 74,220	19 074,100 7 422,000
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,000	123,886 18,248	4 707,653 693,424
		Total Pardosea Tip 1 Inclusiv salariu				30 671,753 8 610,424
		1.7. Canal de scurgere				
24	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,810	1 461,764 509,677	1 184,029 412,838
25	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,000	1 710,000 0,000	1 710,000 0,000
26	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20	m3	2,500	946,420 184,635	2 366,051 461,587
27	AcE06A	Montarea canalului cu grinda Rigola, material fonta, PP D100	buc	13,000	623,733 37,233	8 108,535 484,035

1	2	3	4	5	6	7
		H120 mm (L=1000mm,l=160mm,h 120mm) pentru instalarea in zone cu tncfre mare, incarcatura 3 tone				
		Total Canal de scurgere Inclusiv salariu				13 368,615 1 358,460
		<i>Total</i>	lei			128 132,593
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 720,393
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			2 969,762
		<i>Total</i>	100,00 +			136 822,748
		<i>Cheltueli de regie</i>	6,60 %			9 030,301
		<i>Total</i>	100,00 +			145 853,049
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,80 %			5 542,416
		<i>Total</i>	100,00 +			151 395,465
		Total Lista cu cantitati de lucrari Nr.1 Inclusiv salariu				151 395,465 25 423,970
		2. Lista cu cantitati de lucrari Nr.2				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
		2.1.1. Lucrari de montare				
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module	buc	2,000	127,412 78,091	254,823 156,183
29	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	10,000	202,405 27,349	2 024,045 273,485
30	504201	Sina N IIIИИ-6x9-12-Y2-C	buc	2,000	13,200 0,000	26,400 0,000
31	504202	Sina PE IIIИИ-6x9-12-Y2-Ж	buc	2,000	12,250 0,000	24,500 0,000
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,200	314,408 184,850	691,697 406,669
33		Cablu NYM 3x1,5	m	130,000	9,130 0,000	1 186,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
34		Cablu NYM 3x2,5mm	m	90,000	13,750 0,000	1 237,500 0,000
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,200	360,823 222,083	432,988 266,500
36		Cablu VVGng 5x6mm	m	120,000	11,250 0,000	1 350,000 0,000
37	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe	100 m	2,750	1 505,597 784,210	4 140,391 2 156,577
38		Teava gofrata 750N d20mm	m	275,000	1,670 0,000	459,250 0,000
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc	14,000	204,215 35,916	2 859,017 502,817
40		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	12,000	18,000 0,000	216,000 0,000
41		Proiector LED cu sensor de miscare 30W luminat alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,000	404,000 0,000	808,000 0,000
42		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	24,000	44,000 0,000	1 056,000 0,000
43	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,100	1 657,110 1 301,530	165,711 130,153
44		Intrerupator cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,000	59,000 0,000	472,000 0,000
45		Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,000	62,000 0,000	124,000 0,000
46	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	2 969,662 2 507,500	237,573 200,600
47		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,000	40,000 0,000	320,000 0,000
48	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,020	2 559,650 2 418,550	51,193 48,371
49		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,000	132,500 0,000	265,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
50	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,750	2 681,788 701,835	2 011,341 526,376
51	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	18 048,700 2 049,500	180,487 20,495
52	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,700	2 440,463 626,050	1 708,324 438,235
53		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	5,000	21,000 0,000	105,000 0,000
54		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	2,000	17,500 0,000	35,000 0,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 443,140 5 126,461
		2.1.2. Utilaj				
55		Panou exterior din metal p/u automate 24 module	buc	2,000	136,000 0,000	272,000 0,000
56		Intrerupator automat A12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,000	910,000 0,000	2 730,000 0,000
57		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,000	307,500 0,000	307,500 0,000
58		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,000	285,000 0,000	285,000 0,000
59		Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,000	56,700 0,000	56,700 0,000
60		Intrerupator de automat diferential JEL4 C16/2P 20A/30mA	buc	4,000	296,000 0,000	1 184,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 835,200
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				27 278,340 5 126,461
		<i>Total</i>	lei			27 278,340



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			1 153,454
		Cheltueli de transport	3,00 %			626,666
		Total	100,00 +			29 058,460
		Cheltueli de regie	76,00 %			3 896,110
		Total	100,00 +			32 954,570
		Beneficiu de deviz	3,80 %			1 252,273
		Total	100,00 +			34 206,843
		Total Lista cu cantitati de lucrari Nr.2				34 206,843
		Inclusiv salariu				5 126,461
		3. Lista cu cantitati de lucrari Nr.3				
		3.1. Lucrari de montare				
61	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	1,000	202,404 27,348	202,404 27,348
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-25 mm	100 m	1,200	1 509,956 784,210	1 811,947 941,052
63		Teava gofrata 750N d25mm	m	120,000	3,100 0,000	372,000 0,000
64		Tros din otel d-8mm	m	35,000	7,800 0,000	273,000 0,000
65		Ancer AOK300	buc	2,000	16,750 0,000	33,500 0,000
66		Manson HM500 натяжная	buc	1,000	73,400 0,000	73,400 0,000
67		Clema de tros R676	buc	2,000	8,400 0,000	16,800 0,000
68		Suspendare cu cablu	buc	10,000	3,500 0,000	35,000 0,000
		Total	lei			2 818,051
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			217,890
		Cheltueli de transport	3,00 %			42,951
		Total	100,00 +			3 078,892
		Cheltueli de regie	76,00 %			735,984
		Total	100,00 +			3 814,876



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,80 %			144,965
		<i>Total</i>	100,00 +			3 959,841
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 959,841 968,400
		3.2. Utilaj				
69		Intrerupator de sarcina BA47- 29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,000	307,950 0,000	307,950 0,000
		<i>Total</i>	lei			307,950
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,50 %			4,619
		Total Utilaj Inclusiv salariu				312,569
		Total Lista cu cantitati de lucrari Nr.3 Inclusiv salariu				4 272,410 968,400

		Total	lei	189 874,77
		TVA	20,00 %	37 974,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		227 849,72 31 518,85



[Handwritten signature]

Obiect Lucrari de constructie a unei parcare cu
copertina ,din constructii usor
demontabile,pentru autosanitare ,situat pe
adresa str.Toma Ciorba 1,mun.Chisinau

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitati de lucrari Nr.1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	25,00	17,250
2	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=5cm	m2			28,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	28,750
3	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m			10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	25,00	10,500
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			461,331
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	225,00	461,331
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			29,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	25,00	29,750
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	25,00	7,750
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			267,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	25,00	220,556
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	5,00	47,167
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			27,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	25,00	27,750
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t			33,670
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	185,00	33,670
		1.2. Fundatiile				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=10cm)	m3			344,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,00	24,750

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	198,00	227,700
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,200
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			59,413
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	32,95	34,597
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,330
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			12,752
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	32,95	1,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,00	0,100
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,996
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	32,95	2,471
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,00	0,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
14	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20	m3			946,357
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	32,95	174,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,43	492,042
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	115,00	84,625
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	198,00	135,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	7,00	2,060
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,50	4,500
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,625
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,224
		1.3. Constructii metalice				
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			15 128,992
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	32,95	1 153,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	25,00	125,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	13,50	13 770,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	39,00	17,546
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,600
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,20	1,300
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	11,67	0,757
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,83	2,087
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	13,50	27,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,74	0,783
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 T cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	165,00	24,768
16	CN27B21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile	t			663,617

1	2	3	4	5	6	7
		usoare, executate mecanizat.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000	32,95	128,512
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	32,50	279,500
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	27,20	35,906
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,000
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	21,00	39,895
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	22,00	64,902
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600	15,00	15,901
		1.4. Acoperis				
17	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta - min. 50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2			174,103
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	32,95	47,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,500
	2710403642000.1	Tabla zincata ondulata sau cutata (Hcuta - min. 50mm 0,5mm)	m2	1,1500	90,80	109,641
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	13,50	8,505
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,525
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,525
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	28,00	4,410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,220
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			179,160
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,95	9,885
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,927
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,00	37,492
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,210
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	28752741110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	55,00	11,330
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,390
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
19	CE22A	Sisteme de burlane 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			209,818
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,95	11,533
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	64,260
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,350
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	19,125
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,675
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,675
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.5. Pereti				
20	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pana la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min. 0,5mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2			138,205
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	32,95	29,655
	2732103646070.1	Tabla cutata Hcuta=30mm grosimea de 0,5 mm	m2	1,1100	88,00	97,680
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,10	0,350
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,40	1,120
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	165,00	6,600
		1.6. Pardosea Tip 1				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=20cm)	m3			344,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,00	24,750
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	198,00	227,700

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,200
22	DE13B	Pavaje Rutier "Caramia" 200x100x60, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			190,741
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	32,95	52,720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,00	21,500
	2661112800654.1	Placi de trotuare din beton prefabricat (Rutier Caramida 200x100x60)	m2	1,0150	106,00	107,590
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,43	2,288
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	115,00	6,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	7,00	0,161
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	2,10	0,042
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			123,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,00	3,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	32,95	14,498
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,43	4,176
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	115,00	0,920
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	7,00	0,042
		1.7. Canal de scurgere				
24	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 461,764
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6000	32,95	415,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800	25,00	94,506
	2710602000092	Armaturi	kg	16,0000	11,00	176,000
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	700,00	286,914
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,7000	13,00	22,100
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0900	620,00	55,877
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1600	115,00	18,457
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3800	165,00	392,741
25	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			1 710,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIQ-10	buc	1,0000	280,00	280,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIQ11-10-1	buc	1,0000	280,00	280,000
	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1	buc	1,0000	495,00	495,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9	buc	1,0000	400,00	400,000
	26611264330912	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-9	buc	1,0000	255,00	255,000
26	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20	m3			946,420
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	32,95	174,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,43	492,041
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	115,00	84,640
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	198,00	135,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	7,00	2,061
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,50	4,500
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,624
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,250
27	AcE06A	Montarea canalului cu grinda Rigola, material fonta, PP D100 H120 mm (L=1000mm, l=160mm, h 120mm) pentru instalarea in zone cu tncfe mare, incarcatura 3 tone	buc			623,733
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	32,95	37,233
	2875274203624.1	Gratar cu grinda Rigola din fonta PP D100 H120mm (L=1000mm, l=160mm, h=120mm)	buc	1,0000	575,00	586,500
		2. Lista cu cantitati de lucrari Nr.2				
		2.1. Lucrari electrotehnice				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Lucrari de montare				
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module	buc			127,412
	1	Muncitor	h-om	2,3700	32,95	78,091
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,00	3,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	165,00	11,550
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	18,00	12,780
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	5,00	1,100
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	185,00	12,950
29	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			202,405
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	32,95	27,349
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000	50,00	50,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	21,00	0,210
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	22,00	0,220
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	19,50	117,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,40	5,600
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,13	0,426
30	504201	Sina N ШНН-6x9-12-Y2-C	buc			13,200
	504201	Sina N ШНН-6x9-12-Y2-C	buc	1,0000	13,20	13,200
31	504202	Sina PE ШНН-6x9-12-Y2-Ж	buc			12,250
	504202	Sina PE ШНН-6x9-12-Y2-Ж	buc	1,0000	12,25	12,250
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			314,408
	1	Muncitor	h-om	5,6100	32,95	184,850
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	15 000,00	6,818
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	220,00	68,200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	220,00	11,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	48,00	7,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	165,00	1,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	185,00	1,850
33		Cablu NYM 3x1,5	m			9,130
	cablu1	Cablu NYM 3x1,5	m	1,0000	9,13	9,130
34		Cablu NYM 3x2,5mm	m			13,750
	cablu2	Cablu NYM 3x2,5	m	1,0000	13,75	13,750
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			360,823
	1	Muncitor	h-om	6,7400	32,95	222,083
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 000,00	12,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	220,00	68,200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	220,00	11,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	48,00	7,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	165,00	3,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	185,00	3,700

1	2	3	4	5	6	7
36		Cablu VVGng 5x6mm	m			
	cablu3	Cablu VVGng 3x2,5	m			11,250
37	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe	100 m	1,0000	11,25	11,250
	1	Muncitor	h-om			1 505,597
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	23,8000	32,95	784,210
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0021	13 500,00	29,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9600	39,00	37,440
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	13,4000	3,20	42,880
	5009030	Flanse	kg	0,2000	42,88	8,576
	5009031	Scoabe	10 buc	1,0000	21,00	21,000
	5009061	Fisa de izolatie	10 buc	6,7000	18,00	120,600
	5009070	Racordari	buc	18,0000	0,60	10,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	10 buc	1,8000	42,00	75,600
			h-ut	0,1100	165,00	18,120
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	18,00	48,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,316
38		Teava gofrata 750N d20mm	m			1,670
	teava	Teava gofrata 750N d20mm	m	1,0000	1,67	1,670
39	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat cu corp de protectie impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc			204,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	32,95	35,916
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	165,00	168,300
40		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			18,000
	corp1	Corp de iluminat aplicat 2*36W,IP65	buc	1,0000	18,00	18,000
41		Proiector LED cu sensor de miscare 30W luminat alb rece termen de garantie 36 luni	buc			404,000
	proiector	Proiector LED cu sensor de miscare 30W alb rece	buc	1,0000	404,00	404,000
42		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			44,000
	tub	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu	buc	1,0000	44,00	44,000
43	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 657,110
	1	Muncitor	h-om	39,5000	32,95	1 301,530
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	120,00	122,400
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	180,00	185,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	48,00	5,280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	165,00	4,950
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	185,00	5,550
44		Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc			59,000
	intreruptor1	Intreruptor cu o clapa IP65	buc	1,0000	59,00	59,000
45		Intreruptor exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc			62,000
	intreruptor2	Intreruptor exterior IP65 cap scara	buc	1,0000	62,00	62,000
46	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 969,662
	1	Muncitor	h-om	76,1000	32,95	2 507,500
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	13 500,00	168,750
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	21 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	39,00	0,975
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	42,00	114,450
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,00	19,525
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,20	31,238
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	165,00	20,625
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	18,00	83,475

1	2	3	4	5	6	7
47	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	185,00	23,125
		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc			40,000
	priza1	Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	40,00	40,000
48	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			2 559,650
	1	Muncitor	h-om	73,4000	32,95	2 418,550
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	13 500,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	2,00	40,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	3,20	65,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	165,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	185,00	18,500
49		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc			132,500
	priza2	Priza de fisa tripolara	buc	1,0000	132,50	132,500
50	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 681,788
	1	Muncitor	h-om	21,3000	32,95	701,835
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	13 500,00	1 242,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	13 500,00	54,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	39,00	35,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,00	16,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,240
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	32,00	76,800
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	18,00	27,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	28,00	375,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	165,00	31,460
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	18,00	60,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	185,00	35,273
51	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			18 048,700
	1	Muncitor	h-om	62,2000	32,95	2 049,500
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 430,00	286,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	39,00	163,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	42,00	1 134,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	32,00	25,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 500,00	13 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	115,00	23,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	165,00	280,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	18,00	271,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	185,00	314,500
52	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 440,463
	1	Muncitor	h-om	19,0000	32,95	626,050
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	13 500,00	57,857
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	39,00	21,450
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,00	16,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,240
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,0810	13 500,00	1 099,286
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	32,00	64,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	18,00	27,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	28,00	375,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	165,00	31,350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	18,00	60,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	185,00	35,150
53		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc			21,000
	cutie1	Cutie exterioara IP65 150x110x70	buc	1,0000	21,00	21,000
54		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65	buc			17,500

1	2	3	4	5	6	7
		100x100x70				
	cutie2	Cutie exterioara IP65 100x100x70	buc	1,0000	17,50	17,500
		2.1.2. Utilaj				
55		Panou exterior din metal p/u automate 24 module	buc			136,000
	panou	Panou exterior din metal 24 module	buc	1,0000	136,00	136,000
56		Intrerupator automat A12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc			910,000
	intrrerupat1	Intrerupator automat A12/16A/10mA	buc	1,0000	910,00	910,000
57		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc			307,500
	intrrerupat2	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	307,50	307,500
58		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc			285,000
	intrrerupat3	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	285,00	285,000
59		Intrerupator de sarcina BH32-IP-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc			56,700
	intrrerupat4	Intrerupator de sarcina BH32-IP-20A	buc	1,0000	56,70	56,700
60		Intrerupator de automat diferential JEL4 C16/2P 20A/30mA	buc			296,000
	intrrerupat5	Intrerupator de automat diferential JEL4 C16/2P 20A/30mA	buc	1,0000	296,00	296,000
		3. Lista cu cantitati de lucrari Nr.3				
		3.1. Lucrari de montare				
61	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			202,404
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	32,95	27,348
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000	50,00	50,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	21,00	0,210
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	22,00	0,220
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	19,50	117,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,40	5,600
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,13	0,426
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-25 mm	100 m			1 509,956
	1	Muncitor	h-om	23,8000	32,95	784,210
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	33,750
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,00	37,440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,20	42,880
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,88	8,576
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	21,00	21,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	42,00	75,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	165,00	18,150
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	18,00	48,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	185,00	20,350
63	teaval	Teava gofrata 750N d25mm	m			3,100
		Teava gofrata 750N d25mm	m	1,0000	3,10	3,100
64	tros	Tros din otel d-8mm	m			7,800
		Tros din otel d-8mm	m	1,0000	7,80	7,800
65	ancer	Ancer AOK300	buc			16,750
		Ancer AOK300	buc	1,0000	16,75	16,750
66	manson	Manson HM500	buc			73,400
		Manson HM500	buc	1,0000	73,40	73,400
67	clema	Clema de tros R676	buc			8,400
		Clema de tros R676	buc	1,0000	8,40	8,400
68	susp	Suspendare cu cablu	buc			3,500
		Suspendare cu cablu	buc	1,0000	3,50	3,500

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Utilaj				
69		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc			307,950
	intrerupator	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	307,95	307,950



[Handwritten signature]

**Lucrari de constructie a unei parcare cu
copertina ,din constructii usor
demontabile,pentru autosanitare ,situat pe
adresa str.Toma Ciorba 1,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 227 849,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor				
2.	7123010010200	Betonist	h-om	160,583	32,95	5 291,211
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,945	32,95	986,687
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,428	32,95	837,853
5.	7129020012800	Pavator	h-om	25,200	32,95	830,340
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	176,720	32,95	5 822,924
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,690	32,95	484,035
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,206	32,95	336,288
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,390	32,95	803,650
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,834	32,95	291,080
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,000	32,95	4 547,100
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	79,275	32,95	2 612,111
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,950	32,95	3 721,702
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,437	25,00	1 210,925
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,717	25,00	1 592,925
		Total manopera	h-om	86,000	25,00	2 150,000
						31 518,85

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	13 500,00	121,500
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002	1 430,00	2,860
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,069	13 500,00	931,500
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,006	13 500,00	81,000
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	13 500,00	13,500
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	15 000,00	30,000
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	21 000,00	0,000
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,096	39,00	198,744
11.	1011977	Suruburi cu piulite si sarbe	kg	0,688	42,00	28,896



12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	66,009	2,00	132,018
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,102	120,00	12,240
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	32,00	0,256
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	66,009	3,20	211,229
16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,057	13 500,00	769,500
17.	1019852	Vopsea	kg	3,308	32,00	105,856
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,790	42,88	33,875
19.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,380	198,00	4 827,240
20.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,871	198,00	766,458
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,304	115,00	34,960
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,158	115,00	478,170
23.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	5,600	115,00	644,000
24.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,130	115,00	14,950
25.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,110	21,00	2,310
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,792	22,00	149,424
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	2 500,00	30,000
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,084	2 500,00	210,000
29.	2010237318750	Distantieri	buc	57,000	0,10	5,700
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	13 500,00	135,000
31.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,400	55,00	132,000
32.	2051142950700	Dibluri	buc	44,000	1,40	61,600
33.	2320187315789	Decofrol	kg	2,880	25,00	72,000
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,227	20,83	4,728
35.	2413217300010	Cleme	buc	3,570	37,50	133,875
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,147	11,67	1,715
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	14,332	28,00	401,296
38.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	19,479	32,50	633,067
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,990	27,20	81,328
40.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	351,400	1,00	351,400
41.	2651122100023	Ciment portland	kg	160,000	1,43	228,800
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,960	1,43	158,673
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 944,080	1,43	2 780,034
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,200	2,13	4,686
45.	2661112800654.1	Placi de trotuare din beton prefabricat (Rutier Caramida 200x100x60)	m2	101,500	106,00	10 759,000
46.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,000	495,00	495,000
47.	26611264330912	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	1,000	255,00	255,000
48.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10	buc	1,000	280,00	280,000
49.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,000	400,00	400,000
50.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1	buc	1,000	280,00	280,000
51.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,710	0,00	0,000
52.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,332	700,00	232,400
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,073	620,00	45,260
54.	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	38,190	100,00	3 819,000
55.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,472	35,00	86,520
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,847	5,00	224,235
57.	2710403642000.1	Tabla zincata ondulata sau cutata (Hcuta - min.50mm 0,5mm)	m2	109,882	90,80	9 977,286
58.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	57,330	13,50	773,955
59.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,497	60,00	449,820
60.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	12,978	85,00	1 103,130
61.	2710602000092	Armaturi	kg	12,960	11,00	142,560
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	192,700	11,00	2 119,700



		mm				
63.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	196,800	10,30	2 027,040
64.	2732103646070.1	Tabla cutata Hcuta=30mm grosimea de 0,5 mm	m2	139,305	88,00	12 258,840
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,200	13,50	16,200
66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,800	13,50	51,300
67.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,530	13,50	61,155
68.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 310,300	13,50	31 189,050
69.	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,377	13,00	17,901
70.	2862306829942	Perie de sirma	buc	4,303	21,00	90,363
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,920	15,00	28,800
72.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,019	39,00	39,741
73.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,723	0,20	2,945
74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,200	1,00	7,200
75.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,785	85,00	151,725
76.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	477,750	0,10	47,775
77.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	44,000	0,40	17,600
78.	2874115837745	Suruburi	buc	123,600	0,10	12,360
79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,200	0,20	1,440
80.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,723	0,40	5,889
81.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,723	0,60	8,834
82.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	351,400	0,40	140,560
83.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,120	0,10	0,012
84.	2874125886734	Nituri POP	buc	917,000	0,10	91,700
85.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,021	65,00	196,365
86.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,472	65,00	160,680
87.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,570	85,00	303,450
88.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,785	85,00	151,725
89.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,785	45,00	80,325
90.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,472	55,00	135,960
91.	2875274203624.1	Gratar cu grinda Rigola din fonta PP D100 H120mm (L=1000mm, l=160mm, h=120mm)	buc	13,260	575,00	7 624,500
92.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,280	165,00	2 356,200
93.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,304	26,00	449,904
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,720	11,00	7,920
95.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,000	2,10	4,200
96.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	66,000	19,50	1 287,000
97.	3320634625001	Contactator automat	buc	11,000	50,00	550,000
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,019	1,74	1,773
99.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	115,00	0,230
100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,891	7,00	13,237
101.	4100126202818	Apa	m3	4,420	7,00	30,940
102.	5009030	Flanse	10 buc	3,950	21,00	82,950
103.	5009031	Scoabe	10 buc	28,640	18,00	515,520
104.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,054	220,00	231,880
105.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,720	28,00	76,160
106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	112,580	0,60	67,548
107.	5009070	Racordari	10 buc	7,110	42,00	298,620
108.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	19,430	28,00	544,040
109.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,103	180,00	18,540
110.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,170	220,00	37,400
111.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,068	100,00	6,800
112.	504201	Sina N ШНН-6x9-12-Y2	buc	2,000	13,20	26,400
113.	504202	Sina PE ШНН-6x9-12-Y2-Ж	buc	2,000	12,25	24,500
114.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCSPII", latime 20-30 mm,	kg	0,555	48,00	26,640



		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
115.	ancer	Ancer AOK300	buc	2,000	16,75	33,500
116.	cablu1	Cablu NYM 3x1,5	m	130,000	9,13	1 186,900
117.	cablu2	Cablu NYM 3x2,5	m	90,000	13,75	1 237,500
118.	cablu3	Cablu VVGng 3x2,5	m	120,000	11,25	1 350,000
119.	clema	Clema de tros R676	buc	2,000	8,40	16,800
120.	corp1	Corp de iluminat aplicat 2*36W,IP65	buc	12,000	18,00	216,000
121.	cutie1	Cutie exterioara IP65 150x110x70	buc	5,000	21,00	105,000
122.	cutie2	Cutie exterioara IP65 100x100x70	buc	2,000	17,50	35,000
123.	intrerupat1	Interupator automat АД12/16А/10mA	buc	3,000	910,00	2 730,000
124.	intrerupat2	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A	buc	1,000	307,50	307,500
125.	intrerupat3	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A	buc	1,000	285,00	285,000
126.	intrerupat4	Intrerupator de sarcina BH32-IP-20A	buc	1,000	56,70	56,700
127.	intrerupat5	Intrerupator de automat diferential JEL4 C16/2P 20A/30mA	buc	4,000	296,00	1 184,000
128.	intrerupator	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A	buc	1,000	307,95	307,950
129.	intrerupator1	Intrerupator cu o clapa IP65	buc	8,000	59,00	472,000
130.	intrerupator2	Intrerupator exterior IP65 cap scara	buc	2,000	62,00	124,000
131.	manson	Manson HM500 натяжная	buc	1,000	73,40	73,400
132.	panou	Panou exterior din metal 24 module	buc	2,000	136,00	272,000
133.	priza1	Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,000	40,00	320,000
134.	priza2	Priza de fisa tripolara	buc	2,000	132,50	265,000
135.	proiector	Proiector LED cu sensor de miscare 30W alb rece	buc	2,000	404,00	808,000
136.	susp	Suspendare cu cablu	buc	10,000	3,50	35,000
137.	teava	Teava gofrata 750N d20mm	m	275,000	1,67	459,250
138.	teava1	Teava gofrata 750N d25mm	m	120,000	3,10	372,000
139.	tros	Tros din otel d-8mm	m	35,000	7,80	273,000
140.	tub	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu	buc	24,000	44,00	1 056,000
Total materiale de constructii						121 620,60

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,928	165,00	153,120
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	62,410	15,00	936,150
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,479	18,00	314,622
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	5,00	2,200
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	10,00	4,400
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,904	210,00	1 869,840
7.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,401	15,00	36,015
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,452	15,00	66,780
9.	2922140007000	Macara	h-ut	5,020	165,00	828,300
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,347	10,00	23,470
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,570	225,00	128,250
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,390	7,50	25,425
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,836	5,00	9,180
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,849	5,00	4,245
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,640	5,00	3,200

16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,118	5,00	95,590
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,928	165,00	318,120
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,340	165,00	56,100
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,412	165,00	232,980
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,637	185,00	117,845
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,928	185,00	171,680
Total utilaje de construcții						5 397,53

Total	lei	189 874,77
TVA	20,00 %	37 974,95
Total deviz:		227 849,72



[Handwritten signature]