

Achizitionarea lucrarilor de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii publice din s.Talmaza,r. Stefan Voda ,prin constructia accesului persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localite

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum varianta alba S=4050m2 (Strada Izvoarelor)		
		1.1. Lucrari de terasamente		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	43,8615
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	12,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,6930
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,3380
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	3,6500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,4105
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	584,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	61,9040
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3140
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0146
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4600
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	11,5000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,4900
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		1.2. Lucrari pregatitoare		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea argilei)	100 m3	1,2000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,7240
8	TsI50A5	Transportarea argilei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	204,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,6240
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4560
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5040
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3080
11	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6240
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,9840
Total				
Total Lucrari pregatitoare				
		1.3. Amenajarea sistemului rutier		
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	405,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	149,8500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,9600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	530,9550
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,3150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,4400
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	607,5000

1	2	3	4	5
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire		
	7129020012800	Pavator	h-om	486,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	156,1275
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	61,9650
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	771,5250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	151,8750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,5150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	156,7350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,1875
Total				
Total Amenajarea sistemului rutier				
		1.4. Intersectie (4 buc)		
14	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria I	100 m3	0,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9400
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,4250
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,5000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3850
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,4800
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2000
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4100
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,1950
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	20,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,4000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,6400
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,2200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,0600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9600
20	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,0000
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,1000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,5400
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500
21	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	430,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1500
	2873122004100	Plase sudate	kg	434,3000
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	4,3000
	2010237318750	Distanțieri	buc	129,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2580
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	71240100107001	Dulgher	h-om	26,1000
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	2,7000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,5000
	2320187315789	Decofrol	kg	2,1600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3600
23		Lemn pentru rosturi	m3	0,4000
	07	Lemn pentru rosturi	m3	0,4000
24	DC05A	Îmbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	200,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	116,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000
	142210220551216	Beton în bandă pentru longrine C25/30	m3	1,2000
	142210220551516	Beton în îmbracaminte C25/30	m3	30,0000
	2710602000224	Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,0000
	2873122005000	Plasă sirmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,4000
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,0000

1	2	3	4	5
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	13,6000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	19,6000
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	10,6000
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0040
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,8000
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,4000
	2320166200676	White spirit	kg	2,2000
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,8000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,2000
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	3,6000
	2320187315789	Decofrol	kg	2,2000
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,6000
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	4,6000
	2952270003608	Vibroinfigurator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	4,6000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4200
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,0000
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	4,0000
	2952240000000	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	440,0000
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	4,6000
Total				
Total Intersecție (4 buc)				
Total				
Total Drum variantă albă S=4050m2 (Strada Izvoarelor)				
		2. Drum variantă albă S=2520m2 (Strada Viilor)		
		2.1. Lucrări de terasamente		
25	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pină la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3	7,5600
	2952220003546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	27,2916
26	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100 m3	7,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8312
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,0992
27	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. (Încărcarea pământului)	100 m3	2,2700
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,8279
28	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	363,2000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	38,4992

1	2	3	4	5
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8172
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0091
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9080
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		2.2. Amenajarea sistemului rutier		
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	252,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	93,2400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,4640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	330,3720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,5560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,0960
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	378,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	302,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	97,1460
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	38,5560
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	480,0600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	94,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,8760
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	97,5240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,4500
Total				
Total Amenajarea sistemului rutier				
Total				
Total Drum varianta alba S=2520m2 (Strada Viilor)				
		3. Drum varianta alba S=4000m2 (Strada Vasile Lupu)		
		3.1. Lucrari de terasamente		
32	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	43,3200

1	2	3	4	5
33	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,2400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,8400
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	3,6000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,1720
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	576,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	61,0560
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2960
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0144
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4400
37	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,6000
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		3.2. Amenajarea sistemului rutier		
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	400,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	148,0000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	524,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,2000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,2000
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	600,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	480,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	154,2000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-	m3	61,2000

1	2	3	4	5
		25 mm		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	762,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	150,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	25,2000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	154,8000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,0000
Total				
Total Amenajarea sistemului rutier				
Total				
Total Drum varianta alba S=4000m2 (Strada Vasile Lupu)				
		4. Drum varianta alba S=600m2 (Strada Terescova)		
		4.1. Lucrări de terasamente		
40	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3	1,8000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,4980
41	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv	100 m3	1,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4360
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,9760
42	TsC02D1	Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descarcare auto teren catg. II. (Încarcarea pămîntului)	100 m3	0,5400
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,5758
43	TsI50A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	86,4000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	9,1584
44	TsC51B	Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1944
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0022
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2160
45	TsC17C	Sapatura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. III	100 m	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		4.2. Amenajarea sistemului rutier		
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	22,2000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,9200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,6600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8800
47	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	90,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,1300
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,1800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,3000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,2200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2500
Total				
Total Amenajarea sistemului rutier				
Total				
Total Drum varianta alba S=600m2 (Strada Terescova)				
Total				
CAS				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**