

**Lucrari de reparatie a drumurilor nationale L369
Sculeni-Buciumeni-Cioropcani; Lucrari de reparatie
drumu.lui L370 R16 - drum de acces spre s.Medeleni;
Lucrari de reparatie a drumului L375 Petresti—R17**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 629 434,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L369 Sculeni-Buciumeni-Cioropcani 1.1. Reparatia partii carosabile in beton asphaltic km 9+300 - km 10+450 (L=1150 m.l., B5 m.l.)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	8,625	2 385,00 0,00	20 570,60 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 552,50 0	19,92 0,00	30 919,62 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,500	130,41 0,00	7 498,57 0,00
4	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,875	1 118,21 130,85	3 214,86 376,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA 30 fr.8-16, fr.16-32, fr.32-63, amestec optimal) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	862,500	608,50 50,98	524 831,25 43 971,97
6	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (RC 6/08-SM	100 m3	8,625	17 108,61 97,71	147 561,72 842,79

1	2	3	4	5	6	7
		EN 14227-1:2015, S=5750 m2, h=15 cm, V=862,5 m.c.)				
7	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (862.5 m.c. * 0.15 m.c. de apa)	m3	129,380	61,50 0,00	7 956,87 0,00
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	57,500	103,50 0,00	5 951,25 0,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	3,450	14 082,00 0,00	48 582,90 0,00
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	5 750,00 0	190,35 5,10	1 094 536,6 5 29 314,65
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	1,725	14 082,39 0,00	24 292,12 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	5 750,00 0	169,85 4,25	976 640,38 24 428,88
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 150,00 0	46,90 2,69	53 940,56 3 097,58
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	11,000	801,65 146,15	8 818,13 1 607,63
Total Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 9+300 - km 10+450 (L=1150 m.l., B5 m.l.)						2 955 315,48
Incluziv salariu						103 639,70
		1.2. Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)				

1	2	3	4	5	6	7
15	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,000	60,72 0,00	364,32 0,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,000	4 297,91 474,13	25 787,48 2 844,80
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,240	14 082,00 0,00	3 379,68 0,00
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	400,000	190,35 5,10	76 141,68 2 039,28
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,120	14 082,00 0,00	1 689,84 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	400,000	169,85 4,25	67 940,20 1 699,40
Total Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)						175 303,20
Incluziv salariu						6 583,48
		1.3. Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l.)				
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,950	8 838,37 419,75	8 396,45 398,76
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-0,950	1 820,71 0,00	-1 729,67 0,00
Total Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l.)						6 666,78
Incluziv salariu						398,76
		1.4. Constructia statiilor de				

1	2	3	4	5	6	7
		asteptare transport public 1.4.1. Fundatii				
23	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,290	254,06 254,06	327,74 327,74
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,640	26,34 26,34	16,86 16,86
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,640	65,73 63,73	42,07 40,79
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,070	94,32 94,32	100,92 100,92
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,070	55,11 0,00	58,97 0,00
28	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,140	1 777,14 492,79	248,80 68,99
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,200	174,15 89,22	905,56 463,93
30	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,030	36,16 6,71	145,72 27,06
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,590	34,86 3,82	543,40 59,62
32	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C	m3	0,510	1 957,65 484,31	998,40 247,00

1	2	3	4	5	6	7
		15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	46,800	49,93 8,92	2 336,83 417,54
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	3,900	57,08 17,84	222,63 69,59
Total Fundatii						5 947,90
Incluziv salariu						1 840,04
1.4.2. Constructii metalice						
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,560	31 189,43 3 398,80	17 466,08 1 903,33
36	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,080	37 922,12 8 497,00	3 033,77 679,76
37	CN20Capl icativ	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	23,510	157,75 114,71	3 708,68 2 696,82
Total Constructii metalice						24 208,53
Incluziv salariu						5 279,91
1.4.3. Acoperis si parapet						
38	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	11,400	465,62 131,70	5 308,04 1 501,42

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
39	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,00	m2	8,840	656,44 <hr/> 123,59	5 802,95 <hr/> 1 092,53
Total Acoperis si parapet						11 110,99
Incluziv salariu						2 593,95
1.4.4. Finisare scaun si perete						
40	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30 (h) mm, montate pe barele din otel	m	86,160	630,89 <hr/> 27,19	54 357,51 <hr/> 2 342,72
41	Pretul furnizorul ui	Surub de cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	153,000	270,00 <hr/> 0,00	41 310,00 <hr/> 0,00
42	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	19,150	120,58 <hr/> 65,43	2 309,05 <hr/> 1 252,93
Total Finisare scaun si perete						97 976,56
Incluziv salariu						3 595,65
1.4.5. Mobilier Urban						
43	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,000	2 476,76 <hr/> 501,32	2 476,76 <hr/> 501,32
Total Mobilier Urban						2 476,76
Incluziv salariu						501,32
Total Constructia statiilor de asteptare transport public						141 720,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						13 810,87
Total L369 Sculeni-Buciumeni-Cioropcani						3 279 006,20
Incluziv salariu						124 432,81
		2. L370 drum de acces spre s.Medeleni				
		2.1. 1 sector km 0+500 - km 1+400 (L900 ml.l, B=5 m.l., S=4500 m.p.)				
44	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1 300,00 0	344,14 33,99	447 385,64 44 184,40
45	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,000	10,38 0,00	466,88 0,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	1,350	14 082,00 0,00	19 010,70 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	4 500,00 0	169,85 4,25	764 327,25 19 118,25
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	46,90 2,69	42 214,36 2 424,19
Total 1 sector km 0+500 - km 1+400 (L900 ml.l, B=5 m.l., S=4500 m.p.)						1 273 404,83
Incluziv salariu						65 726,84
		2.2. Sectorul II km 1+400 - km 1+540 (L=140 ml, B=5 m.l)				
49	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,700	1 455,90 0,00	1 019,13 0,00
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA 30 fr.8-16, fr.16-32, fr.32-63, amestec optimal) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	140,000	608,50 50,98	85 190,00 7 137,48

1	2	3	4	5	6	7
51	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (RC 6/08-SM EN 14227-1:2015, S=700 m2, h=20 cm, V=140 m.c.)	100 m3	1,400	17 108,61 97,71	23 952,06 136,80
52	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (140 m.c. * 0.15 m.c. de apa)	m3	21,000	61,50 0,00	1 291,50 0,00
53	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,000	103,50 0,00	724,50 0,00
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,420	14 082,00 0,00	5 914,44 0,00
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	700,000	190,35 5,10	133 247,94 3 568,74
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp)	t	0,210	14 082,00 0,00	2 957,22 0,00
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	700,000	169,85 4,25	118 895,35 2 973,95
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	46,90 2,69	6 566,69 377,10
Total Sectorul II km 1+400 - km 1+540 (L=140						379 758,83

1	2	3	4	5	6	7
ml, B=5 m.l)						
Incluziv salariu						14 194,07
2.3. Accese laterale in piatra sparta km 7+700						
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	8 838,39 419,75	61 868,74 2 938,26
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-7,000	1 820,70 0,00	-12 744,90 0,00
Total Accese laterale in piatra sparta km 7+700						49 123,84
Incluziv salariu						2 938,26
2.4. Constructia statiilor de asteptare transport public						
2.4.1. Fundatii						
61	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,290	254,06 254,06	327,74 327,74
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,640	26,34 26,34	16,86 16,86
63	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,640	65,73 63,73	42,07 40,79
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,070	94,32 94,32	100,92 100,92
65	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,070	55,11 0,00	58,97 0,00
66	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	0,140	1 777,14 492,79	248,80 68,99

1	2	3	4	5	6	7
		C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
67	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,200	174,15 89,22	905,56 463,93
68	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,030	36,16 6,71	145,72 27,06
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,590	34,86 3,82	543,40 59,62
70	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,510	1 957,65 484,31	998,40 247,00
71	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	46,800	49,93 8,92	2 336,83 417,54
72	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	3,900	57,08 17,84	222,63 69,59
Total Fundatii						5 947,90
Incluziv salariu						1 840,04
2.4.2. Constructii metalice						
73	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,560	31 189,43 3 398,80	17 466,08 1 903,33
74	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,080	37 922,12 8 497,00	3 033,77 679,76

1	2	3	4	5	6	7
75	CN20C aplicativ	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	23,510	157,75 114,71	3 708,68 2 696,82
Total Constructii metalice						24 208,53
Incluziv salariu						5 279,91
2.4.3. Acoperis si parapet						
76	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	11,400	465,62 131,70	5 308,04 1 501,42
77	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,00	m2	8,840	656,44 123,59	5 802,95 1 092,53
Total Acoperis si parapet						11 110,99
Incluziv salariu						2 593,95
2.4.4. Finisare scaun si perete						
78	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30 (h) mm, montate pe barele din otel	m	86,160	630,89 27,19	54 357,51 2 342,72
79	Pretul furnizorului	Surub de cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de	set	153,000	270,00 0,00	41 310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructia din metal				
80	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	19,150	120,58 65,43	2 309,05 1 252,93
Total Finisare scaun si perete						97 976,56
Incluziv salariu						3 595,65
2.4.5. Mobilier Urban						
81	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,000	2 476,76 501,32	2 476,76 501,32
Total Mobilier Urban						2 476,76
Incluziv salariu						501,32
Total Constructia statiilor de asteptare transport public						141 720,74
Incluziv salariu						13 810,87
Total L370 drum de acces spre s.Medeleni						1 844 008,24
Incluziv salariu						96 670,04
3. L375 Petresti R17						
3.1. Reparatia partii carosabile in beton asphaltic km 7+700 - km 8+590 (L=890 m.l., B=5 m.l.)						
82	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,680	2 385,00 0,00	15 931,80 0,00
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 201,50 0	19,92 0,00	23 929,10 0,00
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	44,500	130,41 0,00	5 803,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
85	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,220	1 118,22 130,86	2 482,45 290,50
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30 fr.8-16, fr.16-32, fr.32-63, amestec optimal) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	667,500	608,50 50,98	406 173,75 34 030,49
87	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (RC 6/08-SM EN 14227-1:2015, S=4450 m2, h=15 cm, V=667.5 m.c.)	100 m3	6,680	17 108,62 97,72	114 285,55 652,74
88	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (667.5 m.c. * 0.15 m.c. de apa)	m3	100,120	61,50 0,00	6 157,38 0,00
89	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	44,500	103,50 0,00	4 605,75 0,00
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	2,670	14 082,00 0,00	37 598,94 0,00
91	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	4 450,00 0	190,35 5,10	847 076,19 22 686,99
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	1,340	14 082,00 0,00	18 869,88 0,00
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	4 450,00 0	169,85 4,25	755 834,73 18 905,83

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	890,000	46,90 2,69	41 745,31 2 397,26
95	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	801,65 146,15	3 206,59 584,59
Total Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 7+700 - km 8+590 (L=890 m.l., B=5 m.l.)						2 283 700,67
Incluziv salariu						79 548,40
		3.2. Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)				
96	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	11,000	60,72 0,00	667,92 0,00
97	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,000	4 297,91 474,13	47 277,04 5 215,46
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,660	14 082,00 0,00	9 294,12 0,00
99	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 100,00 0	190,35 5,10	209 389,62 5 608,02
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,330	14 082,00 0,00	4 647,06 0,00
101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	1 100,00 0	169,85 4,25	186 835,55 4 673,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)						458 111,31
Incluziv salariu						15 496,83
3.3. Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l.)						
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,200	8 838,39 <hr/> 419,75	54 798,03 <hr/> 2 602,46
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-6,200	1 820,70 <hr/> 0,00	-11 288,34 <hr/> 0,00
Total Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l.)						43 509,69
Incluziv salariu						2 602,46
Total L375 Petresti R17						2 785 321,67
Incluziv salariu						97 647,69
Cheltuieli Directe			Lei		7 908 336,11	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		76 500,13	
Total					7 984 836,24	
Cheltuieli de Regie			14,50 %		1 157 801,25	
Total					9 142 637,49	
Beneficiu			6,00 %		548 558,25	
Total					9 691 195,74	
TVA			20,00 %		1 938 239,15	
Total deviz:						11 629 434,89
Incluziv salariu						318 750,54

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)