

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot 4. Lucrari de reparatie a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii SP- 21 str.Varnita,14/3

Valoarea de deviz 54 235,873 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	9,428	94,276
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,000	45,543	683,142
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0,500	9,078	4,539
4	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050	m	16,800	152,644	2 564,413
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	128,000	9,578	1 225,925
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	108,000	238,636	25 772,710

1	2	3	4	5	6	7
		modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EPP/EKP sau echivalent) Material marunt=1,050				
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EPP/EKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2	20,000	253,813	5 076,264
8	TrB22D3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t	t	11,000	27,781	305,589

	Total	lei	35 726,858
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 975,950
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 027,604
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	513,802
	Cheltuieli de regie	9,50 %	3 394,052
	Beneficiu	6,00 %	2 558,295
	TOTAL	100,00 +	45 196,561
	TVA	20,00 %	9 039,312
	Total deviz: Inclusiv salariu		54 235,873

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele
intreprinderii REPETAT**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №

Lot 4. Lucrari de reparatie a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii SP- 21 str.Varnita,14/3

Valoarea de deviz 54 235,873 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64,320	64,84	4 170,509
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,886	64,84	1 354,248
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,390	64,84	90,128
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,380	64,84	2 618,240
Total manopera						9 015,272

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	80,640	38,00	3 064,320
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	92,288	6,80	627,558
3.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	52,920	1,15	60,858
4.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,088	1 650,00	145,200
5.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	311,220	67,00	20 851,740
6.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,821	15,00	87,315
7.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	22,050	27,60	608,580
8.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	1,764	25,40	44,806
9.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,529	240,00	126,960
10.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	52,920	1,30	68,796
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264	15,00	3,960
Total materiale de construcții						28 130,652

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	28,400	35,00	994,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,384	35,00	13,440
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,000	35,00	35,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,680	30,00	230,400
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,680	185,00	310,800
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,440	500,00	220,000
Total utilaje de construcții						1 974,986

Total	lei	35 726,858
Asigurarea sociala	24,00 %	1 975,950
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 027,604
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	513,802
Cheltuieli de regie	9,50 %	3 394,052
Beneficiu	6,00 %	2 558,295
TOTAL	100,00 +	45 196,561

TVA	20,00 %	9 039,312
-----	---------	-----------

Total deviz:

54 235,87
3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele intreprinderii
REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			45,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	64,84	9,078
4	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050	m			152,644
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	64,84	49,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	27,60	36,225
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	15,00	5,197
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	240,00	7,557
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1000	25,40	2,667
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3,0000	1,30	4,095
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,0000	1,15	3,623
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 650,00	8,643
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	185,00	18,500
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			9,578

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	6,80	4,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EPP/EKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			238,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	67,00	161,805
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EPP/EKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			253,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	67,00	168,840
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	35,00	11,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
8	TrB22D3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t	t			27,781
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0400	500,00	20,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.