

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Consiliul Raional Sîngerei or. Sîngerei str. Independenții 111  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparare capitală a drumului L274 Sîngerei –Sîngerei Noi(selectiv)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2 824 328,24 (doua milioane opt sute douazeci și patru de mii trei sute douazeci și opt lei douazeci și patru bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 564 865,65 (cinci sute șaiszeci și patru de mii opt sute șaiszeci și cinci lei șaiszeci și cinci bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 28 martie 2020

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 /02/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă  
în cuantum de 7 % (din prețul total oferat) și constituie 237,244 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_5\_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie capitala a  
drumului L274  
Singerei-Singereii-Noi (selectiv)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 3 389 193,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	270,00	75,60 0,00	20 412,00 0,00
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2 700,00	314,95 18,78	850 358,25 50 699,25
3	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	270,00	5 994,91 250,71	1 618 627,05 67 690,35
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	60,00	467,29 87,29	28 037,40 5 237,40
<b>Total Capitolul 1.</b>						<b>2 517 434,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Reparatia imbracamintei rutiere</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>123 627,00</b>
<b>2. Capitolul2. Podet PK 4+250</b>						
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,00	517,50 0,00	3 105,00 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 080,00	22,84 0,00	24 667,20 0,00
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,50	540,50 0,00	270,25 0,00
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,00	163,92 163,92	819,61 819,61
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	397,70 50,24	795,40 100,48
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	0,50	397,70 50,24	198,85 25,12
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,76	3 896,00 406,00	2 960,96 308,56
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	397,70 50,24	477,24 60,29
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1 327,51 109,11	2 655,03 218,22
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite,	m3	0,20	1 327,51	265,50

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereuri			109,11	21,82
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	16,00	73,18 28,62	1 170,92 457,97
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	2,80	362,21 58,87	1 014,20 164,84
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,00	172,20 0,00	1 033,20 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,00	636,22 447,62	3 817,29 2 685,69
<b>Total Capitolul2. Podet PK 4+250</b>						<b>43 250,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 862,61</b>
<b>3. Capitolul 3. Podet PK 9+00</b>						
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,00	517,50 0,00	5 175,00 0,00
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 800,00	22,84 0,00	41 112,00 0,00
21	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,80	540,50 0,00	432,40 0,00
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in	m3	8,00	163,92	1 311,38

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare			163,92	1 311,38
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00	397,70 50,24	1 193,11 150,73
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	2,00	397,70 50,24	795,40 100,48
25	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,52	3 896,00 406,00	5 921,92 617,12
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	397,70 50,24	954,49 120,58
27	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1 327,51 109,11	2 655,03 218,22
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1 327,51 109,11	265,50 21,82
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	16,00	73,18 28,62	1 170,92 457,97
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	5,60	362,22 58,87	2 028,45 329,67
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	10,00	172,20 0,00	1 722,00 0,00
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	10,00	636,22 447,62	6 362,15 4 476,15

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 3. Podet PK 9+00</b>						<b>71 099,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 804,13</b>
	Прямые затраты		lei			2 631 785,12
	Asigurari sociale		22,50 %			30 666,09
	Total		100,00 +			2 662 451,21
	Cheltuieli de regie		4,00 %			106 498,05
	Total		100,00 +			2 768 949,26
	Beneficiul		2,00 %			55 378,99
	Total		100,00 +			2 824 328,24
	TVA		20,00 %			564 865,65

**Total deviz:**

**3 389 193,89**

**Incluziv salariu**

**136 293,74**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a drumului L274  
Singerei-Singereii-Noi (selectiv)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			314,95 18,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	175,00	229,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	267,00	40,85
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	170,00	3,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 994,91 250,71
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	216,00	4 082,40
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	216,00	324,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	216,00	216,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	116,00	116,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,00	52,89
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	170,00	70,38
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			467,29 87,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,75	87,29
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
		<b>2. Capitolul2. Podet PK 4+250</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,50
6	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
7	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3			540,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. III				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	230,00	540,50
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			<u>163,92</u> 163,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	50,75	163,92
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			<u>397,70</u> 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	216,00	248,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,52
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3			<u>397,70</u> 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752a	Piatra sparta but	m3	1,1500	216,00	248,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,52
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			<u>3 896,00</u> 406,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	50,75	406,00
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	500,00	990,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			<u>397,70</u> 50,24

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	216,00	248,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,52
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			<u>1 327,51</u> 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	20,00	7,60
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			<u>1 327,51</u> 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	20,00	7,60
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			<u>73,18</u> 28,62
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	50,75	28,62
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 220,00	38,12
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	620,00	4,79
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,65
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			<u>362,21</u> 58,87


1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	50,75	58,87
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 220,00	57,54
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	620,00	4,78
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	100,00	241,02
17	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			172,20 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	205,00	172,20
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			636,22 447,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,75	447,62
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,60
		<b>3. Capitolul 3. Podet PK 9+00</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,50
20	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
21	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			540,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	230,00	540,50

1	2	3	4	5	6	7
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			163,92 <hr/> 163,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	50,75	163,92
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			397,70 <hr/> 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	216,00	248,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,52
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3			397,70 <hr/> 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752a	Piatra sparta but	m3	1,1500	216,00	248,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,52
25	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			3 896,00 <hr/> 406,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	50,75	406,00
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	500,00	990,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			397,70 <hr/> 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	216,00	248,40
	410012620	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,34
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,52
27	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			<u>1 327,51</u> 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	20,00	7,60
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			<u>1 327,51</u> 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	20,00	7,60
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			<u>73,18</u> 28,62
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	50,75	28,62
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 220,00	38,12
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	620,00	4,79
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,65
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			<u>362,22</u> 58,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	50,75	58,87
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 220,00	57,54

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	620,00	4,79
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	100,00	241,02
31	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			172,20 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	205,00	172,20
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			636,22 447,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,75	447,62
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,60

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



**Lucrari de reparatie capitala a  
drumului L274 Singerei-  
Singerei-Noi (selectiv)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 3 389 193,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	71230110200	Betonist	h-om	4,18	50,75	212,13
2.	7129020012800	Pavator	h-om	999,00	50,75	50 699,25
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	302,579	50,75	15 355,88
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 379,832	50,75	70 026,47
		<b>Total manopera</b>				<b>136 293,74</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	270,00	116,00	31 320,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	270,00	216,00	58 320,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 103,00	216,00	1 102 248,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,89	216,00	2 136,24
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	405,00	216,00	87 480,00
6.	1411122201752a	Piatra sparta but	m3	2,875	216,00	621,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3 539,70	175,00	619 447,50
8.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,2072	8 220,00	1 703,18
9.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	4,4352	1 200,00	5 322,24
10.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,28	2 500,00	5 700,00
11.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0527	1 000,00	52,80
12.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	20,2457	100,00	2 024,57
13.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,3121	620,00	193,50
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 436,40	12,00	17 236,80
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	12,00	5,28
16.	4100126202818	Apa	m3	1,11	12,00	13,32
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 933 824,44</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,662	156,00	727,27
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,331	154,00	358,97
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,5144	500,00	2 257,20
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	248,97	400,00	99 588,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	413,10	267,00	110 297,70

6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	731,70	210,00	153 657,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	302,40	210,00	63 504,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,055	230,00	8 982,65
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	69,66	205,00	14 280,30
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,44	205,00	2 755,20
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,672	20,00	33,44
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	150,88	20,00	3 017,60
13.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	28,62	240,00	6 868,80
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	164,448	400,00	65 779,20
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	173,88	170,00	29 559,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>561 666,94</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	2 631 785,12
Asigurari sociale	22,50 %	30 666,09
Total	100,00 +	2 662 451,21
Cheltuieli de regie	4,00 %	106 498,05
Total	100,00 +	2 768 949,26
Beneficiul	2,00 %	55 378,99
Total	100,00 +	2 824 328,24
TVA	20,00 %	564 865,65

**Total deviz:**

**3 389 193,89**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

