

**Amenajarea si modernizarea
curtii de acces a inmaziului
Loganesti din s. Loganesti,r-nul
Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 460 012,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. I (Extrajerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,150	1 265,33 0,00	189,80 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	24,000	8,12 0,00	194,95 0,00
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2	510,000	18,00 18,00	9 180,00 9 180,00
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurelor existente cu incarcare in camion)	100 m3	0,055	1 690,00 0,00	92,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажностью, III категории)				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	145,000	16,00 16,00	2 320,00 2 320,00
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m ³	3,860	59,49 59,49	229,65 229,65
7	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	73,000	22,50 22,50	1 642,50 1 642,50
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturelor cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	73,000	17,50 0,00	1 277,50 0,00
9	TR11AA08 F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые транспортировкой до 10 м - на ramпу или площадку, из авто, 3 категории)	t	60,000	17,50 17,50	1 050,00 1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea incarcaturelor in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,150	131,67 15,00	19,75 2,25
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sarat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,100	43,72 0,00	222,95 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песочезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,510	1 116,35 440,98	569,34 224,90
		<i>Total</i>	Lei			16 989,39
		Total Lucrari pregatire Inklusiv salariu				16 989,39 14 649,30
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm (Слой основания из щебня)	m3	51,000	667,45 49,50	34 039,95 2 524,50
		<i>Total</i>	Lei			34 039,95
		Total Strat fundatie Inklusiv salariu				34 039,95 2 524,50
		1.3. Strat hidroizolant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant" Membrana GEOTEXTILA 200gr m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere. in terenuri fara ape freaticice. inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de	m2	510,000	11,81 1,00	6 024,38 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatil, executata cu carton bitumat. simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)				
		<i>Total</i>	Lei			6 024,38
		Total Strat hidroizolant Inklusiv salariu				6 024,38 510,00
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60 (Копка лунок размером 35x40x60 см)	buc	22,000	3,50 3,50	77,00 77,00
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	8,000	435,00 360,00	3 480,00 2 880,00
17	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	4,000	466,00 295,00	1 864,00 1 180,00
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	145,000	189,83 15,00	27 525,50 2 175,00
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	510,000	236,29 29,80	120 505,86 15 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			153 452,36
		Total Incadrari de pavaje Inklusiv salariu				153 452,36 21 510,00
		1.5. Impreimuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple. forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H) (Разборка металлических ограждений, простых, кованных или узорчатых)	kg	165,000	11,60 2,00	1 914,00 330,00
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 4")	buc	3,000	7,61 5,00	22,84 15,00
22	CK14A	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate. inclusiv accesoriile necesare. montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	5,900	573,68 85,50	3 384,73 504,45
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	12,980	85,17 55,00	1 105,54 713,90
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma (Capace metalice cu d=100mm) (Декоративные орнаменты - круглые, квадратные, многоугольные и др. форм,	buc	3,000	145,89 85,00	437,67 255,00

1	2	3	4	5	6	7
		заводского изготовления, устанавливаемые снаружи, площадью соприкосновения между 0,126-0,500 м ² на цементно-известковом растворе М100-Т, с лицевым слоем из искусственного камня, изготовленного из мозаичной каменной крошки, обработанным проволочной щеткой)				
		<i>Total</i>	Lei			6 864,78
		Total Impreimuire metalica Inclusiv salariu				6 864,78 1 818,35
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm) (Разборка: плиты из сборных пластин)	m ²	61,000	18,00 18,00	1 098,00 1 098,00
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurilor cu incarcarea in a/transport) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m ³	0,040	1 690,00 0,00	67,60 0,00
27	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	12,980	22,50 22,50	292,05 292,05
28	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	12,980	8,12 0,00	105,35 0,00
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m ³	1,500	59,50 59,50	89,25 89,25

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)				
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,070	1 115,71 440,71	78,10 30,85
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	38,000	244,71 29,50	9 299,02 1 121,00
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm (Слой основания из щебня)	m3	6,840	667,45 49,50	4 565,37 338,60
33	IzF04J1	Strat hidroizolant" Membrana GEOTEXTILA 200gr m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere. in terenuri fara ape freatic. inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat. simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на	m2	87,850	11,81 1,00	1 037,73 87,85

1	2	3	4	5	6	7
		участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	87,850	287,04 29,80	25 216,10 2 617,95
		<i>Total</i>	Lei			41 848,57
		Total Drum de acces Inclusiv salariu				41 848,57 5 675,55
		1.7. Utilaje				
35	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,000	4 000,00 0,00	32 000,00 0,00
36	01-01-2	Uma stradala metal cu betonare	buc	4,000	1 700,00 0,00	6 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 800,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				38 800,00
		<i>Total</i>	Lei			298 019,43
		Total LCM Inclusiv salariu				298 019,43 46 687,70

		Total	Lei		298 019,43
		Asigurarea sociale si medicale	24 %		11 205,05
		Cheltuieli de transport	5 %		12 237,70
		Cheltuieli directe			321 462,18
		Cheltuieli de regie	12,5 %		40 182,77
		Total			361 644,95
		Beneficiu de deviz	6 %		21 698,70
		Total			383 343,65

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			76 668,73
		Total deviz:				460 012,38
		Inclusiv salariu				46 687,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea si modernizarea
curtii de acces a inmaziului
Loganesti din s. Loganesti,r-nul
Hinesti.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 460 012,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,200	50,00	2 910,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,300	50,00	165,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	492,473	50,00	24 623,65
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,650	50,00	232,50
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,957	50,00	597,85
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	50,00	15,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,340	50,00	767,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,121	50,00	56,05
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,664	50,00	283,20
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,131	50,00	10 856,55
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,692	50,00	134,60
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,926	50,00	6 046,30
Total manopera						46 687,70

Materiale:

1.	01-01-1	Banca stradala parc	buc	8,000	4 000,00	32 000,00
2.	01-01-2	Uma stradala metal	buc	4,000	1 700,00	6 800,00
3.	1212121212121	apa	m3	1,800	20,00	36,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	500,00	0,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,516	500,00	33 258,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	350,00	8,40
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,739	350,00	258,65
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,989	350,00	1 046,15
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,588	350,00	8 955,80
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,649	1,00	0,65
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	5,900	450,00	2 655,00
12.	2030112931102-ut	Urne	buc	4,000	0,00	0,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,298	38,00	49,32
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,142	12,00	1,70
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,095	22,00	2,09
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,207	85,00	187,59
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,590	55,00	32,45
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,350	55,00	74,25

19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,649	15,00	9,73
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,428	40,00	57,12
21.	2513206621460-ut	Banca pe 2 picioare	buc	8,000	0,00	0,00
22.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	3,090	50,00	154,50
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,860	2,30	595,38
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	956,560	2,30	2 200,09
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,875	2,30	34,21
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 705,080	2,30	10 821,68
27.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	517,650	165,00	85 412,25
28.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60mm	m2	89,168	215,00	19 171,12
29.	2663102100000	Beton	m3	0,624	2 000,00	1 248,00
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,960	2 000,00	13 920,00
31.	2663102100001-250	Beton clasa..C12/15 M250	m3	1,710	2 000,00	3 420,00
32.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,190	115,00	4 391,85
33.	2666122800325-8	Borduri 100x20x8cm	m	145,725	75,00	10 929,38
34.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,596	5,00	12,98
35.	2682132601626-200	Pelicola 200gr/m2	m2	645,678	10,00	6 456,78
36.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,300	35,00	10,50
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,679	58,00	39,38
38.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,600	1,00	23,60
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,600	1,00	23,60
40.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,600	1,00	23,60
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,957	25,00	298,92
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,357	3,00	4,07
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,459	20,00	129,18
		Total materiale de constructii				244 753,97

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,118	450,00	53,10
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,300	450,00	1 485,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,293	65,00	1 579,05
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,146	65,00	789,49
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,299	25,00	7,48
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	25,00	0,30
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,539	650,00	350,35
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,637	350,00	222,95
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,050	350,00	17,50
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,026	65,00	391,69
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,435	30,00	103,05
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,650	350,00	1 277,50
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,858	350,00	300,30
		Total utilaje de constructii				6 577,76

Total	Lei	298 019,43
Asigurarea sociale si medicale	24 %	11 205,05
Cheltuieli de transport	5 %	12 237,70
Cheltuieli directe		321 462,18
Cheltuieli de regie	12,5 %	40 182,77
Total		361 644,95
Beneficiu de deviz	6 %	21 698,70
Total		383 343,65
TVA	20 %	76 668,73

Total deviz:

460 012,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea si modernizarea curtii de
acces a inmaziului Loganesti din s. Loganesti,r-
nul Hincesti.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. I (Extrajerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 265,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 265,33
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2			18,00 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurelor existente cu incarcare in camion) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			1 690,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			16,00 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			59,49 59,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,49

1	2	3	4	5	6	7
7	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
8	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
9	TR11AA08F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые транспортировкой до 10 м - на ramпу или площадку, из авто, 3 категории)	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea incarcaturilor in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			131,67 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	116,67
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			43,72 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,72
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 116,35 440,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,37
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm (Слой основания из щебня)	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		1.3. Strat hidroizolant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant" Membrana GEOTEXTILA 200gr m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere. in terenuri fara ape freatiche. inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat. simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых	m2			11,81 1,00

1	2	3	4	5	6	7
		вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2682132601626-200	Pelicola 200gr/m2	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60 (Копка лунок размером 35x40x60 см)	buc			3,50 ----- 3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	50,00	3,50
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			435,00 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621460-ut	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
17	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			466,00 ----- 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030112931102-ut	Urne	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	2 000,00	168,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm) (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			189,83 ----- 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Borduri 100x20x8cm	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in propor?ie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			236,29 ----- 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		1.5. Impreimuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple. forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H) (Разборка	kg			11,60 ----- 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	30,00	0,60
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 4")	buc			7,61 5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	22,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	30,00	1,35
22	CK14A	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate. inclusiv accesoriile necesare. montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			573,68 85,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	450,00	450,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	58,00	6,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			85,17 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma (Сараце metalice cu d=100mm) (Декоративные орнаменты - круглые, квадратные, многоугольные и др. форм, заводского изготовления, устанавливаемые снаружи, площадью соприкосновения между 0,126-0,500 м2 на цементно-известковом растворе М100-Т, с лицевым слоем из искусственного камня, изготовленного из мозаичной каменной крошки, обработанным проволочной щеткой)	buc			145,89 85,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5500	50,00	77,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,30	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	35,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0300	50,00	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm) (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2			18,00 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor cu incarcarea in a/transport) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтестаственной влажности, III категории)	100 m3			1 690,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
27	Tr1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
28	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			59,50 59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 115,71 440,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,71
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,00
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			244,71 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001-250	Beton clasa..C12/15 M250	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm (Слой основания из щебня)	m3			667,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
33	IzF04J1	Strat hidroizolant" Membrana GEOTEXTILA 200gr m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere. in terenuri fara ape freatic. inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat. simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			11,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2682132601626-200	Pelicola 200gr/m2	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			287,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60mm	m2	1,0150	215,00	218,23
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		1.7. Utilaje				
35	01-01-1	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc			4 000,00
						0,00
	01-01-1	Banca stradala parc	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
36	01-01-2	Uma stradala metal cu betonare	buc			1 700,00
						0,00
	01-01-2	Uma stradala metal	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.