

Alimentare cu apa din s.Doina, r-nul Cahul N16/21-A-AEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Rețele exterioare de alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,123
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,30
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,016
4	404-23	Caramida	buc	147,00
5	408-93	Nisip	m3	3,50
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,015
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	1,50
		2. Lucrari de montare		
8	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,00

1	2	3	4	5
	4	suspendat, inaltime, ЦРН-12(3)		
9	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-3P-32А	buc	1,00
10	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A	buc	1,00
11	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P В4А	buc	1,00
12	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 6,3A	buc	1,00
13	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00
14	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-2P-20А	buc	1,00
15	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,00
17	590-1007	Conductor ВПВ-1x16	m	1 000,00
18	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	500,00
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,42
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,42
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08
22	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,42
23	Pretul firmei	Cablu АПВЗБ6ШП-5x6 mm2	m	15,00
24	Pretul firmei	Cablu АПВЗБ6ШП-3x4 mm2	m	15,00
25	Pretul firmei	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m	20,00
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,10

1	2	3	4	5
27	590-1001	Conductor ПБ3-1,5	m	10,00
28	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,08
29	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	8,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
31	11-06-001-02	Statia СУ "Поток-3" мощ.7,5 кВт	buc	1,00
32	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,00
33	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	3,00
34		Водонапорная башня	buc	0,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,21
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m ³	0,25
		3. Utilaj		
39	Pretul firmei	Dulap ЦРН-12(3)	buc	1,00
40	Pretul firmei	Intreruptor ВН32-3Р-32А	buc	1,00
41	Pretul firmei	Automat ВА47-29 3Р 25А С	buc	1,00
42	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1Р В4А	buc	1,00

1	2	3	4	5
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 6,3A C	buc	1,00
44	Pretul firmei	Intreruptor BH32-2P-20A	buc	1,00
45	Pretul firmei	Dulap ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00
46	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.7,5 кВт	buc	1,00