

Organizatorul licitației publice Agentia „Apele Moldovei”Denumirea obiectivului: „Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz r-nul Stefan-Voda - Lucrari Hidrotehnice”REGISTRUL
devizelor localeCostul total : 7 700 797,37 lei

Nr d/o	Nr deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, lei
1	2-1	Defrisarea arborilor	53 059,48				53 059,48
2	2-2	RECONSTRUCTIA DIGULUI	5 774 707,65				5 774 707,65
3	2-3	ECLUZA PK12+48	213 838,95	1 655,01	80 646,67		296 140,63
4	2-4	ECLUZA PK6+60	211 121,70	1 655,01	80 646,67		293 423,38
		Total	6 252 727,78	3 310,02	161 293,34	0,00	6 417 331,14
		TVA-20%:	1 250 545,56	662,00	32 258,67	0,00	1 283 466,23
		Total cu TVA:	7 503 273,34	3 972,02	193 552,01	0,00	7 700 797,37

Intocmit

**Reconstructia digului de
protectie in s. Crocmaz r-nul
Stefan-Voda - Lucrari
Hidrotehnice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Defrisarea arborilor**

Valoarea de deviz 63 671,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea arborilor (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	11,0000	67,11 64,58	738,25 710,37
2	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	5,0000	204,51 198,35	1 022,53 991,75
3	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилика стволов	buc	22,0000	840,62 478,58	18 493,59 10 528,71
4	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	10,0000	2 147,37 864,90	21 473,70 8 649,00
5	TrB22D1A	Incarcarea materialelor cu	1	7,5000	54,40	407,97

1	2	3	4	5	6	7
	1	macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m- погрузка бревен на автотранспорт			16,15	121,09
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,5000	8,44 0,00	63,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 199,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 040,22
		<i>Total</i>				47 239,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			3 779,17
		<i>Total</i>				51 018,73
		<i>Beneficiu</i>	4 %			2 040,75
		Total Defrisarea arborilor (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu				53 059,48 21 000,92

		Total	lei	53 059,48
		TVA	20 %	10 611,90
		63 671,38		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		21 000,92		

Intocmit

"Dacvi-Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de
protectie in s. Crocmaz r-nul
Stefan-Voda - Lucrari
Hidrotehnice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Defrisarea arborilor**

Valoarea de deviz 63 671,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	4.9600	57.66	285.99
2.	7422090100200	Corhonor	h-om	14.7900	57.66	852.79
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	177.1700	57.66	10 215.62
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167.3000	57.66	9 646.52
		Total manopera				21 000,92
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba)	h-ut	39,3540	21,30	838,24
2.	3410520005701	Autoturn	h-ut	58.0000	345,00	20 010,00
3.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.6750	425,00	286.88
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.2302	275,00	63.30
		Total utilaje de construcții				21 198,42

Total	lei	53 059,48
TVA	20 %	10 611,90

Total deviz:

63 671,38

Intocmit

"Dacvi-Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția digului de protecție în s. **Investitor**
 Crocmaz r-nul Stefan-Voda - Lucrări
 Hidrotehnice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea arborilor (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc			67.11 64.58
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0.1600	57.66	9.23
	8141260100100	Fasonator	h-om	0.4200	57.66	24.22
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0.5400	57.66	31.14
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Drujba)	h-ut	0.1190	21.30	2.53
		Total	lei			738.25
2	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 31...50 cm	buc			204.51 198.35
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0.6400	57.66	36.90
	8141260100100	Fasonator	h-om	1.0300	57.66	59.39
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1.7700	57.66	102.06
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Drujba)	h-ut	0.2890	21.30	6.16
		Total	lei			1 022.53
3	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилика стволов	buc			840.62 478.58
	8141260100100	Fasonator	h-om	4.2000	57.66	242.17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.1000	57.66	236.41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1.0000	345.00	345.00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Drujba)	h-ut	0.8000	21.30	17.04
		Total	lei			18 493.59
4	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 147.37 864.90
	8141260100100	Fasonator	h-om	7.5000	57.66	432.45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.5000	57.66	432.45
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3.6000	345.00	1 242.00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Drujba)	h-ut	1.9000	21.30	40.47
		Total	lei			21 473.70
5	TrB22D1A1	Încărcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor 0-0.5 t și înălțimea de ridicare fiind de 0-6 m- погрузка бревен на автотранспорт	t			54.40 16.15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2800	57.66	16.15
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.0900	425.00	38.25
		Total	lei			407.97

1	2	3	4	5	6	7
6	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	275,00	8,44
		Total	lei			63,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Dacvi-Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia digului de
protectie in s. Crocmaz r-nul
Stefan-Voda - Lucrari
Hidrotehnice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2
RECONSTRUCTIA DIGULUI**


Valoarea de deviz 6 929 649,18 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari hidrotehnice (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройств дорог и с откосов дамбы и др.	ha	0,2500	1 262,04 0,00	315,51 0,00
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	5,1200	691,78 0,00	3 541,89 0,00
3	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	0,0600	4 106,50 0,00	246,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,2500	1 870,36 0,00	467,59 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2170	889,35 0,00	192,99 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,0000	8,44 0,00	25,33 0,00
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	17,0000	19,03 0,00	323,56 0,00
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,4000	1 023,82 0,00	409,53 0,00
9	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric, a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm - резка стального трубопровода d=200мм	buc	5,0000	307,62 89,95	1 538,12 449,75
10	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	30,0000	129,96 51,89	3 898,77 1 556,82
11	TrB22D1A 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка стальных труб d=200мм на автотранспорт	t	1,1000	54,40 16,15	59,84 17,76
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1,1000	8,45 0,00	9,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km - транспортировка труб на 3 км				
13	RpAcA50A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm - демонтаж а/ц труб d=150mm	m	12,0000	41,51 27,10	498,10 325,20
14	TrB22D1A 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m- погрузка труб d=150мм на автотранспорт	t	0,4000	54,40 16,15	21,76 6,46
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспортировка а/ц труб на 3 км	t	0,4000	8,45 0,00	3,38 0,00
16	33-04-042- 1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	2,0000	253,30 46,70	506,61 93,41
17	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - после раскорчевке пней и из резерва	100 m3	5,1000	167,18 0,00	852,62 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - после засыпки ям от корней деревьев	100 m3	11,5200	1 531,98 508,56	17 648,37 5 858,63
19	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва	100 m3	39,0000	455,24 0,00	17 754,52 0,00



1	2	3	4	5	6	7
20	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor- на последующие 90м. Коэффициент к машинам=9,00	100 m3	39,0000	2 129,62 0,00	83 055,02 0,00
21	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка поверхности резерва	100m2	130.0000	19.03 0,00	2 474,26 0,00
22	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного грунта на поверхности резерва	100 m3	39,0000	455,24 0,00	17 754,52 0,00
23	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м. Коэффициент к машинам=9,00	100 m3	39,0000	2 129,62 0,00	83 055,02 0,00
24	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с откосов дамбы	100 m3	7,8000	928,96 0,00	7 245,85 0,00
25	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с	100 m3	2,0000	455,24 0,00	910,49 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		гребня вала				
26	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor - с гребня вала в отвал	100 m3	2,0000	794,56 0,00	1 589,11 0,00
27	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3	51,0000	357,51 0,00	18 232,91 0,00
28	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3	60,8000	455,24 0,00	27 678,84 0,00
29	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19 teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor - последующие 10м	100 m3	60,8000	236,62 0,00	14 386,74 0,00
30	Iff11A	Grapatul araturilor în vederea consolidării solului prin înierbări sau plantării la lucrări de combaterea eroziunii solului, în terenuri orizontale sau în pante, executat cu tracțiune mecanică - рыхление грунта основания дамбы	ha	1,7000	56,00 0,00	95,20 0,00
31	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor - для устойчиво уступов с перемещением в тело дамбы	100 m3	29,0000	455,24 0,00	13 202,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 40м. Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	29,0000	946,50 0,00	27 448,38 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3	640,0000	889,42 0,00	569 232,00 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115 200,00 00	10,53 0,00	1 213 344,00 0,00
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km. teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=7,00, Коэффициент к материалам=7,00, Коэффициент к машинам=7,00	100 m3	640,0000	279,36 0,00	178 787,84 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	640,0000	124,94 20,76	79 960,06 13 284,86
37	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3	736,0000	192,90 0,00	141 974,40 0,00
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсыпке тела дамбы	100m2	3 680,0000	121,05 38,06	445 447,81 140 044,61
39	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa	h-ut	41,5000	252,30 0,00	10 470,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки				
40	TsI50A1	Transportarea apei cu autocistnre de 5 t la distanta de 1 km	t	8 300.0000	10,75 0,00	89 225.00 0,00
41	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oale de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceeri in conditiile gospodarii apelor	100 m3	736.0000	2 089,94 167,21	1 538 196.13 123 069,50
42	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3	56.0000	928,96 0,00	52 021,48 0,00
43	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - растительного грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3	60,8000	455,24 0,00	27 678.84 0,00
44	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3	60,8000	236,62 0,00	14 386.74 0,00
45	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor -	100 m3	60,8000	928,95 0,00	56 480.46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		восстановление растительного слоя экскаватором				
46	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка гребня дамбы	100m2	58.0000	19.03 0.00	1 103.90 0.00
47	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2	22,1000	5 281,92 0,00	116 730,38 0,00
48	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2	279.0000	412.33 299.83	115 040,63 83 653,13
49	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - полив трав	100m2	279.0000	82,99 0,00	23 154,21 0,00
50	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	1,4000	252,30 0,00	353,22 0,00
51	TsI50A1	Transportarea apei cu autocistnre de 5 t la distanta de 1 km	t	280.0000	10,75 0,00	3 010,00 0,00
52	36-01-009-3	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu autogredere - дороги	1000 m2	6,4000	287,49 0,00	1 839,92 0,00
53	CO06A	Demontarea Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027, Коэффициент к трудозатратам=0,50, Коэффициент к машинам=0,50	m	680.0000	30,54 21,91	20 764,35 14 899,35
54	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m	m3	26,0000	76,11 76,11	1 978,89 1 978,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - для демонтажа опор				
55	Tr11AB01-1	Transportul marfurilor la incarcarea/descarcarea vagoanelor, pe distanta de pina la 10 m, prin purtare pe brate, umar sau spate, categoria 1 - погрузка шпалерных столбиков в автотранспорт	t	9,4000	8,65 8,65	81,30 81,30
56	Tr11AB01-1	Transportul marfurilor la incarcarea/descarcarea vagoanelor, pe distanta de pina la 10 m, prin purtare pe brate, umar sau spate, categoria 1 - погрузка и выгрузка сетки в автотранспорт	t	0,6300	8,65 8,65	5,45 5,45
57	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - вывоз материалов на расстояние до 1км	t	10,0300	6,38 0,00	63,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 046 774,05
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			92 478,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 047,47
		<i>Total</i>				5 141 299,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			411 303,96
		<i>Total</i>				5 552 603,51
		<i>Beneficiu</i>	4 %			222 104,14
		Total Lucrari hidrotehnice (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inklusiv salariu				5 774 707,65 385 325,12
		Total	lei			5 774 707,65



1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			1 154 941,53
						6 929 649,18
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				385 325,12

Intocmit

"Dacvi-Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de
protectie in s. Crocmaz r-nul
Stefan-Voda - Lucrari
Hidrotehnice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
RECONSTRUCTIA DIGULUI**

Valoarea de deviz 6 929 649,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,6200	57,66	93,41
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	210,8000	57,66	12 154,73
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3 879,6000	57,66	223 697,74
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	57,66	325,20
5.	7212030022700	Sudor	h-om	27,0000	57,66	1 556,82
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	7,8000	57,66	449,75
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 502,6509	57,66	144 302,85
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,6000	57,66	2 744,62
		Total manopera				385 325,12

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	279,0000	112,50	31 387,50
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	56,3200	325,00	18 304,00
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	12,00	6,00
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,7500	19,50	34,12
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0000	18,70	112,20
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	17,1000	27,30	466,83
7.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,5800	15,20	39,22
8.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	15,5000	54,00	837,00
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 680,0000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				51 186,87

Utilaje de construcții:

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	131,7160	395,30	52 067,33
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	87,0740	413,70	36 022,51
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	67,1840	426,30	28 640,54

4.	120202	Autogredere, tip mediu, 99 (135) kW (c.p.)	h-ut	5,8240	315,92	1 839,92
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3.5 m	h-ut	0.8800	450,00	396,00
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	17,0000	345,00	5 865,00
7.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	3,1800	345,00	1 097,10
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2 843,9040	272,30	774 395,06
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1 747,3142	395,30	690 713,31
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2 798,9870	257,20	719 899,47
11.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	12,3000	65,00	799,50
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	119,6928	98,50	11 789,74
13.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	42,9000	65,30	2 801,37
14.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	2 845,6404	225,30	641 122,78
15.	2952700007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,7364	98,30	170,69
16.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,3400	280,00	95,20
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,2500	65,00	211,25
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	42,9000	187,00	8 022,30
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1350	425,00	57,38
20.	34105400000006	Autocisterna-5t	h-ut	429,0000	215,00	92 235,00
21.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4 412,5309	275,00	1 213 446,00
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 528,1740	215,00	328 557,41
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0800	215,00	17,20
		Total utilaje de construcții				4 610 262,06

Total	lei	5 774 707,65
TVA	20 %	1 154 941,53
		6 929 649,18

Total deviz:

Intocmit

Verificat



"Dacvi-Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia digului de protectie in s. Investitor
Crocmaz r-nul Stefan-Voda - Lucrari
Hidrotehnice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari hidrotehnice (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm. inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройст дорог и с откосов дамбы и др.	ha			1 262.04 0.00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3.9000	98.30	383.36
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3.9000	225.30	878.68
		Total	lei			315.51
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			691.78 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	1.7500	395.30	691.78
		Total	lei			3 511.89
3	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha			4 106.50 0.00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12.6900	98.30	1 247.50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12.6900	225.30	2 859.00
		Total	lei			246.39
4	TsG19B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m. cu buldozer pe senile S-1500	ha			1 870.36 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7.2720	257.20	1 870.36
		Total	lei			467.59
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			889.35 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2.2500	395.30	889.35
		Total	lei			192.99
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km				8.44

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t Total	h-ut lei	0.0307	275.00	8.44 25.33
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat. teren catg. I si II	100m2			19.03 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) Total	h-ut lei	0.0740	257.20	19.03 323.56
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 023.82 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0.40-0.70 mc Total	h-ut lei	2.5900	395.30	1 023.82 409.53
9	RpAcA27A	Taierea in sant. cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune. avind diametrul de 200-300 mm - резка стального трубопровода d=200мм	buc			307.62 89.95
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1.5600	57.66	89.95
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3.1000	54.00	167.40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3500	19.50	6.82
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.1000	12.00	1.20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw Total	h-ut lei	0.6500	65.00	42.25 1 538.12
10	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel. asamblate prin sudura. avind diametrul de 200-250 mm	m			129.96 51.89
	7212030022700	Sudor	h-om	0.9000	57.66	51.89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2000	18.70	3.74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.5700	27.30	15.56
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0.0700	15.20	1.06
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0.4100	65.00	26.65
	2410520006751	Automacara 5 Tf Total	h-ut lei	0.0900	345.00	31.05 3 898.77
11	TrB22D1A1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri. de 10 tf, amplasata in pozitie fixa. greutatea materialelor 0-0.5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка стальных труб d=200мм на автотранспорт	t			54.40 16.15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2800	57.66	16.15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele Total	h-ut lei	0.0900	425.00	38.25 59.84
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспортировка труб на 3 км	t			8.45 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t Total	h-ut lei	0.0307	275.00	8.45 9.30
13	RpAcA50A	Demontarea conductelor de apa. cu tuburi de azbociment. asamblate cu manson si inel de cauciuc. avind diametrul de 60-150 mm - демонтаж а/ц труб d=150мм	m			41.51 27.10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.4700	57.66	27.10
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0.0400	15.20	0.61
	2410520006751	Automacara 5 Tf Total	h-ut lei	0.0400	345.00	13.80 498.10
14	TrB22D1A1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri. de 10 tf, amplasata in pozitie fixa. greutatea materialelor 0-0.5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m- погрузка труб d=150мм на автотранспорт				54.40 16.15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2800	57.66	16.15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.0900	425.00	38.25
		Total	lei			21.76
15	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - транспортировка а/п труб на 3 км	t			8.45
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0307	275.00	8.45
		Total	lei			3.38
16	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0.38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			253.30
						46.70
	1	Muncitor	h-om	0.8100	57.66	46.70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil. adincime de foraj 3.5 m	h-ut	0.4400	450.00	198.00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0400	215.00	8.60
		Total	lei			506.61
17	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - после раскорчевке пней и из резерва	100 m3			167.18
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.6500	257.20	167.18
		Total	lei			852.62
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - после засыпки ям от корней деревьев	100 m3			1 531.98
						508.56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	98.50	1 023.41
		Total	lei			17 648.37
19	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва	100 m3			455.24
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	257.20	455.24
		Total	lei			17 754.52
20	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor- на последующие 90м. Коэффициент к машинам=9.00	100 m3			2 129.62
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.9200	257.20	2 129.62
		Total	lei			83 055.02
21	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка поверхности резерва	100m2			19.03
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0740	257.20	19.03
		Total	lei			2 474.26
22	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного грунта на поверхности резерва	100 m3			455.24
						0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	257,20	455,24
		Total	lei			17 754,52
23	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м. Коэффициент к машинам=9,00	100 m3			2 129,62 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	257,20	2 129,62
		Total	lei			83 055,02
24	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с откосов дамбы	100 m3			928,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2,3500	395,30	928,96
		Total	lei			7 245,85
25	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с гребня впа	100 m3			455,24 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	257,20	455,24
		Total	lei			910,49
26	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - с гребня вала в отвал	100 m3			794,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2,0100	395,30	794,56
		Total	lei			1 589,11
27	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3			357,51 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	257,20	357,51
		Total	lei			18 232,91
28	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3			455,24 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	257,20	455,24
		Total	lei			27 678,84
29	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3			236,62 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	257,20	236,62
		Total	lei			11 386,74
30	IfF11A	Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы	ha			56,00 0,00
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 ep cu tract.	h-ut	0,2000	280,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri U - 650				
		Total	lei			95.20
31	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - для устойчиво уступов с перемещением в тело дамбы	100 m3			455.24 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	257.20	455.24
		Total	lei			13 202.08
32	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 40м. Коэффициент к машинам=4.00	100 m3			946.50 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.9200	257.20	946.50
		Total	lei			27 448.38
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3			889.42 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2.2500	395.30	889.42
		Total	lei			569 232.00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10.53 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0383	275.00	10.53
		Total	lei			1 213 344.00
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0.5 km, teren categoria II Коэффициент к грузозатратам=7.00, Коэффициент к материалам=7.00, Коэффициент к машинам=7.00	100 m3			279.36 0.00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	325.00	27.30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	257.20	257.06
		Total	lei			178 787.84
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			124.94 20.76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	325.00	1.30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	257.20	102.88
		Total	lei			79 960.06
37	TsD03A11	Imprastierea pamintului alinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3			192.90 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.7500	257.20	192.90
		Total	lei			141 974.40
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсыпке тела дамбы	100m2			121.05 38.06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.6600	57.66	38.06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	0.00	0.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	215.00	82.99
		Total	lei			445 447.81
39	TsA24C	Epuiizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate	h-ut			252.30

1	2	3	4	5	6	7
		cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки				0.00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1.0000	65.30	65.30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1.0000	187.00	187.00
		Total	lei			10 470.45
40	Ts150A1	Transportarea apei cu autocistnre de 5 t la distanța de 1 km	t			10.75
						0.00
	34105400000006	Autocisterna-5t	h-ut	0.0500	215.00	10.75
		Total	lei			89 225.00
41	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 089.94
						167.21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.9000	57.66	167.21
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3.8640	225.30	870.56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	3.8640	272.30	1 052.17
		Total	lei			1 538 196.13
42	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3			928.96
						0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2.3500	395.30	928.96
		Total	lei			52 021.48
43	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - растительного грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3			455.24
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	257.20	455.24
		Total	lei			27 678.84
44	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - следующие 10м	100 m3			236.62
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.9200	257.20	236.62
		Total	lei			14 386.74
45	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного слоя экскаватором	100 m3			928.95
						0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2.3500	395.30	928.95
		Total	lei			56 480.46
46	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка гребня дамбы	100m2			19.03
						0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0740	257.20	19.03
		Total	lei			1 103.90

1	2	3	4	5	6	7
47	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2			5 281.92 0.00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0.65 m3	h-ut	5.9600	395.30	2 355.99
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3.9400	413.70	1 629.98
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1.25 m3	h-ut	3.0400	426.30	1 295.95
		Total	lei			116 730.38
48	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2			412.33 299.83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5.2000	57.66	299.83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1.0000	112.50	112.50
		Total	lei			115 040.63
49	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - полив трав	100m2			82.99 0.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	215.00	82.99
		Total	lei			23 154.21
50	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut			252.30 0.00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1.0000	65.30	65.30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1.0000	187.00	187.00
		Total	lei			353.22
51	TsI50A1	Transportarea apei cu autocistnre de 5 t la distanta de 1 km	t			10.75 0.00
	34105400000006	Autocisterna-5t	h-ut	0.0500	215.00	10.75
		Total	lei			3 010.00
52	36-01-009-3	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu autogredere - дороги	1000 m2			287.49 0.00
	120202	Autogredere, tip mediu, 99 (135) kW (с.р.)	h-ut	0.9100	315.92	287.49
		Total	lei			1 839.92
53	CO06A	Demontarea Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.05 m. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1.027. Коэффициент к трудозатратам=0.50. Коэффициент к машинам=0.50	m			30.54 21.91
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.6200	57.66	17.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1400	57.66	4.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0500	345.00	8.62
		Total	lei			20 764.35
54	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1.5 m teren mijlociu - для демонтажа опор	m3			76.11 76.11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	57.66	76.11
		Total	lei			1 978.89
55	TrIAB01-1	Transportul marfurilor la incarcarea/descarcarea vagoanelor, pe distanta de pina la 10 m, prin purtare pe brate, umar sau spate, categoria 1 - погрузка шпалерных столбиков в автотранпорт	t			8.65 8.65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
		Total	lei			81.30
56	Tr11AB01-1	Transportul marfurilor la incarcarea/descarcarea vagoanelor, pe distanta de pina la 10 m. prin purtare pe brate, umar sau spate, categoria 1 - погрузка и выгрузка сетки в автотранспорт	t			8.65
						8.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
		Total	lei			5.45
57	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - вывоз материалов на расстояние до 1км	t			6.38
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0232	275.00	6.38
		Total	lei			63.99

APROBAT:

Intocmit

"Dacvi-Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.