

-4-

**Proiectarea reparatia strazilor:
Ghiocelor or. Vadul lui
Voda (Etapa II) (28-2014/2019-
DA)**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2--2
Strazilor Ghiocelor**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Подготовительные работы.		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m ³	45,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-погрузка щебня	100 m ³	0,45
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	58,50
		Capitolul 2. Земляные работы.		
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (из выемки в насыпь)(в т.ч. 50м ³ из устр. корыта)	100 m ³	0,82
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II(из выемки в насыпь)	100 m ³	0,82
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv-- устр.насыпи малыми средств.механ.	100 m ³	0,82
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Устройство корыта H=0,45м ³)	100 m ³	3,81
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren	100 m ³	3,81

-5-

1	2	3	4	5
		catg. II		
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I--погрузка	100 m3	3,81
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	628,65
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,81
		Capitolul 3. Дорожная одежда.		
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip толщ.10см	m3	108,00
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire--толщ.15 см	m3	148,00
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire--толщ.10 см	m3	86,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic--обраб.жидким битумом(0,65л/м2)	t	0,56
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica--крупнозерн.	m2	856,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic--обраб.жидким битумом(Разлив битума по щебню 0,25л/м2)	t	0,21
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica--мелкозерн.	m2	856,00
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm--БР100.30.15	m	188,00
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин рядовым щебнем Н=10см фр.20-40)	m2	94,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 4. Устройство въездов во дворы.		
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip- толщ.10см	m3	9,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire--толщ.12 см	m3	11,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton--БР100.20.8	m	10,00
		Capitolul 5. Тротуары		
25	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом гллуб.до 13см	100 m3	0,11
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I--погрузка	100 m3	0,11
27	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,15
28	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	80,00
29	DI112 K=-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-80,00
30	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,00
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton--БР100.20.8	m	80,00
		Capitolul 6. Обстановка и принадлежности		

1	2	3	4	5
		дороги		
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19,20
33	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--метал.столб.	buc	19,00
34	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.--дорожные знаки	buc	19,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.