

# Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lot 1 Casa scarii

Valoarea de deviz 131 772,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b> <b>1.1. Casa scarii</b> <b>1.1.1. Peretii</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (suprafete degradate, aproximativ 20%)	m2	91,00	14,78 14,03	1 345,15 1 276,90
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	91,00	19,52 7,28	1 776,35 662,10
3	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	91,00	120,55 85,23	10 969,61 7 756,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (pe suprafetele reparate)	m2	91,00	37,52 29,29	3 414,38 2 665,80
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (inclusiv glafuri ferestre 6 m2)	m2	460,60	19,52 7,28	8 991,05 3 351,23
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (inclusiv glafuri ferestre 6 m2)	m2	460,60	58,02 35,86	26 721,85 16 516,79
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (suprafetele laterale la rampele scarii)	m2	29,50	19,52 7,28	575,85 214,64
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (suprafetele laterale la	m2	29,50	58,02 35,86	1 711,45 1 057,85

1	2	3	4	5	6	7
		rampele scarii)				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,00	56,51 38,98	2 599,41 1 792,96
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>58 105,26 35 294,28</b>
		<b>1.1.2. Tavane</b>				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la tavane (et8)	m2	32,80	19,52 7,28	640,27 238,65
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tavan et.8)	m2	32,80	58,02 35,86	1 902,90 1 176,18
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la tavane (intradosul si vangurile podestelor si rampelor scarii)	m2	250,00	19,52 7,28	4 880,07 1 818,95
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (intradosul si vangurile podestelor si rampelor scarii)	m2	250,00	58,02 35,86	14 503,83 8 964,83
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	32,70	67,84 31,18	2 218,41 1 019,65
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>24 144,36 13 218,26</b>
		<b>1.1.3. Timplarie</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	3,60	21,83 21,83	78,58 78,58
16	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 958,79 55,09	10 651,64 198,32
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 730,22 276,90</b>
		<b>Total Casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>92 979,84 48 789,43</b>
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>92 979,84 48 789,43</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	92 980,80
		Asigurarea sociala	24,00 %	11 709,46
		Transportarea	2,00 %	856,09
		Total	100,00 +	105 546,36
		Cheltueli de regie	2,00 %	2 110,93
		Total	100,00 +	107 657,28
		Beneficiul de deviz	2,00 %	2 153,15
		Total	100,00 +	109 810,43
		Tva	20,00 %	21 962,09
		<b>Total deviz:</b>		<b>131 772,52</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>		<b>48 789,43</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)