

Lucrari de reparatie a acoperisului caminului nr.2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 725 446,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	760,00	51,00 50,40	38 760,00 38 304,00
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - aestivala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	760,00	27,50 26,60	20 900,00 20 216,00
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	2,40	27,42 26,54	65,80 63,70
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2	90,00	21,45 21,00	1 930,50 1 890,00
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,00	10,10 9,80	1 070,60 1 038,80
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,00	87,50 87,50	4 900,00 4 900,00
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t	56,00	95,20	5 331,20

1	2	3	4	5	6	7
					95,20	5 331,20
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	56,00	124,03	6 945,90
					0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				79 904,00 71 743,70
		2. Acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,80	9 672,55	27 083,15
					1 686,25	4 721,50
10	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	2,80	1 018,59	2 852,06
					143,50	401,80
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0.01m3/m2)	m2	760,00	87,25	66 310,00
					20,65	15 694,00
12	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	7,60	1 019,12	7 745,32
					143,50	1 090,60
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,60	81,76	621,40
					27,26	207,20
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	760,00	36,99	28 115,48
					17,50	13 300,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,00	268,41	203 990,54
					80,50	61 180,00
16	CK26B	Parazapada	m	180,00	105,90	19 062,00
					28,00	5 040,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,00	242,07	30 258,13
					21,00	2 625,00
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,00	259,93	22 613,71
					24,50	2 131,50
19	RpCR41D apl.	Servicii de autoturn	m2	150,00	108,80	16 320,00
					0,00	0,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				424 971,79 106 391,60
		3. Fronton				

1	2	3	4	5	6	7
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0.01m3/m2)	m2	90,00	87,25 20,65	7 852,50 1 858,50
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,90	1 017,72 143,11	915,95 128,80
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,90	79,91 27,22	71,92 24,50
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	90,00	243,31 73,50	21 897,72 6 615,00
		Total Fronton Inclusiv salariu				30 738,09 8 626,80

		Прямые затраты	lei	535 613,88
		Asigurari sociale	24,00 %	44 822,90
		Cheltuieli de transport	2,00 %	6 380,41
		Total	100,00 +	586 817,19
		Cheltuieli de regie	2,00 %	11 736,35
		Beneficiu de deviz	1,00 %	5 985,53
		Total	100,00 +	604 539,07
		TVA	20,00 %	120 907,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		725 446,89 186 762,10

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Centrul de Excelenta in Energetica si
Electronica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului caminului nr.2 al
I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 725 446,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	181,23	70,00	12 686,10
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	205,25	70,00	14 367,50
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,70	70,00	4 249,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,00	70,00	10 640,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 035,09	70,00	72 456,30
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,50	70,00	6 615,00
7.	7422010060100	Timplar	h-om	57,60	70,00	4 032,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,16	70,00	5 331,20
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	723,03	70,00	50 612,10
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,00	70,00	3 920,00
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,47	70,00	1 852,90
		Total manopera				186 762,10

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,50	6 300,00	53 550,00
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,32	5 800,00	13 456,00
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,17	5 800,00	986,00
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,45	5 800,00	2 610,00
5.	2413217300010	Cleme	buc	43,50	43,75	1 903,12
6.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	5,49	17,50	96,08
7.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,74	87,50	9 689,75
8.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	25,59	17,50	447,82
9.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,90	6,80	271,32
10.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,80	97,60	7 788,48
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,95	2,40	136,68
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,00	42,92	1 073,00
13.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,46	24,80	234,61
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	900,22	16,10	14 493,54
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,00	24,80	9 895,20
16.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	917,70	122,80	112 693,56
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,92	138,30	4 414,54
18.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	91,35	96,99	8 860,04
19.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	131,25	67,88	8 909,25
20.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,26	20,00	245,20
21.	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,90	122,80	12 267,72
22.	27431235429026	Parazapada	m	180,00	75,00	13 500,00

23.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,40	38,50	4 096,40
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,00	22,50	2 295,00
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	720,00	0,65	468,00
26.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,75	54,60	1 187,55
27.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252,00	1,00	252,00
28.	2874115837745	Suruburi	buc	1 250,00	0,85	1 062,50
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	315,00	0,20	63,00
30.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,16	18,20	366,91
31.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,25	78,83	2 699,93
32.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,00	240,83	6 020,75
33.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,50	61,10	2 657,85
34.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,75	61,10	1 328,92
35.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,75	128,33	2 791,18
36.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,00	98,33	2 458,25
37.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	175,00	40,28	7 049,00
38.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,00	0,92	6 607,44
39.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 393,60	0,01	93,94
Total materiale de constructii						319 020,53

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05	600,00	30,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,42	600,00	252,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	24,22	30,00	726,60
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,26	30,00	487,80
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,50	600,00	2 700,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,70	30,00	2 301,00
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,33	20,00	6,60
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,23	15,00	18,45
9.	3410520005701	Autoturn	h-ut	48,00	340,00	16 320,00
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,11	390,00	42,90
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,81	390,00	6 945,90
Total utilaje de constructii						29 831,25

Прямые затраты	lei	535 613,88
Asigurari sociale	24,00 %	44 822,90
Cheltuieli de transport	2,00 %	6 380,41
Total	100,00 +	586 817,19
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 736,35
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 985,53
Total	100,00 +	604 539,07
TVA	20,00 %	120 907,82

Total deviz:

725 446,89

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Centrul de Excelenta in Energetica si
Electronica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
caminului nr.2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

**Investitor I.P. Centrul de Excelenta in
Energetica si Electronica**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2			51,00
						50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
2	RpCH32A	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - asteriala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			27,50
						26,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
3	RpCH32A	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - planșee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2			27,42
						26,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,00	15,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	70,00	11,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,88
4	RpCH32D	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - fronton	m2			21,45
						21,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	30,00	0,45
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,10
						9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se considera 10 pe orizontală)	t			87,50
						87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
7	TsH92A	Încărcarea în auto	t			95,20
						95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	70,00	95,20
8	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			124,03

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	390,00	124,03
		2. Acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 672,55
						1 686,25
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,75
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 800,00	932,14
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 800,00	352,14
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 800,00	4 805,71
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	18,20	131,04
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,00	87,57
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,80	83,79
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	17,50	34,31
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	38,50	1 463,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,59
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 018,59
						143,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	87,50	857,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,00	2,14
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	390,00	2,79
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0.01m3/m2)	m2			87,25
						20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 300,00	63,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 019,12
						143,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	87,50	857,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,00	2,37
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	390,00	3,08
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3			81,76
						27,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	70,00	27,26
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	17,50	52,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	390,00	1,03
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			36,99
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,10	19,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			268,41
						80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	1,1500	122,80	148,28

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,80	13,02
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,92	8,69
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	97,60	10,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	138,30	5,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,80	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
16	CK26B	Parazapada	m			105,90
						28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	27431235429026	Parazapada	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			242,07
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,88	71,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,28	56,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,92	8,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	78,83	7,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,33	19,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,83	48,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,93
						24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,87
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
19	RpCR41D apl.	Servicii de autoturn	m2			108,80
						0,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	340,00	108,80
		3. Fronton				
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0.01m3/m2)	m2			87,25
						20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 300,00	63,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 017,72
						143,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	70,00	143,11
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	87,50	857,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	390,00	4,33
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			79,91
						27,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	70,00	27,22
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	17,50	52,69
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	390,00	0,00
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			243,31
						73,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	70,00	73,50

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	122,80	136,31
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	600,00	30,00

APROBAT:

Intocmit
SC "ELINATCONS" SRL

Investitor
I.P. Centrul de Excelenta in Energetica si
Electronica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.