

**Lucrari de reparatie in varianta de
pietris a unor sectoare de strazi din
satele Zagarancea si Elizavetovca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a strazilor I.L.Caragiale - A.Plamadeala, com. Zagarancea

Valoarea de deviz 321 396,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=500m, b=4.5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 400,0000	0,48	673,04
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	13 051,45	182 720,36
3	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2	-14,0000	2 809,80	-39 337,20
		<i>Total</i>	lei			144 056,20
		Total Sector Caragiale, L=350m, b=4m Inclusiv salariu				144 056,20 6 628,63
		1.2. Sector Plamadeala, L=150m, b=4m				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000	2 328,45	1 397,07
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	2 491,70	747,51

1	2	3	4	5	6	7
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,0000	437,44	2 624,63
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	13 051,45	78 308,72
		<i>Total</i>	lei			83 077,93
		Total Sector Plamadeala, L=150m, b=4m Inclusiv salariu				83 077,93 4 472,68
		<i>Total</i>	lei			227 134,13
		Total L=500m, b=4.5m Inclusiv salariu				227 134,13 11 101,31

		Total	lei	227 134,13
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 664,31
		Cheltuieli de regie	11 %	25 277,82
		Total		255 076,26
		Beneficiu de deviz	5 %	12 753,82
		Total		267 830,08
		TVA	20 %	53 566,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		321 396,09

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in varianta de pietris a unor sectoare de strazi din satele Zagarancea si Elizavetovca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie a strazilor I.L.Caragiale - A.Plamadeala, com. Zagarancea

Valoarea de deviz 321 396,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse 1:						

Manopera :

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100	94,60	86,09
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,4400	94,60	11 015,22
Total manopera						11 101,31

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	20,0000	288,00	5 760,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,0000	446,00	8 920,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	289,8000	446,00	129 250,80
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30,0000	446,00	13 380,00
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,0000	20,00	1 200,00
Total materiale de construcții						158 510,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7680	645,00	3 075,36
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54,2000	585,00	31 707,00
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,4000	585,00	13 104,00
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3576	585,00	209,20
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4020	645,00	259,29
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,8650	645,00	3 782,92
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	2,1200	400,00	848,00
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3576	645,00	230,65
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,2800	520,00	4 305,60
Total utilaje de construcții						57 522,02

Total	lei	227 134,13
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 664,31
Cheltuieli de regie	11 %	25 277,82
Total		255 076,26
Beneficiu de deviz	5 %	12 753,82
Total		267 830,08

TVA	20 %	53 566,01
-----	------	-----------

Total deviz:

321 396,09

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in varianta de pietris a unor sectoare de strazi din satele Zagarancea si Elizavetovca **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=500m, b=4.5m				
		1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	645,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,04
2	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 051,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	446,00	8 429,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	446,00	669,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	446,00	446,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	288,00	288,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	645,00	166,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	585,00	655,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	585,00	1 585,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	520,00	215,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182 720,36
3	DII134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2			2 809,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	446,00	2 809,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-39 337,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sector Plamadeala, L=150m, b=4m				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 328,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	645,00	2 328,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 397,07
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 491,70
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	585,00	697,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	645,00	1 025,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	645,00	768,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,51
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			437,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	645,00	24,51
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	645,00	43,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	645,00	91,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 624,63
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 051,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	446,00	8 429,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	446,00	669,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	446,00	446,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	288,00	288,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	645,00	166,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	585,00	655,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	585,00	1 585,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	520,00	215,28
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 308,72

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.