

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		1.2. Electrica				
31	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			23,09 <hr/> 15,30
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	45,00	15,30
	313013481 740511	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări	m	1,0300	7,20	7,79
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	0,00	0,00
	281123631 1006	Doze de ramificație	buc	0,2500	0,00	0,00
32	RpED12 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, având secțiunea de 3x25 mmp	m			20,67 <hr/> 6,75
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,1500	45,00	6,75
	313013481 740115	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări	m	1,0200	13,00	13,92
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,1500	0,00	0,00
	281123631 1003	Doze de derivație	buc	0,2500	0,00	0,00
33	RpEA09 B	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			22,36 <hr/> 16,20
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3600	45,00	16,20
	252315672 0028	Element de protecție (canal plintă PVC)	m	1,0300	5,20	5,36
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,80	0,80
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,00	0,00
34	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei,	buc			61,55 <hr/> 37,35

