

Lucrari de reparatie a drumului

L525 de acces spre s. Negrea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 424 894,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L525 acces spre s. Negrea				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,00	5,00 0,00	225,00 0,00
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	234,34 44,40	23 434,32 4 439,82
3	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	35,00	2 280,72 75,59	79 825,17 2 645,73
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,25	9 860,00 0,00	2 465,00 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	183,54 2,88	183 542,25 2 883,00
Total L525 acces spre s. Negrea						289 491,74
Incluziv salariu						9 968,55

Total	lei	289 491,74
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	2 242,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	42 301,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 042,17
TVA	20,00 %	70 815,67
Total deviz:		424 894,04
Incluziv salariu		9 968,55

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)