

**Amenajarea unei portiuni de  
drum in varianta alba din s.  
Ghiliceni, raionul Telenesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Caiet descifrat № 01-01-2026**

**2490 m2**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,627
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,706
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	123,006
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	470,610
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	37,350
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	24,900
	1120206201036 1	Savura	m3	24,900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	74,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,046
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,424
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,888
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	67,479
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,309
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	2,639
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				

Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

