

**Reparatia capitala a Cazarmei
Nr.1 din cadrul Brigazii 1
infanterie motorizata, din str. 31
August 1989, 24, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior**

Valoarea de deviz 1 205 440,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	234,000	26,10 26,10	6 107,40 6 107,40
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	368,800	6,75 6,75	2 489,40 2 489,40
Total			lei			8 596,80
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			1 934,28
Total			100,00 +			10 531,08
Cheltuieli de regie			7,00 %			737,18
Total			100,00 +			11 268,26
Beneficiu de deviz			3,00 %			338,05
Total Lucrari de constructie						11 606,31
Incluziv salariu						8 596,80
2. Lucrari de montare						
3	08-03-572 -4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000	200,04 157,05	200,04 157,05

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), Panou 72 module				
4	08-03-521 -1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (BP32-250)	buc	1,000	70,54 53,10	70,54 53,10
5	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	98,90 70,20	791,18 561,60
6	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,000	379,43 142,65	758,86 285,30
7	08-03-572 -7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ABP In=25A	buc	1,000	247,34 209,70	247,34 209,70
8	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	98,90 70,20	791,18 561,60
9	08-03-526 -1	Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	99,24 70,20	297,73 210,60
10	08-03-572 -7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap)	buc	4,000	247,34 209,70	989,37 838,80
11	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,000	165,66 126,45	331,33 252,90
12	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	99,24 70,20	297,73 210,60
13	08-03-526 -1	Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	98,71 70,20	2 368,93 1 684,80

1	2	3	4	5	6	7
14	08-03-572 -7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap)	buc	4,000	247,34 209,70	989,37 838,80
15	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	165,86 126,45	165,86 126,45
16	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000	98,78 70,20	1 778,12 1 263,60
17	08-01-082 -1	Cleme in asortiment	100 buc	0,200	4 012,10 2 115,00	802,42 423,00
18	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	108,000	782,07 558,00	84 463,30 60 264,00
19		Cablu cu fire din cupru BBΓHR(A)-LSLTx 3x2.5MM2	m	4 800,00 0	18,50 0,00	88 800,00 0,00
20		Cablu cu fire din cupru BBΓHR(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	6 000,00 0	9,70 0,00	58 200,00 0,00
21	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,000	776,11 558,00	3 880,57 2 790,00
22		Cablu cu fire din cupru BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x1.5MM2	m	500,000	12,75 0,00	6 375,00 0,00
23	08-02-148 -3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	2,500	1 545,76 1 044,00	3 864,39 2 610,00
24		Cablu cu fire din cupru BBΓHR(A)-LSLTx 5x16MM2	m	250,000	196,00 0,00	49 000,00 0,00
25	08-02-409 -1	Teava flexibila gofrata din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,	100 m	65,000	1 938,92 1 071,00	126 029,91 69 615,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 20 mm				
26	08-02-409 -1	Teava din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	48,000	2 224,02 <u>1 071,00</u>	106 752,81 <u>51 408,00</u>
27	08-02-409 -2	Teava din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	2,500	3 159,71 <u>1 548,00</u>	7 899,28 <u>3 870,00</u>
28		Cutie pentru montarea prizei, intrerupatoarelor KM40002	buc	198,000	2,00 <u>0,00</u>	396,00 <u>0,00</u>
29		Cutie de distributie inglonata in perete 92x92x45	buc	120,000	5,20 <u>0,00</u>	624,00 <u>0,00</u>
30	08-03-591 -10	Priza dubla cu contact de legare la pamint In=16A IP20	100 buc	0,400	11 241,80 <u>3 424,50</u>	4 496,72 <u>1 369,80</u>
31	08-03-591 -9	Priza monopolară cu contact de legare la pamint In=16A IP20	100 buc	0,840	5 738,45 <u>1 714,29</u>	4 820,30 <u>1 440,00</u>
32	08-03-591 -9	Priza monopolară cu contact de legare la pamint In=16A IP54	100 buc	0,030	6 093,67 <u>1 710,00</u>	182,81 <u>51,30</u>
33	08-03-591 -5	Intreruptor bipolar inglobat in perete In=10A IP20	100 buc	0,350	5 228,17 <u>1 476,00</u>	1 829,86 <u>516,60</u>
34	08-03-591 -2	Intrerupator monopolar inglobat in perete In=10A IP20	100 buc	0,360	4 765,69 <u>1 448,75</u>	1 715,65 <u>521,55</u>
35	08-03-594 -2	Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LPO LED 2x36W sau analog	100 buc	3,060	31 701,63 <u>5 220,00</u>	97 006,98 <u>15 973,20</u>
36	08-03-594 -2	Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LSP LED 2x36W sau analog	100 buc	0,060	31 691,17 <u>5 220,00</u>	1 901,47 <u>313,20</u>
37	08-03-594 -1	Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 18W, tip ДПО 4004 18W	100 buc	0,570	20 067,86 <u>3 960,00</u>	11 438,68 <u>2 257,20</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog				
38	08-03-594 -1	Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 40W, tip НПП-1301 1x40 sau analog	100 buc	0,020	15 007,00 3 960,00	300,14 79,20
39	08-03-593 -10	Indicatori de iluminat de perete 12W Led "Exit"	100 buc	0,130	25 047,23 4 420,38	3 256,14 574,65
40	08-03-594 -10	Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 45W, tip ДВО-6571 45 sau analog	100 buc	0,570	26 635,98 12 195,00	15 182,51 6 951,15
Total			lei		689 296,52	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		51 363,62	
Transportul materialelor			5,00 %		19 267,54	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			2,00 %		7 707,01	
Total			100,00 +		767 634,69	
Cheltuieli de regie			76,00 %		173 494,89	
Total			100,00 +		941 129,58	
Beneficiu de deviz			3,00 %		28 233,89	
Total Lucrari de montare					969 363,47	
Incluziv salariu					228 282,75	
3. Utilaj						
41		Panou de racord si distributie ППН-723-1 36УХЛ3 540x600x120	buc	1,000	942,64 0,00	942,64 0,00
42		Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=250A BP32 250A	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
43		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
44		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	4,000	56,00 0,00	224,00 0,00
45		Contactator tripolar КМИ-23210 Uk=380B, In=32A	buc	2,000	340,00 0,00	680,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46		Panou de racord si distributie ABP -115-25A	buc	1,000	5 600,00 0,00	5 600,00 0,00
47		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00
48		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
49		Intrerupator automat BA47-29/3/C6A	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
50		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
51		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
52		Intrerupator automat de curent diferential АДТ 32/2/10/30	buc	3,000	150,00 0,00	450,00 0,00
53		Panou de racord si distributie ЩРН-2x36 IP31 605x662x138	buc	4,000	782,00 0,00	3 128,00 0,00
54		Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63A BH32-3P-63A	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
55		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	3,000	15,00 0,00	45,00 0,00
56		Intrerupator automat de curent diferential АДТ 32/4/16/30	buc	24,000	285,00 0,00	6 840,00 0,00
57		Panou de racord si distributie ЩРН-483-1 605x352x138	buc	4,000	792,00 0,00	3 168,00 0,00
58		Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63A BH32-3P-63A	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
59		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	18,000	15,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			23 284,64
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			279,42
		Total Utilaj				23 564,06
		Incluziv salariu				0,00
		Total	lei			1 004 533,84
		TVA	20,00 %			200 906,77

1 205 440,6

Total deviz:

1

Incluziv salariu

236 879,55

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)