

|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                                       |                                           |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            |          | afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm<br>(Валка механической пилой деревьев лиственных мягких пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)                                                                                                                                        |        |          |                                       |                                           |
| 5                          | TsG08H   | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm<br>(Валка механической пилой деревьев лиственных мягких пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 31...50 см) | buc    | 15,0000  | <div>166,709</div> <div>165,484</div> | <div>2 500,638</div> <div>2 482,263</div> |
| 6                          | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)                                                                        | 100 m3 | 15,3000  | <div>619,500</div> <div>0,000</div>   | <div>9 478,350</div> <div>0,000</div>     |
| 7                          | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)<br>Коэффициент к машинам=3,0000  | 100 m3 | 7,9000   | <div>966,000</div> <div>0,000</div>   | <div>7 631,400</div> <div>0,000</div>     |
| Total                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |          | 20 993,067                            |                                           |
| Total Lucrari pregatitoare |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 20 993,067                            |                                           |
| Inclusiv salariu           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 3 779,613                             |                                           |
| 3. Astuparae ripei nr.1    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                                       |                                           |
| 8                          | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением. с                                                                  | 100 m3 | 374,1000 | <div>1 036,000</div> <div>0,000</div> | <div>387 567,600</div> <div>0,000</div>   |

