

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3 Gindesti
situat in rn Floresti ,or.Ghindesti
,str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Alimentara cu gaze. Conducente interioare

Valoarea de deviz 4 497,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1,000	620,00 0,00	620,00 0,00
2	pp	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1,000	1 292,50 0,00	1 292,50 0,00
3	pp	Clapeta de termoblocare 20 mm KT3-001	buc	1,000	56,00 0,00	56,00 0,00
4	pp	Supape de blocare 20 mm M16/RM	buc	1,000	68,33 0,00	68,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 036,83
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 036,83
		2. Монтажные работы				
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc	1,000	34,86 33,90	34,86 33,90
6	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,000	30,15 25,50	30,15 25,50
7	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)	buc	1,000	7,90 4,80	7,90 4,80
8	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	7,90 4,80	7,90 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			80,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			15,53
		<i>Transportarea</i>	2 %			0,24
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			0,69
		<i>Total</i>				97,27
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			0,98
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				98,25 69,00
		3. Lucrari de constructie				
9	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m	1,400	73,41 27,00	102,77 37,80
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m	4,500	44,77 18,00	201,45 81,00
11	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc	1,000	66,90 18,00	66,90 18,00
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	2,000	106,62 19,80	213,25 39,60
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Reductie 32x20 mm	buc	1,000	26,92 10,20	26,92 10,20
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc	1,000	48,10 6,60	48,10 6,60
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc	1,000	36,53 12,00	36,53 12,00
16	IC44B	Confectionarea, montarea si	buc	1,000	51,77	51,77

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m			15,00	15,00
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	17,03 6,00	170,30 60,00
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	19,43 8,40	77,72 33,60
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc	6,000	62,54 31,50	375,25 189,00
20	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	4,500	4,03 3,27	18,15 14,70
21	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	1,400	5,57 4,50	7,80 6,30
22	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	6,000	7,11 4,50	42,65 27,00
		<i>Total</i>	Lei			1 439,56
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,5 %			123,93
		<i>Transportarea</i>	2 %			17,22
		<i>Total</i>				1 580,71
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			15,81
		<i>Total</i>				1 596,52
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			15,97
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 612,49 550,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 747,57
		Tva	20 %			749,51
						4 497,08
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				619,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)