

Beneficiar: Intreprinderea de Stat pentru Sivicultura din Calarasi

26 august 2025

Amplasarea obiectivului: "Lucrărilor de pregătirea terenurilor în cadrul „Programul Național de Extindere și Reabilitarea a Pădurilor”

OFERTA COMERCIALA Nr.2

Primaria s.Cornova ,r-nul Ungheni

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Suprafața totala ha	Suprafața efectivă ha	PRET (LEI) Fara TVA	VALOARE (LEI) Fara TVA
1.	Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x2 m.	ha	3,41	2,27	11.830	40.340,30 lei
2.	Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.					
3.	Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colec-tare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.					
4.	Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 120, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pamîntului transportat constituie 680 m3/ha), schema 4 x 2 m. .					
5.	Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 120, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.					
TOTAL fara TVA: 40.340,30 lei Inclusiv TVA: 8.068,06 lei TOTAL incl. TVA: 48.408,36 lei						

1. Prețurile serviciilor mecanizate include: **motorina, diriginte de santier, Mecanisme necesare pentru executarea lucrarilor ofertate, Dislocarea mecanismelor.**

Director General
"Fraî Construct" SRL
Fraî Alexandru