

Construcția blocului sanitar la IP gimnaziul "Vasile Coroban" s. Camenca , r-nul Clodeni

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № Retele exterioare apa si canalizare

Valoarea de deviz 43 126,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Retele canalizare						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	779,000 0,000	389,500 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	855,000 0,000	136,800 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,6000	11,520 0,000	294,912 0,000
4	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,5000	319,200 0,000	159,600 0,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000	1 072,012 508,562	536,006 254,281
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,	m3	2,9300	76,111 76,111	223,006 223,006

		trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,3000	17,875 17,875	23,237 23,237
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,3000	51,664 50,164	67,163 65,213
9	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	18,6000	107,920 17,298	2 007,319 321,743
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройството канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,5300	1 636,474 799,745	867,331 423,865
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1; КЦ-10-9а- 1 шт; КЦП1-10-1 -1 шт; КЦД-10 - 1 шт)	buc	1,0000	2 166,250 0,000	2 166,250 0,000
12	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana	m3	7,3800	1 282,509 464,740	9 464,920 3 429,779
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (КЦ-25-9-6 buc: КЦД-25 -2 buc; КЦП25-2 buc : Inel cu con CIC-90, Dext 860/1240 -2 buc)	buc	2,0000	8 442,750 0,000	16 885,500 0,000
Cheltuieli directe			Lei		33 221,544	
Total Retele canalizare					33 221,544	
Inclusiv salariu					4 741,124	
Cheltuieli directe			Lei		33 221,54	
Alocari in fondul social si medicina			22,5 %		1 066,75	

Transport	1 %	254,89
Total		34 543,18
Regie	2 %	690,86
Total		35 234,04
Beneficiu de deviz	2 %	704,68
Total		35 938,72
TVA	20 %	7 187,74
Total		43 126,46

Total deviz:
Inclusiv salariu

43 126,46
4 741,13

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)