

Tabara de odihna Radenii Vechi Baia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 730 089,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	361,40	22,31 22,26	8 063,70 8 045,63
2	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	361,40	12,23 12,06	4 421,30 4 358,05
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,20	38,65 38,65	162,33 162,33
4	RpIzF03E	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu scripetele pentru primii 10 m distanta orizontala,inclusiv incarcarea in galeti si descarcarea in depozit sau la locul de punere in opera, montarea si demontarea scripetului (biga si scheletul)	t	4,20	65,86 53,80	276,60 225,96
5	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri	m2	35,20	52,96	1 864,08

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm			37,10	1 306,06
6	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Centura cota -3+20	kg	425,00	11,51 1,05	4 890,17 446,79
7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) CENTURA	m3	11,12	1 094,03 246,74	12 165,59 2 743,77
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	180,00	21,49 6,49	3 868,06 1 168,78
9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	122,00	14,86 3,71	1 812,36 452,67
10	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	9,94	4 111,68 807,01	40 870,12 8 021,70
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	361,40	41,46 9,12	14 984,19 3 296,47
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,94	157,25 26,28	1 563,05 261,24
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	9,94	33,56 7,73	333,55 76,84

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	361,40	22,10 7,73	7 985,86 2 793,62
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) PROFNASTIL	m2	361,40	157,24 35,56	56 826,72 12 850,66
16	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS,	m	40,00	206,44 13,30	8 257,72 531,82
17	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS,	m	44,00	182,19 11,44	8 016,26 503,38
18	CK26B	Opritori de zapada	m	42,00	80,62 12,37	3 385,96 519,46
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	35,20	439,09 125,54	15 455,80 4 418,84
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi	m2	35,20	46,18 17,01	1 625,57 598,61
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. FRONTOANE	m2	40,00	41,46 9,12	1 658,46 364,86
22	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Frontoane	m2	42,00	236,72 111,31	9 942,03 4 675,10
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi	m2	42,00	46,18 17,01	1 939,60 714,25
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	286,00	25,06 7,73	7 166,66 2 210,78

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolare				
25	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, b=10cm	m2	286,00	59,82 3,71	17 108,63 1 061,17
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat de asuprastratul termoizolare	m2	286,00	22,10 7,73	6 319,74 2 210,78
		Total Acoperis Inclusiv salariu				240 964,10 64 019,63
		2. Fasada				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,00	8,87 8,35	1 641,58 1 544,45
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2 (4cm mediu)	m2	185,00	145,75 105,13	26 963,53 19 448,68
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	90,00	34,87 25,97	3 138,32 2 337,55
30	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala B=5cm, cu latimea 25 cm Inclusiv Corniere	m2	185,00	185,60 65,27	34 336,07 12 075,34
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,00	14,00 3,71	2 590,54 686,42
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	185,00	66,75	12 348,64

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	6 978,64
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,00	2,93 0,93	541,61 171,61
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita LATEX	m2	185,00	93,87 17,01	17 365,21 3 146,11
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	8,30	155,16 2,16	1 287,86 17,96
		Total Fasada Inclusiv salariu				100 213,35 46 406,78
		3. Pereu				
36	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pereu B=80cm+Scari	m3	8,00	965,02 139,14	7 720,17 1 113,12
37	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi pereu scari	kg	160,00	19,91 1,11	3 184,90 178,10
		Total Pereu Inclusiv salariu				10 905,07 1 291,22
		4. Soclu				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,30	8,87 8,35	259,99 244,61
39	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	29,30	131,31 71,12	3 847,51 2 083,70
40	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv	m2	29,30	538,92 210,26	15 790,22 6 160,50

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, COSOUTI				
		Total Soclu Inclusiv salariu				19 897,72 8 488,81
		5. Timplarii				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	65,56	12,99 12,99	851,39 851,39
42	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Conform schitelor)	m2	45,56	984,78 17,32	44 866,36 788,88
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv MODEL conform specificatiei	m2	11,00	1 041,62 25,05	11 457,82 275,50
		Total Timplarii Inclusiv salariu				57 175,57 1 915,77
		6. Pardosele, tevi canalizare				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,00	9,88 9,28	2 133,22 2 003,62
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	21,60	446,06 52,56	9 634,98 1 135,38
46	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	228,00	19,91 1,11	4 538,48 253,79
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	216,00	96,63 27,83	20 871,70 6 010,85

1	2	3	4	5	6	7
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	216,00	50,72 21,64	10 954,94 4 675,10
49	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Precizare pe loc	m	30,00	55,86 11,75	1 675,86 352,49
50	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu) Amplasare Precizare pe loc	buc	20,00	46,05 10,51	921,01 210,26
51	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Amplasare Precizare pe loc	m	60,00	26,46 9,28	1 587,66 556,56
52	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu) Amplasare Precizare pe loc	buc	60,00	16,49 8,04	989,35 482,35
		Total Pardosele, tevi canalizare Inklusiv salariu				53 307,20 15 680,40
		7. Demontari, tencuieli				
53	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc cos de fum	m3	1,20	349,04 348,47	418,85 418,16
54	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor cos de fum	kg	2 100,00	0,37 0,36	775,17 746,72
55	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Utilaj un cazangerie	kg	3 600,00	0,37 0,36	1 328,86 1 280,09
56	RpIA53J	Demontarea cazanelor de incalzire centrala	buc	2,00	1 677,47 1 595,47	3 354,94 3 190,94
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	113,00	49,54 49,47	5 597,96 5 590,34

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti interiori	m3	8,63	123,53 122,13	1 066,10 1 054,02
		Total Demontari, tencuieli Inclusiv salariu				12 541,89 12 280,26
		8. Interior				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	271,20	8,87 8,35	2 406,47 2 264,09
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	271,00	72,87 52,56	19 748,96 14 244,84
		Total Interior Inclusiv salariu				22 155,43 16 508,93

		Total	lei	517 160,33
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 483,15
		Total	100,00 +	554 643,49
		Transportarea	7,00 %	24 461,83
		Total	100,00 +	579 105,31
		Cheltuieli de regie	3,00 %	17 373,16
		Total	100,00 +	596 478,47
		Benificiu	2,00 %	11 929,57
		Total	100,00 +	608 408,04
		TVA	20,00 %	121 681,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		730 089,65 166 591,79

Intocmit

Influent group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Ungheni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)