

Primaria s. Calmatui, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25

Valoarea de deviz 466 171,79 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Drum beton C20/25 L=126m x 3m				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	122,02 0,00	463,66 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,570	2 862,30 647,26	1 631,51 368,94
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				2 095,17 368,94
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	38,000	892,78 76,60	33 925,67 2 910,65

1	2	3	4	5	6	7
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	380,000	12,29 2,55	4 670,47 970,22
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	380,000	19,20 3,83	7 296,92 1 455,32
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20/25 k=0.8	m2	380,000	391,55 63,32	148 788,59 24 061,35
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2	28,800	179,65 153,19	5 173,87 4 411,93
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	1,800	3 189,00 407,09	5 740,20 732,77
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				205 595,72 34 542,24
		Total Drum beton C20/25 L=126m x 3m Inclusiv salariu				207 690,89 34 911,18
		1.2. Rigola trapezoidala din beton monolit b=0.4m, h=0.4m L=126m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,630	12 256,43 4 851,08	7 721,55 3 056,18
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	262,98 262,98	788,94 788,94
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	94,500	14,01 0,00	1 323,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,630	193,27 46,60	121,76 29,36
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,500	1 069,80 1 069,80	534,90 534,90
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea taluzurilor)	100m2	1,260	1 287,75 1 287,75	1 622,56 1 622,56
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) C30/37 XF4	100m2	0,500	75 378,10 20 872,40	37 689,05 10 436,20
16	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,500	20 760,22 5 170,22	-10 380,11 -2 585,11
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C30/37 XF4	100m2	1,260	75 457,53 20 872,41	95 076,49 26 299,24
18	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-1,260	20 744,27 5 170,23	-26 137,78 -6 514,49
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30/37 XF4	m3	1,000	3 640,84 407,24	3 640,84 407,24
20	pret piata	Material lemnos	m3	0,160	5 200,00 0,00	832,00 0,00
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1kg	kg	16,000	74,09 40,85	1 185,37 653,61
		Total Rigola trapezoidala din beton monolit b=0.4m, h=0.4m L=126m Inklusiv salariu				114 019,12 34 728,63
		Total LCM Inklusiv salariu				321 710,01 69 639,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			321 710,01
		Fondul social	24,00 %			16 713,55
		Cheltuieli de depozitare	0,50 %			1 153,79
		Total	100,00 +			339 577,35
		Cheltuieli de regie	10,00 %			33 957,74
		Total	100,00 +			373 535,09
		Beneficiu de deviz	4,00 %			14 941,40
		Total	100,00 +			388 476,49
		TVA	20,00 %			77 695,30
		Total deviz:				466 171,79
		Inclusiv salariu				69 639,81

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sandu C.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25**

Valoarea de deviz 466 171,79 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	176,32	127,66	22 509,01
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,50	127,66	1 212,77
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,24	127,66	3 860,44
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,80	127,66	2 910,65
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,08	127,66	776,17
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,44	127,66	1 460,43
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,28	127,66	4 120,87
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50	127,66	957,44
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	249,35	127,66	31 832,03
Total manopera						69 639,81

Materiale:

1.	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	7,71	503,00	3 878,13
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,40	503,00	9 758,20
3.	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, mm conform SR EN 13242+A1:2008	m3	46,32	503,00	23 298,96
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	503,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,12	503,00	4 587,36
6.	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	1,82	2 308,93	4 202,25
7.	14221022055153	Beton in imbracaminte C20/25	m3	45,60	2 308,93	105 287,21
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,39	5 200,00	2 028,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	114,00	2,00	228,00
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,01	55,00	0,55
11.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,22	27,00	32,94
12.	2320166200676	White spirit	kg	3,34	20,00	66,80
13.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,68	27,00	99,36
14.	2320187315789	Decofrol	kg	6,80	44,00	299,20
15.	23203226000401	Bitum	t	0,29	12 500,00	3 625,00
16.	23203226001031	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	16,00	12,50	200,00
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	29,79	15,00	446,85
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,20	20,00	224,00
19.	2663102100000	Beton	m3	1,84	2 308,93	4 248,43
20.	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	19,78	2 750,59	54 406,68
21.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	20,67	56,00	1 157,52
22.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	16,11	15,50	249,70
23.	26821326020170	Pelicula 90mk	m2	410,40	9,00	3 693,60
24.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,52	18,00	27,36
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,90	22,00	41,80
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,44	17,00	24,48
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,80	22,00	83,60

28.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	5,47	65,00	355,55
29.	2873122000751	Piese forjate	kg	81,58	15,00	1 223,70
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	383,80	14,00	5 373,20
31.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,61	18,00	10,98
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,30	22,00	50,60
33.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,22	30,00	36,60
34.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,13	30,00	63,90
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,86	17,00	14,62
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,28	22,00	600,16
37.	985632	Material lemnos	m3	0,16	5 200,00	832,00
Total materiale de construcții						230 757,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24	35,00	8,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19	35,00	6,65
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,46	500,00	730,00
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	6,99	1,00	6,99
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,52	643,97	1 622,80
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	668,80	2,00	1 337,60
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	6,99	50,00	349,50
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,96	254,55	1 262,57
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,80	254,55	2 494,59
10.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,92	370,12	710,63
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,05	369,61	18,48
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,25	369,61	92,40
13.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	6,99	50,00	349,50
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,99	19,20	134,21
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,08	329,11	2 000,99
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,08	442,48	2 690,28
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,19	604,36	1 323,55
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,19	329,11	2 366,30
19.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,30	604,36	3 807,47
Total utilaje de construcții						21 312,91

Total	lei	321 710,01
Fondul social	24,00 %	16 713,55
Cheltuieli de depozitare	0,50 %	1 153,79
Total	100,00 +	339 577,35
Cheltuieli de regie	10,00 %	33 957,74
Total	100,00 +	373 535,09
Beneficiu de deviz	4,00 %	14 941,40
Total	100,00 +	388 476,49
TVA	20,00 %	77 695,30

Total deviz:

**466 171,7
9**

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sandu C.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Drum beton C20/25 L=126m x 3m				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	643,97	122,02
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 862,30 647,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	127,66	647,26
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	254,55	2 215,04
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			892,78 76,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,60
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,2030	503,00	102,06
	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, mm conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,2190	503,00	613,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	643,97	27,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	254,55	65,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	329,11	4,94
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			12,29 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	127,66	2,55
	26821326020170	Pelicula 90mk	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,20 3,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	127,66	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	127,66	0,64
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20/25 k=0.8	m2			391,55 ----- 63,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	127,66	2,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	127,66	59,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	127,66	2,04
	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	2 308,93	11,06
	14221022055153	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	2 308,93	277,07
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,07
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	18,00	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	503,00	12,07
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	56,00	3,05
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,00	1,18
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	15,50	0,66
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	55,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	30,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	30,00	0,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	20,00	0,18
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	27,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,00	1,25
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	65,00	0,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	44,00	0,39
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	19,20	0,35
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	50,00	0,92
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	0,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	329,11	1,87
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	329,11	5,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	442,48	7,08
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,00	3,52
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	1,00	0,02
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2			179,65 ----- 153,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	127,66	19,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	127,66	134,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,29
8	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3			3 189,00 ----- 407,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	127,66	407,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 308,93	2 360,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 200,00	202,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	219,44
		1.2. Rigola trapezoidala din beton monolit b=0.4m, h=0.4m L=126m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			12 256,43 ----- 4 851,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	127,66	4 851,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	370,12	1 127,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	643,97	204,43
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,0800	369,61	29,33
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	604,36	6 043,60
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			262,98 ----- 262,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	127,66	262,98
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			14,01 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	604,36	14,01
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			193,27
						46,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	127,66	46,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	503,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	146,67
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			1 069,80
						1 069,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	127,66	1 069,80
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea taluzurilor)	100m2			1 287,75
						1 287,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	127,66	1 287,75
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) C30/37 XF4	100m2			75 378,10
						20 872,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	127,66	20 872,40
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 750,59	43 349,30
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 500,00	3 250,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	15,00	695,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 200,00	832,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	503,00	5 543,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	329,11	835,94
16	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			20 760,22
						5 170,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	127,66	5 170,22
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 750,59	14 028,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 200,00	312,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	12 500,00	1 250,00
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C30/37 XF4	100m2			75 457,53
						20 872,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	127,66	20 872,41
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 750,59	43 354,54
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 500,00	3 373,02
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	15,00	695,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 200,00	784,13
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	503,00	5 544,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	329,11	833,22
18	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			20 744,27
						5 170,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	127,66	5 170,23
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 750,59	14 036,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 200,00	247,62
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	12 500,00	1 289,68
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30/37 XF4	m3			3 640,84
						407,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	127,66	407,24
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 750,59	2 805,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 200,00	208,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,00
20	pret piata	Material lemnos	m3			5 200,00
						0,00
	985632	Material lemnos	m3	1,0000	5 200,00	5 200,00
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1kg	kg			74,09
						40,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	127,66	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	127,66	10,21
	23203226001031	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	12,50	12,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	20,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	27,00	6,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,53

APROBAT:

Intocmit
SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Sandu C.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.