

Aprovizionare cu gaze naturale, presiune medie si joasa, din s.Coscalia, r-nul Causeni

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-1

Deviz-oferta №

Decaparea si restabilirea drumului de petris si drumului de asfalt. Gazoduct de presiune medie PRG Nr.1, 2, 3.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris (144 m2)						
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,40		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	28,80		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (возврат 50%)	m3	50,40		
Capitolul 2. Decaparea si refacerea imbracamintei de asfaltic (48 m2)						
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	240,00		
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,32		
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,00		
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,03		
8	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,90		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,50		
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,80		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (возврат 50%)	m3	12,00		
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,00		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,00		

Intocmit
Președintele grupului de lucru

Primăria satului Coșcalia
Elena Eșanu

