



EXPLICATIA ELEMENTELOR DIN LEMN ( Pentru bloc IV)

Poz.	D E N U M I R E A	Marimile ,mm		Cant. (unitati)	Cant. ( m.c.)
		Sectiune , mm	Lungimea,m		
1.(1*)	Cosoroaba	150x150	6,0	10	1,35
2.	Talpa	100x100	6,0	2	0,12
3.	Pop (stilp)	100x100	3,8	4	0,15
4.4*	Pop (stilp)	100x100	3,2	4+4*	0,13 +0,13
5.	Grinda	100x1000	6,0	3	0,18
6.	Grinda coamei	50x100(h)	6,0	1	0,03
7;7*	Capriori	50x150(h)	6,0	30	1,35
8.	Contrafise	50x100(h)	4,0	14	0,28
9.	Coarda	50x100(h)	5,0	7	0,18
10.	Legaturi verticale intre popi	50x100(h)	4,0	6	0,12
11.	Eclipse	50x100(h)	0,5	7	0,02
12.	Capriori scurti	50x70h)	1,5	58	0,3
13.	Pop (intrarea in acoperis)	100x100	1,0	2	0,02
14.	Grinda	100x100	1,0	2	0,02
15.	Caprior	50x120(h)	4,0	2	0,05
16.	Astereala	50x50	6,0	120	1,80
17.	Captusire streasina	100x28(h)	6,0	63	1,06

Total pentru Blocul IV 7,29m3  
Total pentru blocul V 7,29m3

EXPLICATIA ELEMENTELOR DIN LEMN ( casa scarii)

Poz.	D E N U M I R E A	Marimile		Cant. (unitati)	Cant. ( m.c.)
		Sectiune , mm	Lungimea,m		
1.	Cosoroaba	150x150	3,5	2	0,16
2.	Talpa	100x100	3,5	1	0,04
3.	Pop (stilp)	100x100	0,6	2	0,01
4.	Grinda	100x100	3,5	1	0,04
5.	Capriori	50x150(h)	6,0	4	0,2
6.	Contrafise	50x100(h)	1,0	6	0,03
7.	Legaturi intre popi	50x100(h)	2,0	2	0,02
8.	Astereala	50x50	4,0	26	0,26
9.	Captusire streasina	100x28(h)	4,0	20	0,22
Total					0,98m3

Total pentru 3-ei blocuri case de scara - 2.94,0m3

				Obiect nr. 05/03-20			
				Beneficiar: Institutia Publica Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun. Balti			
				Proiectarea reparatiei capitale a acoperisului constructiei de invatamint si educatie LT " Mihai Eminescu" din str. Al.Puskin,26			
Manager	Cecan A.		2020		Faza	Plansa	Planse
A.S.P.	Cecan A.				PE	10	
I.S.P.	Foca Iu.						
Elaborat	Cecan A.			Sectiuni 1-1;2-2. Sc. 1 : 100 Explicatia elementelor din lemn ( Bloc IV;V)	Intreprinderea de proiectare "A.F.CECAN" I.I. mun. Balti		