

**Reparatia acoperisului la blocul
central al Gimnaziului din s.
Pirlita, raionul Falesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 476 506,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbocimen	m2	982,720	25,40 25,20	24 961,09 24 764,54
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	982,720	6,60 6,30	6 485,95 6 191,14
Total 1. Lucrari de demontare						31 447,04
		2. 2. Lucrari de reparatie				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,390	5 012,19 843,15	6 966,94 1 171,98
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri - 7.86 mc	m2	982,720	35,75 10,32	35 127,44 10 146,58
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,250	231,41 29,75	2 140,53 275,19
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,250	48,69 8,75	450,37 80,94
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	982,720	17,79 8,75	17 477,92 8 598,80

1	2	3	4	5	6	7
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor , inclusiv coamele si opritori de zapada	m2	982,720	169,48 40,25	166 551,38 39 554,48
9	CE42A	Executarea lucarnelor b=2m, h=1m	buc	4,000	1 065,01 231,10	4 260,02 924,42
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Tigla metalica, cu latimea medie de 1 m	m2	148,000	413,35 142,10	61 175,80 21 030,80
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	148,000	126,83 10,50	18 771,21 1 554,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	90,000	156,73 12,25	14 105,70 1 102,50
Total 2. Lucrari de reparatie						327 027,23
Cheltuieli direct			lei		358 474,36	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		25 963,96	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		4 825,81	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %			1,00 %		3 892,64	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		3 931,57	
TVA			20,00 %		79 417,67	
Total, inclusiv TVA			lei		476 506,00	

Total deviz:

476 506,00

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)