

**"Curatarea si adincirea albiei
riului "BOTNA" in Hotarele
UTA Zaim, or. Causeni, s.
Cirnateni, s. Plop-Stiubei, s.
Chircaiesti din r-nul Causeni"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Constructii hidrotehnice. Transa I

Valoarea de deviz 6 466 476,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC08B2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1 017,28	1 211,25 0,00	1 232 178,75 0,00
2	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	1 017,28	76,35 2,55	77 669,29 2 593,28
3	TsC08H2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	155,10	1 503,75 0,00	233 231,25 0,00
4	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	155,10	76,31 2,55	11 835,40 395,11
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1 172,38	854,70 0,00	1 002 035,85 0,00



1	2	3	4	5	6	7
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatorii 20 m	100 m3	1 172,38	788,90 0,00	924 889,70 0,00
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100m2	2 344,76	41,07 0,00	96 298,05 0,00
8	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159v4,0 mm	m	65,00	479,13 71,37	31 143,52 4 639,36
9	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu - in limita podurilor	m3	516,00	216,67 216,67	111 803,53 111 803,53
10	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	6 526,00	3,31 0,00	21 618,70 0,00
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	6 526,00	61,39 24,64	400 639,62 160 809,12
12	TsH97A	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori)	buc	6 526,00	26,90 6,80	175 533,74 44 361,14
13	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (652,6 : 200 = 3,26)	h-ut	3,26	365,00 0,00	1 189,90 0,00
14	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	652,60	9,86 0,00	6 434,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 326 501,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 326 501,80 324 601,54

		Total	Lei	4 326 501,80
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	77 904,37
		Transportarea materialelor	10 %	35 513,65
		Total		4 439 919,82
		Cheltuieli de regie	14,5 %	643 788,37
		Total		5 083 708,19
		Beneficiu de deviz	6 %	305 022,49
		Total		5 388 730,68
		TVA	20 %	1 077 746,13
		Total		6 466 476,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		324 601,54

Intocmit

Administrator, Baloș Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator, Baloș Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Curatarea si adincirea albiei
riului "BOTNA" in Hotarele
UTA Zaim, or. Causeni, s.
Cirnateni, s. Plop-Stiubei, s.
Chircaiesti din r-nul Causeni"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Constructii hidrotehnice. Transa I**

Valoarea de deviz 6 466 476,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,45	84,97	1 992,55
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	54,60	84,97	4 639,36
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 742,14	84,97	317 969,63
		Total manopera				324 601,54

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	326,30	10,00	3 263,00
2.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	1,52	6 500,00	9 880,00
3.	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	buc	15,24	425,64	6 486,75
4.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80- 100 gr/mp-sul	kg	5,41	4,00	21,64
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	16,90	16,52	279,19
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,79	15,67	137,74
7.	2320322600374	Citom	kg	2,03	6,50	13,19
8.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	19,60	10,26	201,10
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	24,34	13,57	330,29
10.	252121670100	Teava din otel 159x4,0 mm	m	68,28	352,67	24 080,31
11.	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	4 806,76	14,50	69 698,02
12.	2830127303001	Arbori	buc	6 852,30	35,00	239 830,50
13.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 d x l 5 x 450 mm	kg	10,14	45,68	463,20
14.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	17,59	25,67	451,53
		Total materiale de construcții				355 136,46

Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3 907,76	375,00	1 465 410,00
2.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	81,58	265,00	21 618,70
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1 887,53	490,00	924 889,70
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 978,98	555,00	1 098 333,90



5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,07	50,00	3,50
6.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	3,26	80,00	260,80
7.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	522,08	245,00	127 909,60
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,40	70,00	378,00
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,26	285,00	929,10
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,49	400,00	596,00
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,14	425,00	6 434,50
Total utilaje de construcții						3 646 763,80

Total	Lei	4 326 501,80
Asigurarea sociala si medicala	24 %	77 904,37
Transportarea materialelor	10 %	35 513,65
Total		4 439 919,82
Cheltuieli de regie	14,5 %	643 788,37
Total		5 083 708,19
Beneficiu de deviz	6 %	305 022,49
Total		5 388 730,68
TVA	20 %	1 077 746,13
Total		6 466 476,81

Total deviz:


6 466 476,81

Intocmit

Administrator, Baloș Victor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator, Baloș Victor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect "Curatarea si adincirea albiei riului
"BOTNA" in Hotarele UTA Zaim, or. Causeni,
s. Cirnateni, s. Plop-Stiubei, s. Chircaiesti din r-
nul Causeni"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC08B2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 211,25 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,2300	375,00	1 211,25
2	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3			76,35 2,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	84,97	0,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	4,1000	14,50	59,45
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0150	25,67	0,39
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	0,0013	6 500,00	8,43
	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	buc	0,0130	425,64	5,53
3	TsC08H2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 503,75 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	4,0100	375,00	1 503,75
4	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3			76,31 2,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	84,97	0,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	4,1000	14,50	59,45
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0150	25,67	0,39
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	0,0013	6 500,00	8,38
	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	buc	0,0130	425,64	5,54
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			854,70 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	555,00	854,70
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatoorii 20 m	100 m3			788,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	490,00	788,90
	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100m2			41,07 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	555,00	41,07
8	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159v4,0 mm	m			479,13 71,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	84,97	71,37
	252121670100	Teava din otel 159x4,0 mm	m	1,0100	352,67	370,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	10,26	3,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	13,57	5,08
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1500	45,68	7,13
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	15,67	2,12
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	6,50	0,20
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	4,00	0,33
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	16,52	4,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	70,00	5,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	400,00	9,17
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
9	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu - in limita podurilor	m3			216,67 216,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5500	84,97	216,67
10	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,31 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	265,00	3,31
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			61,39 24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	35,00	36,75
12	TsH97A	Udarea la adincime prin hidroferiza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori)	buc			26,90 6,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	84,97	6,80
	1212121212121	apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,0800	245,00	19,60
13	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (652,6 : 200 = 3,26)	h-ut			365,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	80,00	80,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	285,00	285,00
14	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,86 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	425,00	9,86

APROBAT:



Intocmit
Administrator, Balos Victor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.